
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

Dotaz k ZD č. 8:

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 03.09.2020 z odpovědi č.3 na dotaz, který se týkal doplnění do výkazu výměr „SO 351 - Přeložka vodovodu“ chybějících položek pro náhradní zásobování vodou, vyplývá, že odstávka vody není řešena, po provedení přeložky vodovodu dojde ke krátkodobé odstávce vody na přepojení na nový vodovod.

V tomto případě níže uvedené položky č.1, č.2, č.6, č.8, č.12, č.21, č.2, č.3, které se týkají náhradního zásobování, jsou nadbytečné a musí být z výkazu výměr odstraněny?

1	11522		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M	M	90,000	0,00	0,00
			montáž a demontáž náhradního zásobování pitnou vodou, potrubí PE 100, SDR11, DN 110x10 mm, typ RC (návín), včetně propojů, proplachu, tlakové zkoušky, desinfekce, zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 kladečské schéma,				
2	87314	2R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	M	46,000	0,00	0,00
			pro náhradní zásobování vodou , montáž a demontáž 4 ks provizorních přípojek, z potrubí PE 100, 32x3 mm, DN 25 zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace,				
6	891127	2	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	1,000	0,00	0,00
			Š DN 100 : pro náhradní zásobování : 1ks, zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 kladečské schéma,				
8	891833	2	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM	KUS	4,000	0,00	0,00
			pro náhradní zásobování : 4ks, navrtací pas D110/32 s uzávěrem, zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 kladečské schéma,				
12	89916	2	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	M3	4,500	0,00	0,00
			zajišťovací betonové bloky pod potrubí z betonu C12/15 : náhradní zásobování : 0,5*0,5*0,6*30 zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1				

Strana 2 (celkem 2)

technická zpráva, 2 situace, 5 kladečské schéma, 6 výkres betonových bloků

21	899901	2	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	4,000	0,00	0,00
			pro náhradní zásobování pitnou vodou - pro přípojky, zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 kladečské schéma,				
2	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,500	0,00	0,00
			betonové konstrukce od náhradního zásobování vodou - vybourání, viz pol.č. 89916.2 ; viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 kladečské schéma, 6 výkres betonových bloků,				
3	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	93,150	0,00	0,00
			dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 966158				
			9 km*4,500 m3*2,300 t/m3=93,150 [A]				

Žádáme o vysvětlení a o případnou opravu výkazu výměr „SO 351 – Přeložka vodovodu“.

Odpověď č. 8:

Zadavatel tímto zároveň zpřesňuje odpověď ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 3.9.2020 na dotaz č.3:

Veškeré práce nezbytné pro přeložku vodovodu v rámci SO 351 jsou zahrnuty soupisu prací SO 351, vč. případného náhradního zásobování pitnou vodou na dobu překládky vodovodu, které nyní zadavatel považuje za alternativně přípustné a žádné další položky do soupisu prací přidávány nebudou. Samotná technická realizace bude řešena v závislosti na technických možnostech vítězného uchazeče, místních podmínkách, etapizaci výstavby apod. Zadavatel nebude soupis prací měnit. Oceňte dle soupisu prací.

V Brně, dne 9.9.2020

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení