

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/41311 OLEKSOVICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Opětovná úprava mříží uličních vpustí, kanalizačních poklopů a krycích hrnců. Dle SOD byla v roce 2019 dokončena ložná vrstva, přes zimní přestávku byla komunikace v rámci předčasného užívání zprovozněna. Vzhledem k zimní údržbě, kterou prováděl správce komunikace, bylo nutné uliční vpustí (26x), poklopy (25x) a krycí hrnce (7x) uložit do úrovně ložné vrstvy a po zimní přestávce je zvednout na úroveň obrusné vrstvy.
- Doplnění dvou mříží pásových vpustí. Za účelem plynulého odtoku povrchových vod z komunikace byla pásová vpust prodloužena o 1m a byly doplněny dvě mříže.
- Prořezání a zalití spar asfaltovou zálivkou. Celkové množství je navýšeno o délky úprav kolem pásových vpustí, rozhraní dvou materiálů při ukončení sjezdů, podél autobusových zastávek a dilatačních spar na mostě. Zvýšená délka je taktéž spojena s větší výměrou zafrézování stávajících MK kvůli odvodnění vozovky do stávajících UV. Celková délka asfaltových zálivek je 389m, z toho 31m bez prořezání.
- Zhotovení silničních a nástupištích obrubníků. Změna výměr silničních a nástupištích obrub, na základě zaměření skutečného provedení.
- Odláždění vtoku do horských vpustí lomovým kamenem. Na žádost investora bylo provedeno vydláždění lomovým kamenem vtokových oblastí u horských vpustí v km 0,846 pravá strana, km 0,850 levá strana, km 0,221 levá strana, km 0,109 levá strana a km 0,025 pravá strana, dále pak dodláždění plochy mezi nově vytvořeným schodištěm a stávajícím vydlážděním svahu u mostního objektu. Plocha odláždění 81m², tl. 40cm.
- Pokládka obrusné vrstvy na mostě a na napojení místních komunikací. Z důvodu plynulého napojení průtahu a mostního objektu bylo rozhodnuto o vyfrézování živičného povrchu mostního objektu a pokládce obrusné vrstvy souvisle v celém průtahu. Zafrézování bylo nutné provést také při napojení místních komunikací z důvodu funkčního odvodnění komunikace. Plocha obrusné vrstvy je dána zaměřením skutečného provedení.
- Dlážděný kryt z drobných kostek v ostrůvku u autobusové zastávky. Z důvodu údržby a kvalitativní udržitelnosti byl ostrůvek u autobusové zastávky vydlážděn žulovými kostkami, v PID bylo navrženo zatravnění. Plocha dlažby je dána zaměřením skutečného provedení.
- Zhotovení živičného klínu na sjezdu do Stošíkovic, km 0,808. Z důvodu plynulého napojení průtahu na místní komunikaci směr Stošíkovice byla provedena pokládka dvou vrstev ACL navíc (celková tl. ložné vrstvy průměrně 18cm), včetně spojovacích postřiků.
- Neprovedení dvou uličních vpustí. Uliční vpustí 14 a 16 již byly provedeny v rámci rekonstrukce místní komunikace, kterou prováděl městys Oleksovice.
- Zhotovení přístupového schodiště k mostnímu objektu. U mostního objektu bylo provedeno železobetonové schodiště, které nebylo možné realizovat v rámci rekonstrukce mostního objektu a muselo být provedeno až v rámci rekonstrukce průtahu.

- Terénní úpravy. Z důvodu značného výškového neuspořádání stávajícího terénu vůči nemovitostem a nové niveletě vozovky došlo k navýšení terénních úprav včetně zatravnění jednotlivých ploch (viz geodetické zaměření). Poměrnou část výměry hradí městys.
- Zhotovení dešťové kanalizace. Úprava výměr na základě geodetického zaměření.
- Neprovedení přeložky vodovodu řad "B". Z důvodu kolize trasy řadu "B" se stávajícími sítěmi a nedostatku místa bylo rozhodnuto o neprovedení přeložky vodovodu řad "B" a souvisejících připojení přípojek. Řešení bylo odsouhlaseno správcem vodovodu.
- Neosazení betonových skruží k orientačním sloupkům. Orientační sloupky se nenachází v místech, kde by potřebovaly ochranu betonovými skružemi.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

35.503.569,58 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 08-09-2020

V Brně, dne 14-09-2020



FIRISTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/41311 Oleksovice průtah

				Rozpočet dle dodatku č. 1		Rozpočet dle dodatku č. 2			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
SO 001	Příprava území	218 813,43	264 764,25	218 813,43	264 764,25			218 813,43	264 764,25
SO 101	Rekonstrukce silnice III/41311	15 716 846,96	19 017 384,82	15 989 012,80	19 346 705,49	-92 479,52	1 015 998,00	16 912 531,28	20 464 162,85
SO 181	Dopravní opatření	644 401,22	779 725,48	644 401,22	779 725,48			644 401,22	779 725,48
SO 182	Úprava silnice III/3971	3 714 484,11	4 494 525,77	7 265 558,43	8 791 325,70			7 265 558,43	8 791 325,70
SO 301	Dešťová kanalizace (zde 100 %, SÚS 58,52 %, městys Oleksovice 41,48 %)	6 749 578,59	8 166 990,09	8 205 523,40	9 928 683,31	-52 735,35	28 634,01	8 181 422,06	9 899 520,69
SO 351	Přeložky vodovodů	1 351 743,96	1 635 610,19	1 351 743,96	1 635 610,19	-212 409,17		1 139 334,79	1 378 595,10
SO 501	Přeložka stávajících plynovodů	494 425,57	598 254,94	494 425,57	598 254,94			494 425,57	598 254,94
Stavba celkem - stavební náklady SÚS JmK		28 890 293,84	34 957 255,55	34 169 478,81	41 345 069,36	-357 624,04	1 044 632,01	34 856 486,78	42 176 349,00

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedl. nákl. SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
	Ostatní náklady	540 457,00	653 952,97	540 457,00	653 952,97			540 457,00	653 952,97
	Vedlejší náklady	106 625,80	129 017,22	106 625,80	129 017,22			106 625,80	129 017,22
Ostatní a vedlejší náklady celkem		647 082,80	782 970,19	647 082,80	782 970,19	0,00	0,00	647 082,80	782 970,19

Stavba celkem - stavební+ost+vedl. náklady SÚS JmK		29 537 376,64	35 740 225,73	34 816 561,61	42 128 039,55	-357 624,04	1 044 632,01	35 503 569,58	42 959 319,19
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------	---------------	---------------

Popis změny 12 SO 101 Rekonstrukce silnice III/41311 vícepráce	Opětovná úprava mříží uličních vpustí, kanalizačních poklopů a krycích hrnců.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Dle SOD byla v roce 2019 dokončena ložná vrstva, přes zimní přestávku byla komunikace v rámci předčasného užívání zprovozněna. Vzhledem k zimní údržbě, kterou prováděl správce komunikace, bylo nutné uliční vpustí (26x), poklopy (25x) a krycí hrnce (7x) uložit do úrovně ložné vrstvy a po zimní přestávce je zvednout na úroveň obrusné vrstvy.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Více práce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKL OPŮ	KUS	51,000	2 246,80	114 586,80
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	7,000	2 125,40	14 877,80
Změna č. 12			Vícepráce celkem				129 464,60

Popis změny 13 SO 101 Rekonstrukce silnice III/41311 vícepráce	Doplnění dvou mříží pásových vpustí.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Za účelem plynulého odtoku povrchových vod z komunikace byla pásová vpust prodloužena o 1m a byly doplněny dvě mříže.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	2,000	4 979,50	9 959,00
Změna č. 13			Vícepráce celkem				9 959,00

Popis změny 14 SO 101 Rekonstrukce silnice III/41311 vícepráce	Prořezání a zalití spar asfaltovou zálivkou.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Celkové množství je navýšeno o délky úprav kolem pásových vpustí, rozhraní dvou materiálu při ukončení sjezdů, podél autobusových zastávek a dilatačních spar na mostě. Zvýšená délka je taktéž spojena s větší výměrou zařezování stávajících MK kvůli odvodnění vozovky do stávajících UV. Celková délka asfaltových zálivek je 389m, z toho 31m bez prořezání.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ V VOZOVEK TL DO 100MM	M	306,100	97,20	29 752,92
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	337,100	54,70	18 439,37
Změna č. 14			Vícepráce celkem				48 192,29

Popis změny 15 SO 101 Rekonstrukce silnice III/41311 méněpráce/vícepráce	Zhotovení silničních a nástupištních obrubníků.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Změna výměr silničních a nástupištních obrub, na základě zaměření skutečného provedení.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	- 9,000	3 279,20	- 29 512,80
Změna č. 15			Méněpráce celkem				- 29 512,80
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	194,700	443,10	86 271,57
Změna č. 15			Vícepráce celkem				86 271,57
Změna č. 15			Méněpráce a vícepráce celkem				56 758,77

Popis změny 16 SO 101 Rekonstrukce silnice III/41311 vícepráce	Odláždění vtoku do horských vpustí lomovým kamenem.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Na žádost investora bylo provedeno vydláždění lomovým kamenem vtokových oblastí u horských vpustí v km 0,846 pravá strana, km 0,850 levá strana, km 0,221 levá strana, km 0,109 levá strana a km 0,025 pravá strana, dále pak dodláždění plochy mezi nově vytvořeným schodištěm a stávajícím vydlážděním svahu u mostního objektu. Plocha odláždění 81m ² , tl. 40cm.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD SO 301 oddíl 4	4	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	32,400	8 015,80	259 711,92
Změna č. 16			Vícepráce celkem				259 711,92

Popis změny 17 SO 101 Rekonstrukce silnice III/41311 vícepráce	Pokládka ohrusné vrstvy na mostě a na napojení místních komunikací.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Z důvodu plynulého napojení průtahu a mostního objektu bylo rozhodnuto o vyfrézování živичného povrchu mostního objektu a pokládce ohrusné vrstvy souvisle v celém průtahu. Zafrézování bylo nutné provést také při napojení místních komunikací z důvodu funkčního odvodnění komunikace. Plocha ohrusné vrstvy je dána zaměřením skutečného provedení.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	27,094	1 821,80	49 359,85
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	541,880	14,60	7 911,45
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	541,880	274,00	148 475,12
Změna č. 17			Vícepráce celkem				205 746,42

Popis změny 18 SO 101 Rekonstrukce silnice III/41311 vícepráce	Dlažďený kryt z drobných kostek v ostrůvku u autobusové zastávky.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Z důvodu údržby a kvalitativní udržitelnosti byl ostrůvek u autobusové zastávky vydlážděn žulovými kostkami, v PD bylo navrženo zatravnění. Plocha dlažby je dána zaměřením skutečného provedení.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	59222	DLAŽĎENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	22,900	1 567,80	35 902,62
Změna č. 18			Vícepráce celkem				35 902,62

Popis změny 19 SO 101 Rekonstrukce silnice III/41311 vícepráce	Zhotovení živичného klínu na sjezdu do Stošíkovic, km 0,808.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Z důvodu plynulého napojení průtahu na místní komunikaci směr Stošíkovice byla provedena pokládka dvou vrstev ACL navíc (celková tl. ložné vrstvy průměrně 18cm), včetně spojovacích postřiků.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 161, TL. 60MM	M2	227,800	381,40	86 882,92
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2	M2	227,800	17,60	4 009,28
Změna č. 19			Vícepráce celkem				90 892,20

Popis změny 20 SO 101 Rekonstrukce silnice III/41311 méněpráce	Neprovedení dvou uličních vpustí.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Uliční vpustí 14 a 16 již byly provedeny v rámci rekonstrukce místní komunikace, kterou prováděl městys Oleksovice.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 21,424	84,00	- 1 799,62
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	131730	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	- 13,190	616,80	- 8 135,59
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	- 7,522	533,50	- 4 012,99
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	16	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	- 1,921	793,80	- 1 524,89
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	18	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 15,018	850,90	- 12 778,82
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	87133	POTRUBÍ 7 TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HŘDLOVÝCH DN 150MM	M	- 15,540	637,60	- 9 908,30
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	89/12	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	- 2,000	9 108,80	- 18 217,60
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	- 1,507	4 372,20	- 6 588,91
Změna č. 20			Méněpráce celkem				- 62 966,72

Popis změny 21 SO 101 Rekonstrukce silnice III/41311 vícepráce	Zhotovení přístupového schodiště k mostnímu objektu.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	U mostního objektu bylo provedeno železobetonové schodiště, které nebylo možné realizovat v rámci rekonstrukce mostního objektu a muselo být provedeno až v rámci rekonstrukce průtahu.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD (SO 131)	1	43112	SCHODIŠTĚ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	1,150	28 875,00	33 206,25
Změna č. 21			Vícepráce celkem				33 206,25

Popis změny 22 SO 101 Rekonstrukce silnice III/41311 vícepráce	Terénní úpravy.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Z důvodu značného výškového neuspořádání stávajícího terénu vůči nemovitostem a nové niveletě vozovky došlo k navýšení terénních úprav včetně zatravnění jednotlivých ploch (viz geodetické zaměření). Poměrnou část výměry hradi městys.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD SO 101 oddíl 1	21	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	712,500	25,50	18 168,75
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD SO 101 oddíl 1	22	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	2 429,400	17,00	41 299,80
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD SO 101 oddíl 1	23	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	3 141,900	18,20	57 182,58
Změna č. 22			Vícepráce celkem				116 651,13

Popis změny 23 SO 301 Dešťová kanalizace méněpráce/vícepráce	Zhotovení dešťové kanalizace						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Úprava výměr na základě geodetického zaměření.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				

Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 29,306	84,00	- 2 461,70
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	- 7,326	546,50	- 4 003,66
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	3	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	- 7,326	558,70	- 4 093,04
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	- 14,653	18,20	- 266,68
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 8,919	668,00	- 5 957,89
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 4,770	838,00	- 3 997,26
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	2	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	- 0,964	1 032,30	- 995,14
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	1	87145	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 300MM	M	- 14,080	2 091,40	- 29 446,91
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	5	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 300MM	M	- 14,080	60,70	- 854,66
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	7	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	- 9,640	68,30	- 658,41
Změna č. 23			Méněpráce celkem				- 52 735,35
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	2	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 600MM	M	4,440	6 351,90	28 202,44
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	6	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	4,440	97,20	431,57
Změna č. 23			Vícepráce celkem				28 634,01
Změna č. 23			Méněpráce a vícepráce celkem				- 24 101,34

Popis změny 24 SO 351 Přeložky vodovodů méněpráce	Neprovedení přeložky vodovodu řad "B".						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Z důvodu kolize trasy řadu "B" se stávajícími sítěmi a nedostatku místa bylo rozhodnuto o neprovedení přeložky vodovodu řad "B" a souvisejících připojení přípojek. Řešení bylo odsouhlaseno správcem vodovodu.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 193,987	84,00	- 16 294,91
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	1	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	- 48,497	546,50	- 26 503,61
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	2	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	- 48,497	558,70	- 27 095,27
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	- 96,994	18,20	- 1 765,29
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 74,950	668,00	- 50 066,60
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 16,533	838,00	- 13 854,65
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	1	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	- 5,511	1 032,30	- 5 689,01
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	2	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	- 55,110	695,00	- 37 750,35
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	4	89916	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	M3	- 0,400	4 068,60	- 1 627,44
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	6	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	- 55,110	43,70	- 2 408,31
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	7	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	- 55,110	12,10	- 666,83
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	9	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	- 55,110	42,50	- 2 342,18
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	10	89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	- 55,110	72,90	- 4 017,52
Jednotková cena odpovídá uzavřeně SOD	11	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	- 2,000	6 679,60	- 13 359,20
Změna č. 24			Méněpráce celkem				- 203 441,17

Popis změny 25 SO 351 Přeložky vodovodů méněpráce	Neosazení betonových skruží k orientačním sloupkům.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Orientační sloupky se nenachází v místech, kde by potřebovaly ochranu betonovými skružemi.						
Žádost o změnu							

odůvodnění výše ceny	č.pól.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	- 4,000	2 242,00	- 8 968,00
Změna č. 25			Méněpráce celkem				- 8 968,00

Změna 12 až 27			Vícepráce a méněpráce celkem				687 007,97
----------------	--	--	------------------------------	--	--	--	------------

IV. ZMĚNA CENY

Cena dle smlouvy o dílo v původním znění	29 537 376,64	Kč bez DPH
Dosud zjištěné vícepráce	7 254 119,13	Kč bez DPH
Dosud zjištěné méněpráce	-1 974 934,16	Kč bez DPH
Navrhované vícepráce	1 044 632,01	Kč bez DPH
Navrhované méněpráce	-357 624,04	Kč bez DPH
Cena díla po navrhovaných změnách	35 503 569,58	Kč bez DPH

Stavba: III/41311 OLÉKSOVICE PRŮTAH
 Objekt: Dodatek č.2
 Rozpočet:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

měsíc: rok:
 srpen 2020
 2

Číslo zjišťovacího protokolu:

Př. č.	Kód položky	Varianta	Název položky	Množství v rozpočtu			Cena		Předchozí období		Za sledované období 08		Od počátku stavby	
				Jednotka	Množství	Jednotková	Celkem		Množství	cena	Množství	cena	Množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
Dodatek č.2								1 044 632,00						
1	89921	VCP12	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	51,000	2 246,80	114 586,80		0,000	0,00	51,000	114 586,80	51,00	114 586,80
2	89923	VCP12	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	7,000	2 125,40	14 877,80		0,000	0,00	7,000	14 877,80	7,00	14 877,80
3	899121	VCP13	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	2,000	4 979,50	9 959,00		0,000	0,00	2,000	9 959,00	2,00	9 959,00
4	919112	VCP14	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	308,100	97,20	29 752,92		0,000	0,00	308,100	29 752,92	308,10	29 752,92
5	68910	VCP14	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	337,100	54,70	18 439,37		0,000	0,00	337,100	18 439,37	337,10	18 439,37
6	917224	VCP15	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	194,700	443,10	86 271,57		0,000	0,00	194,700	86 271,57	194,70	86 271,57
7	485512	VCP16	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	32,400	8 015,80	259 711,92		0,000	0,00	32,400	259 711,92	32,40	259 711,92
8	11372	VCP17	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	27,094	1 821,80	49 359,85		0,000	0,00	27,094	49 359,85	27,09	49 359,85
9	572213.1	VCP17	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	541,880	14,60	7 911,45		0,000	0,00	541,880	7 911,45	541,88	7 911,45
10	574A33	VCP17	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	541,880	274,00	148 475,12		0,000	0,00	541,880	148 475,12	541,88	148 475,12
11	58222	VCP18	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	22,900	1 567,80	35 802,62		0,000	0,00	22,900	35 802,62	22,90	35 802,62
12	574C56	VCP18	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ TL 60MM	M2	227,800	381,40	86 882,92		0,000	0,00	227,800	86 882,92	227,80	86 882,92
13	572213.2	VCP19	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2	M2	227,800	17,60	4 009,28		0,000	0,00	227,800	4 009,28	227,80	4 009,28
14	43112	VCP21	SCHODIŠTĚ KONSTR. Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	1,150	28 875,00	33 206,25		0,000	0,00	1,150	33 206,25	1,15	33 206,25
15	18221	VCP22	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	712,500	25,50	18 168,75		0,000	0,00	712,500	18 168,75	712,50	18 168,75
16	18231	VCP22	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	2 429,400	17,00	41 299,80		0,000	0,00	2 429,400	41 299,80	2 429,40	41 299,80
17	18242	VCP22	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	3 141,900	18,20	57 182,58		0,000	0,00	3 141,900	57 182,58	3 141,90	57 182,58
18	87458	VCP23	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	4,440	6 351,90	28 202,44		0,000	0,00	4,440	28 202,44	4,44	28 202,44
19	899672	VCP23	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	4,440	97,20	431,57		0,000	0,00	4,440	431,57	4,44	431,57
							celkem	1 044 632,00		0,00		1 044 632,00		1 044 632,00

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer
 Rekonstrukce, stavby a.s.
 Mlýnská 88
 602 00 Brno

Podpis: Datum převzetí: