
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/431 BUČOVICE, UL. KLOBOUČKY

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1:

Chtěl bych upozornit na název VZ. Nejedná se o ul. Kloboučky, ale místní část Bučovic a opravované úseky jsou na ul. Ždánská.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Opravovaný úsek silnice se opravdu nachází na ulici Ždánská, v názvu jsme použily název místní části Bučovic - Kloboučky. Zadavatel nebude měnit název zakázky.

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 2:

V zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo je uvedeno frézování ložné vrstvy ACL v tl. 16 mm. V soupisu prací je uvedena v pol. č. 1 tl 100 mm. Předpokládám, že jde o tiskovou chybu. Prosím o opravu a sjednocení údajů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel opravuje předmět zakázky v textu ZD č.II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmětem zakázky je výměna části ložné vrstvy ACL16 v tl.50mm a obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 50 mm včetně výškové úpravy poklopů, mříží a hrnců na ploše 2 211 m².

A oprava je provedena i ve SOD viz. Příloha vysvětlení ZD č.1

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 3:

Chápe uchazeč správně, že dle přiložené přílohy č. 4 (situace) se budou opravovat pouze poloviny vozovky a druhé poloviny v označených úsecích zůstanou ve stávající podobě? Pokud je tomu tak, tak se dle soupisu prací na těchto úsecích frézuje 15 cm a nové vrstvy sestávají z ACL 16 tl. 50 mm a dvou vrstev ACO 11 tl. 50 mm!!! To asi není správně. Pokud tomu tak není, lze se domnívat, že se obnovuje celoplošně obrusná vrstvy z ACO 11 tl. 50 mm a ve vybraných úsecích i ložná vrstva v tl. 50 mm. Tomuto předpokladu odpovídají položky 2, 3 a 4, ale neodpovídá mu pol. 1 frézování.

Žádám zadavatele, aby dostatečně podrobně upřesnil zadání této VZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V rámci stavby bude provedeno celoplošné frézování v tl. 5cm a ve vybraných úsecích (1/2 stavby, dle situace červeně označené úseky=vstřícně směr Ždánice první část stavby pravá polovina vozovky, druhá část levá polovina vozovky) bude frézováno dalších 5cm, kde bude položena ložná vrstva z ACL 16. Následně dojde k celoplošné pokládce ACO 11. Soupis prací tomuto předpokladu odpovídá.

V Brně, dne 6. 10. 2020

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (20)
Ing. Milan Macháček
provozní náměstek ředitele