



Legenda místností

Ozn.	Účel	Plocha [m2]	Podlaha	Stěna/strop	Poznámka
101	Chodba	13,67	teraco	vap.om.	
102	Kancelář	11,81	parkety	vap.om.	
103	Předsíň WC	4,81	ker. dlažba	vap.om. + ker.obk.	
104	WC	1,22	ker. dlažba	v.o. + ker.obk.	
105	Šatna	17,42	ker. dlažba	vap.om.	
106	Umývárna	4,40	ker. dlažba	v.o. + ker.obk.	
107	Sklad	8,25	cem. potěr	vap.om.	
108	Garáž	70,22	cem. potěr	cem.om.	
109	Garáž	70,06	cem. potěr	cem.om.	
110	Garáž	55,23	cem. potěr	cem.om.	
111	Sklad dílů	5,10	cem. potěr	vap.om.	
112	Sklad dílů	8,90	cem. potěr	vap.om.	

Stávající zdvo cihelné v kombinaci se železobetonem, stropy železobetonové, střecha plochá s vnitřními vpustěmi, s plechovou krytinou na dřevěném krovu a bednění, okna plastové* s izolačním dvojsklem a dřevěné, dveře plastové* a hliníkové* (*stáří cca 3 roky), vrata ocelové, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, zámečnické výrobky z ocelových trubek.

Žlutě měněné konstrukce

Dokumentace pro provádění stavby		
Kreslil: Jakub Čech, Ing. Robin Zelinka		Ing. Miloslav Čech
Zodp. projektant: Ing. Miloslav Čech		Projektová činnost ve výstavbě
Místo stavby: Kyjov St.Ú: Kyjov		Karla Capka 2595, 697 01 Kyjov Mobil: 739 313 817 IČ: 130 477 36 ČKAIT: 130 08 82 E-mail: alfacech@centrum.cz
Investor: Nemocnice Kyjov		Datum: 05/2018
Akce: Zateplení a výměna oken objektu dopravy Nemocnice Kyjov		Čísl. zakázky: 14-05-18/Z
		Formát: 3 x A4
		Stupeň: DpPS
Obsah: Půdorys 1.NP - bourací práce		Měřítko: 1:100
		Čís. výkresu 2.