



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14

**Objekt:** 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů

**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** D projekt, Ing. Jan Pracný

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 11.4.2013

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>01-ZS</b>		<b>Zařízení staveniště</b>					
1	031101		VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně oplocení  Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
2	031102		PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid v prostorách ZS, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií  Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
3	031103		ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  Odstranění objektů ZS, oplocení včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění staveniště a úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno  Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
<b>01-ZS</b>		<b>Zařízení staveniště</b>					
<b>02-P</b>		<b>Publicita</b>					
4	029309		INFORMAČNÍ TABULE  (montáž, nájem, demontáž)  Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
<b>02-P</b>		<b>Publicita</b>					
<b>03-R</b>		<b>Různé</b>					
5	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU  DLE TKP, ZTKP není-li obsaženo v jedn.cenách za celý most  Cenová soustava: OTSKP -	KČ	1,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU DLE TKP, ZTKP není-li obsaženo v jedn.cenách za celý most Cenová soustava: OTSKP -	KČ	1,000		
7	027212a		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI Náhrada ČD ve výši 50000Kč/den za zastavení železniční dopravy po dobu 10dnů. Cena obsahuje jak náklady na zastavení železniční dopravy (provozu ČD a ČD Cargo), tak náklady spojené s výkonem práce odborného dozoru ČD a výkony zaměstnanců udržující složky Oblastního ředitelství. Požadavek na výlukovou činnost bude na SŽDC předán v předstihu min.100 dní před realizací výluky) Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
8	027212b		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI součinnost se správcem železniční elektrifikované trati pro realizaci opatření zabezpečující ochranu všech vodivých částí na mostě (např. zábradlí, protidotykové zábrany, odtlačné tyče atp.) před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 341500 ed2. - ukolejením, vč. samotného provedení ochrany všech vodivých částí na mostě ukolejením Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
9	028511		PASPORTIZACE OKOLNÍCH OBJEKTŮ PŘED A PO STAVBĚ Aktualizace pasportizace a instalace měřících bodů na objektech dle specifikace PD vč.měření účinků dynamické seismicity, pasportizace objízdných tras (trasa pro těžkou nákladní dopravu a trasa pro osobní a autobusovou dopravu) Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
10	029111		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
11	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrické plány stavby včetně geometrických plánu pro vložení věcných břemen Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
12	029115		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Provedení vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, geodetické měření tzv.kritických míst pro potřeby RDS (předpoklad cca 0,1 ha) Cenová soustava: OTSKP -				
13	029119		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stávajících inženýrských sítí, v okolí stavby se vyskytuje podzemní kabel SŽDC Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
14	029201		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zajištění ochrany životního prostředí (opatření proti průniku zdraví škodlivých látek do kanalizace a odvodňovací soustavy ČD) Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
15	029404		OSTATNÍ POŽADAVKY - 1. HMP Zajištění 1. hlavní prohlídky, 3 paré Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
16	029409		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace průběhu stavby - týdenní Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
17	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Zajištění mostního listu, 3ks, včetně zapsání do systému BMS Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
18	029431		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Vypracování dokumentace – realizační - RDS (5 paré) vč.dozoru zpracovatele RDS na stavbě Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
19	029441		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ Vypracování dokumentace - skutečného provedení stavby DSPS (5 paré) včetně digitální formy Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN Havarijní plán Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
21	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Posudky, kontroly, revizní zprávy, plán kontroly a údržby Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
22	033700		SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ PROVEDENÉ PRÁCE Údržba provedených prací po dobu výstavby Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
23	037101a		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zřízení a údržba provizorních komunikací a zpevněných ploch - údržba objízdné trasy pro autobusy dl.2,3km (300Kč/mb), zahrnuje opravu objízdné trasy před uzavřením mostu a po převedení dopravy na původní trasy Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
24	037101b		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zřízení a údržba provizorních komunikací a zpevněných ploch - údržba objízdné trasy pro ostatní dopravu MK jižně od Pustiměřské Prusy dl.1,6km (300Kč/mb), zahrnuje opravu objízdné trasy před uzavřením mostu a po převedení dopravy na původní trasy Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
25	037202		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV (zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství, škody na plodinách apod.), včetně regulace dopravy, přechodné DZ po dobu výstavby (14týdnů), zřízení, pronájem, demontáž Cenová soustava: OTSKP -	KPL	1,000		
03-R		Různé					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14

**Objekt:** 201 Most ev.č.0462-14

**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** D projekt, Ing. Jan Pracný

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 201 Most ev.č.0462-14  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení nevhodné zeminy na skládku  717,806*2,0=1 435,612 [A] Cenová soustava: OTSKP -	T	1 435,612		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební odpad a vybouraný materiál  0,6*2,3+13,681*2,5=35,583 [A] Cenová soustava: OTSKP -	T	35,583		
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení stáv. mostní izolace  120,75*0,01*2,0=2,415 [A] Cenová soustava: OTSKP -	T	2,415		
4	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Cenová soustava: OTSKP -	KČ	1,000		
5	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Cenová soustava: OTSKP -	KČ	1,000		
6	027303		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem nadzemního sdělovacího vedení, ochrana a zajištění svazku 9ks plast.chráničků DN110, vedených po ocelové lávce, vč.přejímky a předání správci Cenová soustava: OTSKP -	KČ	1,000		
8	027304		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana nivelační značky na křídle opěry "Prostějov" Cenová soustava: OTSKP -	KČ	1,000		
7	027305		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana světelné signalizace, dopravního značení vč.sloupu, vč.kabelu světelné signalizace	KČ	1,000		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 201 Most ev.č.0462-14  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP -				
9	02980		OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A OSAZENÍ TABULEK osazení tabulek (ev.č.mostu - 2x, sloupek a patka - 2x)	KPL	1,000		
			Cenová soustava: OTSKP -				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
10	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN mýcení křovin kolem křidel  (12,0+8,5)*4,0=82,000 [A]	M2	82,000		
			Cenová soustava: OTSKP -				
11	113174		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM rozebrání stávajících dlažebních kostek a odvoz na skládku investora  6,59=6,590 [A]	M2	6,590		
			Cenová soustava: OTSKP -				
12	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM v místě stavební jámy, tl.0.5m  242,241*0,5=121,121 [A]	M3	121,121		
			Cenová soustava: OTSKP -				
13	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM Odstranění původních kamenných obrubníků s uložením na skládku SÚS  26+27=53,000 [A]	M	53,000		
			Cenová soustava: OTSKP -				
14	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	33,605		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 201 Most ev.č.0462-14  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl.100mm, plocha vozovky v upravovaném úseku vč.sjezdu na polní cestu, odvoz na skládku SÚS Vyškov (318,245+17,803)*0,1=33,605 [A] Cenová soustava: OTSKP -				
15	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY tl. 150mm, svahy násypového tělesa, přilehlé plochy kolem křídel, vč.odvozu do 4km a uložení na mezideponii (25+20+10+10)*1,414*0,15=13,786 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M3	13,787		
16	131718		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM zemina z přechodové oblasti, bude odvezena na skládku, přibližně 5m3 bude po dohodě s TDI použito pro obsypy křídel 63,805*11,25=717,806 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M3	717,806		
17	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH vyčištění, rozprostření ornice, osetí travním semenem (25+20+10+10)*1,414=91,910 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	91,910		
1	Zemní práce						
2	Základy						
18	272312		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) podkladní beton pro zpevnění dna výkopu, C 12/15 0,064*2*8,0=1,024 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M3	1,024		
19	281451		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU sanační injektáž 10% celkového objemu kamenné klenby, doinjektování případných spar a kaveren, čerpána se souhlasem TDS	M3	5,554		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 201 Most ev.č.0462-14  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,1*5,846*9,5=5,554 [A] Cenová soustava: OTSKP -				
20	285361a		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE kotvení ŽB zesílení klenby pruty z oceli fR14,dl.0.6m, vč.vývrtu f30mm,dl.0.2m do kamene a zálivky GROUTEX EXTRA FINE 36*31=1 116,000 [A] Cenová soustava: OTSKP -	KUS	1 116,000		
21	285361b		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE trn z oceli fR14mm, dl.0.70m, vč.vývrtu f15mm, dl.300mm do stávajících parapetních zdí z kamene, vč.vlepení 2*260=520,000 [A] Cenová soustava: OTSKP -	KUS	520,000		
2	Základy						
3	Svislé konstrukce						
22	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy 2*27=54,000 [A] Cenová soustava: OTSKP -	KUS	54,000		
23	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37 XF4, vč. bednění, úpravy prac. a dilat.spar 30,88*0,25+14,06*0,5=14,750 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M3	14,750		
24	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B/R (10505) odhad 130kg/m3, vč. opatření PKO 14,75*0,13=1,918 [A] Cenová soustava: OTSKP -	T	1,918		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
Objekt: 201 Most ev.č.0462-14  
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	318114		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) palisádová stěna prodloužení křídel (betonové prefa kúly) $3,1415 \cdot 0,1 \cdot 0,1 \cdot (4 \cdot 0,8 + 3 \cdot 1,2) = 0,214$ [A] Cenová soustava: OTSKP -	M3	0,214		
26	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) zesílení parapetních zdí C30/37 XF2 vč. bednění, úpravy pracovních spar $32,094 \cdot 0,3 \cdot 2 = 19,256$ [A] Cenová soustava: OTSKP -	M3	19,256		
27	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 výztuž zesílení parapetních zdí 130kg/m3, vč. opatření PKO $19,256 \cdot 0,15 = 2,888$ [A] Cenová soustava: OTSKP -	T	2,888		
28	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 ŽB zesílení klenby C 30/37 XF2, zesílení tl.300mm obetonováním stávající klenby, vč. bednění, kov. výrobků, kotevních prvků, prostupů $5,359 \cdot (7,93 + 2 \cdot 0,3) = 45,712$ [A] Cenová soustava: OTSKP -	M3	45,712		
29	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI B500B/R (10505) výztuž zesílení klenby 150kg/m3, vč. opatření PKO $45,712 \cdot 0,15 = 6,857$ [A] Cenová soustava: OTSKP -	T	6,857		
3	Svislé konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
30	458312		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) C 12/15 XC2, výplň přechodové oblasti za opěrami lehkým výplňovým betonem $58,319 \cdot 9,0 = 524,871$ [A]	M3	524,871		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
Objekt: 201 Most ev.č.0462-14  
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP -				
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění kolem křidel, celk. tl.300mm do bet. C25/30 XF2, včetně bet.obrubníků  (16,95+19,79)*0,3=11,022 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M3	11,022		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
32	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD v místě výkopové jámy, tl. 220mm  225,256=225,256 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	225,256		
33	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM KSC v místě výkopové jámy, tl. 200mm  232,922=232,922 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	232,922		
34	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 v místě výkopové jámy, pod KSC  232,922=232,922 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	232,922		
35	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 pod ACO 11+, pod ACL 16+  2*(320,108+17,803)=675,822 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	675,822		
36	572741		ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY vodonepropustný nátěr vozovky š.500mm podél obrubníků (např.asfaltová suspenze)	M2	33,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 201 Most ev.č.0462-14  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(29,0+37,0)*0,5=33,000 [A] Cenová soustava: OTSKP -				
37	574142a		ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM asf.beton ACO 11+, tl.50mm, v celém úseku, vč.sjezdu na polní cestu 320,108 + 17,803=337,911 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	337,911		
38	574142b		ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM asf.beton ACL 16+, tl.50mm, v celém úseku, , vč.sjezdu na polní cestu 320,108 + 17,803=337,911 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	337,911		
39	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 100MM asf.beton ACP 22+, tl. 80mm, sanace vozovky a v místě výkopové jámy 237,523=237,523 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	237,523		
5	Komunikace						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
40	626113a		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM sanace+ reprofilace očištěných povrchů hmotami s pasivačním účinkem, reprofilace povrchu sanační maltou tl.do 30mm, ruby parapetních zdí, odhad, bude upřesněno po otryskání, čerpáno se souhlasem TDS 2*(20,978+18,038)=78,032 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	78,032		
41	626113b		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM sanace+ reprofilace očištěných povrchů hmotami s pasivačním účinkem, reprofilace povrchu sanační maltou tl.do 30mm, odhad, bude upřesněno po	M2	34,644		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 201 Most ev.č.0462-14  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			otryskání, čerpáno se souhlasem TDS 15,515+2,818+13,493+2,818=34,644 [A] Cenová soustava: OTSKP -				
42	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU spárování kamených zdí a podhledu kamenné klenby 55,36+57,42+16,847*9,5+3*0,8*5,0*2=296,827 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	296,827		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
43	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY obsypané povrchy sanovaných parapetních zdí (1xNp+2xNa) (20,978+18,038)*2=78,032 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	78,032		
44	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY rub klenby a parapetních zdí na novém povrchu ŽB zesílení, izolace bude vytažena až pod římsy, vč.penetračně adhezního nátěru 18,8*7,95+2*32,094+2*(5,6+5,2)*0,5=224,448 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	224,448		
45	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY vč. ochrany pásem s hliníkovou vložkou (Alventbit), vč.penetračně adhezního nátěru 15,705+17,803=33,508 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	33,508		
46	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍÍ 2x vrstva geotextilie jako ochrana proti poškození izolace, na NAIP a hydroizolační nátěry	M2	597,236		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 201 Most ev.č.0462-14  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*19,0*7,95+4*71,084+2*0,5*(5,6+5,2)=597,236 [A] Cenová soustava: OTSKP -				
47	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A sekundární ochrana proti CH.R.P., nátěr říms (27,4+28,5)*0,5+4*0,26=28,990 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	28,990		
48	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I nátěr pro zpevnění kamenného zdiva 57,418+55,361+3*0,8*5,0*2+16,847*9,5=296,826 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	296,826		
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
49	911111		OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ dvoumadlové zábradlí od římsy podél sjezdu, vč.patek, vč. kotvení a PKO (nátěrový systém) Cenová soustava: 2012_OTSKP - OTSKP 2012 Expertní ceny	M	7,500		
50	911211		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ vč. kotvení a PKO (nátěrový systém) 25,2+27,5=52,700 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M	52,700		
51	91781		OBNOVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH stávající silniční betonové obrubníky budou odstraněny a nahrazeny novými do bet.lože 18,0+26,0=44,000 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M	44,000		
52	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	1,040		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 201 Most ev.č.0462-14  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			díl.spáry říms				
			4*0,26=1,040 [A]				
			Cenová soustava: OTSKP -				
53	931314a		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	113,250		
			pod obrubou, římsy				
			12,2+7,5+6,3+5,8+9,55+11,4+21,5+23,9+6,1+9,0=113,250 [A]				
			Cenová soustava: OTSKP -				
54	931314b		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	21,300		
			příčně vozovkou na spoji nové a stávající vozovky, vč.napojení na vedlejší komunikaci, vč.prořiznutí vč.předtěsnění				
			7,6+7,7+6,0=21,300 [A]				
			Cenová soustava: OTSKP -				
55	931333		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2	M	22,540		
			těsnění říms				
			2*1,61*7=22,540 [A]				
			Cenová soustava: OTSKP -				
56	93134		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU	M	36,000		
			utěsnění pracovní spáry zesílení ŽB klenby				
			2*18,0=36,000 [A]				
			Cenová soustava: OTSKP -				
57	932111		MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ ŠTÍTEM - ZŘÍZ S DOD	KPL	1,000		
			demontáž stávající svislé (vč. jejího uložení u správce ČD), osazení nové svislé protidotykové ochrany v úpravě dle této PD v délce 2x12.0m (2x24,0=48m2), vč. protikorozní ochrany, vč. montáže, vč. přípravků pro uchycení protidotykové ochrany na zábradlí , vč. součinnosti se správcem železniční elektrifikované trati pro provedení kontrolního měření (vč. vydání protokolu o měření) vzdálenosti protidotykové ochrany k nejbližším částem trakčního vedení				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 201 Most ev.č.0462-14  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP -				
58	93620		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON doplnění krycích prefabrikátů nad šachtami IS dráhy pod mostem $3*1,2*0,5*0,1=0,180$ [A]	M3	0,180		
			Cenová soustava: OTSKP -				
59	93631		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT letopočet výstavby (vlisem do betonu)	KUS	1,000		
			Cenová soustava: OTSKP -				
60	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ všechny přístupné povrchy viditelné povrchy i odkryté povrchy ve výkopové jámě, kamenná zídka, křídla $296,826+2*76,426+18,0*9,5=620,678$ [A]	M2	620,678		
			Cenová soustava: OTSKP -				
61	94190		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA pro přístup k podhledu klenby, k povrchům spodní stavby, montáž, pronájem, demontáž $9,5*4,0*11,5+4*5,0*4,0*1,0+4*6,5*2,0*1,0=569,000$ [A]	M3OP	569,000		
			Cenová soustava: OTSKP -				
62	94490		OCHRANNÁ KONSTRUKCE mobilní oplocení staveniště vč.výstražného osvětlení staveniště, osazení, pronájem, demontáž $2*18,0=36,000$ [A]	M	36,000		
			Cenová soustava: OTSKP -				
63	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM část parapetní zdi, pro snížení na úroveň terénu, odhad $4,0*0,3*0,5=0,600$ [A]	M3	0,600		
			Cenová soustava: OTSKP -				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/0462 Vyškov, most ev.č.0462-14  
**Objekt:** 201 Most ev.č.0462-14  
**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2013

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
64	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM ŽB římsy vč.odvozu a uložení na skládku, odhad  (16,637+17,566)*0,4=13,681 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M3	13,681		
65	966186		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM demontáž zábradlí, vč.odvozu a uložení na skládku  (2*12*1,1*8,34+2*(25,5+26,1)*5,94)/1000=0,833 [A] Cenová soustava: OTSKP -	T	0,833		
66	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč.odvozu do 40km a uložení na skládce  2,3*(26,5+26,0)=120,750 [A] Cenová soustava: OTSKP -	M2	120,750		
9	Ostatní konstrukce a práce						

**Celkem:**