

DODÁTEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

MIKROKOBERENCE 2020 –

II/399 ÚNANOV – KUCHAROVICE, KRÍŽ. SE SIL. II/408

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PDC + SILKO – Mikrokoberce 2020 Západ

se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

zastoupená správcem:

PDC SIMOST s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena [redacted], jednatelem společnosti

IČO: 253 09 684
sp. zn. C 24361

a společníkem:

SILKO s.r.o.

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena [redacted], jednatelem společnosti

IČO: 607 55 075
sp. zn. C 19634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Celoplošné frézování, čištění krajnic, méně oprav výtluků, neprovedení odstranění VDZ. Při prohlídce stavby zhotovitelem, správcem stavby a technickým dozorem byly zjištěny hlubší vyjeté koleje na komunikaci než v době přípravy stavby. Původně navržená technologie vyrovnání kolejí vrstvou mikrokoberce tak byla nedostatečná. Bylo provedeno celoplošné odfrézování stávající komunikace v tl. 30 mm a čištění krajnic od nánosů, čímž bylo dosaženo vyšší kvality oprav. Vzhledem k celoplošnému frézování komunikace bylo provedeno méně výprav výtluků směsí ACO a nebylo provedeno odstranění VDZ.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.744.590,33 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 20.10.2020



jednatel společnosti
PDC SIMOST s.r.o.

V Brně, dne 20.10.2020



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ
Objekt: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, kříž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)
Rozpočet: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, kříž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 458 118,30 Kč

Cena celková: 458 118,30 Kč
DPH: 96 204,84 Kč
Cena s daní: 554 323,14 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 458 118,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ
 Objekt: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, kříž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)
 Rozpočet: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, kříž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	N1	POPLATKY ZA SKLÁDKU 86,85*2=173,700 [A]	T	173,700	150,00	26 055,00
0			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Všeobecné konstrukce a práce				26 055,00
1			Zemní práce				
2	11972	N2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 12121*0,03=363,630 [A]	M3	363,630	1 170,00	425 447,10
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	12273B	N3	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA 86,85*5=434,250 [A]	M3KM	434,250	14,00	6 079,50
			Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatuty [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
4	12922	N4	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM čištění krajnice v tl. 50 mm 1737=1 737,000 [A]	M2	1 737,000	40,00	69 480,00
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
1			Zemní práce				501 006,60
5			Komunikace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikroberce 2020, oblast Západ

Objekt: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, kříž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)

Rozpčet: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, kříž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	57791A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vyřezovaného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařiznutí hran - vyčištění - nátěr spojovací - dodání a výplň předepsanou zhuměnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová závluka	T	-12,660	4 750,00	-60 135,00
5		Komunikace				-60 135,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
2	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění VDZ zbroušením, likvidace sutí v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě -88,083=-88,083 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení zbroušením a odklizení vzniklé sutí v režii zhotovitele	MZ	-88,083	100,00	-8 808,30
9		Ostatní konstrukce a práce				-8 808,30

Celkem:

458 118,30