
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/374 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SANACE SVAHU

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci máte uvedeno, že má být prováděná pravidelná údržba a monitoring stavu skalního svahu. Dotaz zní, zda toto spadá do povinnosti zhotovitele a v případě, že ano, jestli je tato položka uvedená ve výkazu výměr.

Vysvětlení č. 1:

Jedná se o povinnost zhotovitele zajistit během stavby přítomnost autorizovaného geotechnika, který bude dohlížet na stav skalního masivu a zajišťovat průběžně údržbu v případě potřeby. Tyto práce jsou v SP po položkou:

Posudky - činnost autorizovaného geotechnika
--

"průběžný dohled geotechnika a zpracování posudku
dokončených sanačních prací"20

Monitoring skalního masivu po dokončení stavebních prací zajišťuje objednatel.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr máte uvedeno, že se jedná o očištění 714m², v technické specifikaci máte uvedeno, že zásah bude do hloubky 0,04-0,15m. Po přepočtu mi vychází max. množství odstraněného materiálu 107,1m³. Ve výkazu výměr máte v položce 9,10,11 uvedeno množství 498,10m³. S jakým předpokládaným množstvím materiálu na uložení se má počítat?

Vysvětlení č. 2:

Zásah do hloubky 0,04-0,15 m je vztažen pouze k ručním pracím horolezeckou technikou (položka 155211122 – 97,020 m³). Položky 9,10,11 platí pro odvoz veškerého vytěženého materiálu, vč. materiálu vytěženého odstraněním nestabilních částí bloků, mat. z vývrtů apod.

Dotaz č. 3:

V SoD máte uvedeno, že termín realizaci bude do 25.2.2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o práce ve výškách, kde platí zákaz prací při nepříznivých podmínkách, bude termín o dny, kdy práce nebudou moci být prováděny prodloužen?

Vysvětlení č. 3:

V případě nevhodných klimatických podmínek, během kterých nebude možné provádět žádné práce z předmětu díla, je na tuto nezbytně dlouhou dobu možný posun termínu dle čl. III. odst. 4. návrhu Smlouvy o dílo.

V Brně, dne 27.11.2020



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení