

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „II/422 KYJOV – SVATOBOŘICE, MISTRŮN“**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 325 81  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

**„Společnost Kyjov – Svatobořice, Mistrůn“**  
sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

### **ZHOTOVITEL**

#### **Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. – VEDOUcí SPOLEČNÍK**

sídlem Hudcova 588/70B, 621 00 Brno-Medlánky  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 416 01 645  
sp. zn. C 2209

### **ZHOTOVITEL**

#### **FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - SPOLEČNÍK**

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 253 17 628  
sp. zn. B 2144

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Vzniklé méněpráce na základě skutečného zaměření stavby.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**33.577.348,19 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelům.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne

**Ing. Zdeněk Komůrka**



Digitální podpis:  
25.11.2020 11:10

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Ředitel a jednatel společnosti; zmocněn k podpisu za  
„Společnost Kyjov – Svatobořice, Mistrín“

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.



Projekt: II/422 Kyjov - Svatobořice Místřín

		Rozpočet dle dodatku č. 1				
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
<b>I. Objekty SÚS JMK</b>						
SO 001	Demolice mostu ev.č. 422-019	983 643,64	1 190 208,80	- 470,64	983 173,00	1 189 639,33
SO 101	Silnice II/422	16 999 810,19	20 569 770,33		16 999 810,19	20 569 770,33
SO 121	Napojení účelových komunikací	383 378,56	463 888,06	- 1 690,92	381 687,64	461 842,04
SO 141	Hospodářské sjezdy	122 648,69	148 404,91	- 1 535,22	121 113,47	146 547,30
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	227 905,00	275 765,05	- 74 261,00	153 644,00	185 909,24
SO 191	Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu	5 886 109,01	7 122 191,90		5 886 109,01	7 122 191,90
SO 201	Most ev.č. 422-019	7 811 643,45	9 452 088,57	- 234 959,05	7 576 684,40	9 167 788,12
<b>I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady</b>		<b>32 415 138,54</b>	<b>39 222 317,63</b>	<b>-312 916,83</b>	<b>32 102 221,71</b>	<b>38 843 688,27</b>
<b>I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady</b>						
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		305 000,00	369 050,00		305 000,00	369 050,00
<b>I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem</b>		<b>305 000,00</b>	<b>369 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>369 050,00</b>
<b>Rekapitulace</b>		<b>Nabídkový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nabídkový rozpočet včetně DPH</b>	<b>Méněráce bez DPH</b>	<b>Nový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nový rozpočet včetně DPH</b>
<b>I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady</b>		<b>32 720 138,54</b>	<b>39 591 367,63</b>	<b>-312 916,83</b>	<b>32 407 221,71</b>	<b>39 212 738,27</b>
<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady</b>						
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 192	Úprava účelové komunikace pro objízdnou trasu	946 126,48	1 144 813,04		946 126,48	1 144 813,04
<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem</b>		<b>946 126,48</b>	<b>1 144 813,04</b>	<b>0,00</b>	<b>946 126,48</b>	<b>1 144 813,04</b>
<b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK</b>						
Popis		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		50 500,00	61 105,00		50 500,00	61 105,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		173 500,00	209 935,00		173 500,00	209 935,00
<b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK</b>		<b>224 000,00</b>	<b>271 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>271 040,00</b>
<b>II. Rekapitulace</b>		<b>Nabídkový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nabídkový rozpočet včetně DPH</b>	<b>Méněráce bez DPH</b>	<b>Nový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nový rozpočet včetně DPH</b>
<b>II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady</b>		<b>1 170 126,48</b>	<b>1 415 853,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 126,48</b>	<b>1 415 853,04</b>
<b>I. + II.Rekapitulace</b>		<b>Nabídkový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nabídkový rozpočet včetně DPH</b>	<b>Méněráce bez DPH</b>	<b>Nový rozpočet bez DPH</b>	<b>Nový rozpočet včetně DPH</b>
<b>FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM</b>		<b>33 890 265,02</b>	<b>41 007 220,67</b>	<b>-312 916,83</b>	<b>33 577 348,19</b>	<b>40 628 591,31</b>

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK**Objekt:** Změna č. 1 SO 001 - Demolice mostu ev.č. 422-019**Rozpočet:** Méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**Základní cena:** -470,64 Kč**Cena celková:** -470,64 Kč**DPH:** -98,83 Kč**Cena s daní:** -569,47 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -470,64 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.6

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK  
**Objekt:** Změna č. 1 SO 001 - Demolice mostu ev.č. 422-019  
**Rozpočet:** Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU Odstranění mostní izolace v předpokládáné tloušťce 0,01 m - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,4 t/m <sup>3</sup> . Položka 97817.	T	-2,187	215,20	-470,64
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-470,64</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-470,64</b>

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK**Objekt:** Změna č. 2 SO 121 - Napojení účelových komunikací**Rozpočet:** Méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**Základní cena:** -1 690,92 Kč**Cena celková:** -1 690,92 Kč**DPH:** -355,09 Kč**Cena s daní:** -2 046,01 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -1 690,92 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.6

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK  
**Objekt:** Změna č. 2 SO 121 - Napojení účelových komunikací  
**Rozpočet:** Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
17	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM  Silniční obrubníky 150/150/1000 na oddělení sjezdů. Včetně betonového lože a boční betonové opěrky s betonu C16/20 XF3. (Délky dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")	M	-4,000	422,73	-1 690,92
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-1 690,92</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-1 690,92</b>



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK**Objekt:** Změna č. 3 SO 141 Hospodářské sjezdy**Rozpočet:** Méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**Základní cena:** -1 535,22 Kč**Cena celková:** -1 535,22 Kč**DPH:** -322,40 Kč**Cena s daní:** -1 857,62 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -1 535,22 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.6

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK  
**Objekt:** Změna č. 3 SO 141 Hospodářské sjezdy  
**Rozpočet:** Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
12	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční obrubníky 150/150/1000 na oddělení sjezdu. Včetně betonového lože a boční betonové opěrky s betonu C16/20 XF3. (Délky dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")	M	-2,000	767,61	-1 535,22
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-1 535,22</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-1 535,22</b>

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK**Objekt:** Změna č. 4 SO 181 Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet:** Méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**Základní cena:** -74 261,00 Kč**Cena celková:** -74 261,00 Kč**DPH:** -15 594,81 Kč**Cena s daní:** -89 855,81 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -74 261,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.6

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK  
 Objekt: Změna č. 4 SO 181 Dopravně inženýrská opatření  
 Rozpočet: Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
5	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ  Přechodné dopravní značení základní velikosti - objízdná trasa. Demontáž v režii zhotovitele. Značky A15 1 ks, B1 4 ks, B20a 9 ks, B21a 2 ks, B26 3 ks, E13 9 ks, IP10a 2 ks, IP 10b 2 ks, IS11b 17 ks a IS11c 2ks. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-1 071,000	5,00	-5 355,00
6	914129	a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ  Dopravní značení během opravy silnice III/43116 základní velikosti. Demontáž v režii zhotovitele. Značky B1 2ks; B24a 1ks; E13 6 ks; IP10b 4 ks a IS11b 18 ks. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-217,000	5,00	-1 085,00
12	914429	a	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ  Přechodné dopravní značení během opravy silnice III/43116 do velikosti 100x150 cm - nájemné. Doba nájmu 15 dní. Značky IP22 5 ks. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-35,000	12,00	-420,00
11	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ  Přechodné dopravní značení do velikosti 100x150 cm - nájemné. Doba nájmu 210 dní. Značky IP22 10 ks. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-210,000	12,00	-2 520,00
17	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ  Přechodné dopravní značení sloupky - objízdná trasa. Nájemné. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-1 638,000	1,00	-1 638,00
18	914929	a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	-224,000	1,00	-224,00



3.6.1.6

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK  
 Objekt: Změna č. 4 SO 181 Dopravně inženýrská opatření  
 Rozpočet: Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dopravní značení během opravy silnice III/43116 sloupky. Nájemné. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")				
21	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ  Přechodné dopravní značení - samostatné světlo S7 - nájemné. Doba nájmu 210 dní. Počet 1 ks. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-21,000	15,00	-315,00
22	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM  Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Přesun a montáž, vše v režii zhotovitele. Počet sad 3 ks. (Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KUS	-3,000	150,00	-450,00
23	916132	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM  Dopravní značení během opravy silnice III/43116 - souprava 5 světel S7. Přesun a montáž, vše v režii zhotovitele, včetně přesunů během opravy. Počet 2 ks. (Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KUS	-2,000	150,00	-300,00
25	916133	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ  Dopravní značení během opravy silnice III/43116 - souprava 5 světel S7 - demontáž v režii zhotovitele. Počet 2 ks. (Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KUS	-2,000	150,00	-300,00
24	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ  Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7 - demontáž v režii zhotovitele. Počet sad 3 ks. (Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KUS	-3,000	150,00	-450,00
27	916139	a	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-30,000	65,00	-1 950,00



3.6.1.6

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK  
 Objekt: Změna č. 4 SO 181 Dopravně inženýrská opatření  
 Rozpočet: Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dopravní značení během opravy silnice III/43116 - souprava 5 světél S7 - nájemné. Doba nájmu 15 dní. Počet 2 ks. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")				
26	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ  Přechodné dopravní značení - souprava 5 světél S7 - nájemné. Doba nájmu 210 dní. Počet sad 3 ks. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-630,000	65,00	-40 950,00
32	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ  Přechodné dopravní Z2 objízdná trasa - nájemné. Značky Z2 3 ks. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-63,000	6,00	-378,00
33	916319	a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ  Dopravní značení během opravy silnice III/43116 Z2 - objízdná trasa. Přesun a montáž - vše v režii zhotovitele, včetně přesunů během opravy. Značka Z2 2 ks. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-14,000	6,00	-84,00
34	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM  Přechodné dopravní značení základní velikosti - objízdná trasa. Přesun a montáž, vše v režii zhotovitele. Oboustranná značka Z4a/Z4b 17 ks (Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KUS	-17,000	50,00	-850,00
35	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ  Přechodné dopravní značení základní velikosti - objízdná trasa. Demontáž v režii zhotovitele. Oboustranná značka Z4a/Z4b 17 ks (Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KUS	-17,000	50,00	-850,00



3.6.1.6

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK  
**Objekt:** Změna č. 4 SO 181 Dopravně inženýrská opatření  
**Rozpočet:** Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ  Přechodné dopravní značení základní velikosti - nájemné. Přesun a montáž, vše v režii zhotovitele. Oboustranná značka Z4a/Z4b 17 ks (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-3 570,000	4,00	-14 280,00
41	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ  Přechodné dopravní značení sloupky - objízdná trasa. Nájem. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-1 638,000	1,00	-1 638,00
42	916719	a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ  Dopravní značení během opravy silnice III/43116 podkladní desky. Nájem. (Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")	KSDEN	-224,000	1,00	-224,00
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>-74 261,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-74 261,00</b>

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK**Objekt:** Změna č. 5 SO 201 - Most ev.č. 422-019**Rozpočet:** Méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**Základní cena:** -234 959,05 Kč**Cena celková:** -234 959,05 Kč**DPH:** -49 341,40 Kč**Cena s daní:** -284 300,45 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -234 959,05 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**





3.6.1.6

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TDK II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, TDK  
 Objekt: Změna č. 5 SO 201 - Most ev.č. 422-019  
 Rozpočet: Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		<b>Základy</b>					
14	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B Výztuž ŽB pilot - B500B (10505 R) 100 kg/m <sup>3</sup> . Dilatační tělíska betonové.	T	-4,000	28 692,90	-114 771,60
2		<b>Základy</b>					<b>-114 771,60</b>
3		<b>Svislé konstrukce</b>					
25	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B Výztuž ŽB opěr a křídel - B500B (10505 R) 180 kg/m <sup>3</sup> . Dilatační tělíska betonové.	T	-3,605	31 083,98	-112 057,75
3		<b>Svislé konstrukce</b>					<b>-112 057,75</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
66	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ Deska s letopočtem výstavby 2ks	KG	-10,000	812,97	-8 129,70
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>-8 129,70</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-234 959,05</b>