

Číslo smlouvy objednatele: 1130/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1457/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 183 / LDFV / 2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/408 HRANICE KRAJE - ŠTÍTARY I. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený 

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu plnění:

- Nepředvídatelné a neodvratitelné důvody specifikované v čl. VI. odst. 10 smlouvy.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Rozfrézování stávajících stmelených vrstev. Vzhledem ke větší tloušťce stávajícího asfaltového souvrství, které by recyklační fréza nebyla schopná rozfrézovat, bylo po odfrézování 110mm nutné, před provedením recyklace, rozfrézovat stávající stmelené vrstvy na středu komunikace, kde nedocházelo k výměně konstrukce, do hloubky 180mm.
- Doplnění svodidla v místě propustku. Vzhledem k hloubce dna propustku, která je hlubší, než normových 150cm, bylo nutné na požadavek dopravního inženýra a odboru dopravy při pochůzce stavby, doplnit v místě propustku ocelové svodidlo délky 40m.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení stavebních prací	do 6. 12. 2020
Dokončení a předání stavby	do 28. 12. 2020
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

13.033.658,75 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 – Harmonogram prací věcný.


V Brně, dne




Dodatek č.1 prověřil:

V Brně, dne

03-12-2020





STRABAG a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt: **II/408 hranice kraje - Štítary 1. etapa**

		Rozpočet dle dodatku č. 1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101.01	Komunikace km 40,998 - 41,818	10 491 954,29	12 695 264,69	597 760,28	11 089 714,57	13 418 554,63
SO 101.02	Propustek v km 0,327	291 661,67	352 910,62	36 388,80	328 050,47	396 941,07
SO 102.01	Sjezdy	15 841,71	19 168,47		15 841,71	19 168,47
SO 191	DIO - dopravně inženýrská opatření	960 535,00	1 162 247,35		960 535,00	1 162 247,35
SO 801	Vegetační úpravy	358 918,00	434 290,78		358 918,00	434 290,78
	Stavba celkem - stavební náklady celkem	12 118 910,67	14 663 881,91	634 149,08	12 753 059,75	15 431 202,30

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	OSTATNÍ NÁKLADY	110 172,00	133 308,12		110 172,00	133 308,12
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	170 427,00	206 216,67		170 427,00	206 216,67
	Ostatní a vedlejší náklady celkem	280 599,00	339 524,79	0,00	280 599,00	339 524,79

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		12 399 509,67	15 003 406,70	634 149,08	13 033 658,75	15 770 727,09

Soupis objektů**Stavba: 1. etapa - II/408 hranice kraje - Štítary 1. etapa, TDK 1****Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Odbytová cena [Kč]

634 149,08

Objekt	Název	OC
	Změna č. 1 SO 101.01 Komunikace km 40,998 - 41,818	597 760,28
Vícepráce	Rozfrézování stávajících stmelných vrstev	597 760,28
	Změna č. 2 SO 101.02 Propustek v km 0,327	36 388,80
Vícepráce	Doplnění svodidla v místě propustku	36 388,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa II/408 hranice kraje - Štítary 1. etapa, TDK 1
Objekt: Změna č. 1 SO 101.01 Komunikace km 40,998 - 41,818
Rozpočet: Vícepráce Rozfrézování stávajících stmelových vrstev

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 597 760,28 Kč

Cena celková: 597 760,28 Kč
DPH: 125 529,66 Kč
Cena s daní: 723 289,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 597 760,28 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa II/408 hranice kraje - Štítary 1. etapa, TDK 1
 Objekt: Změna č. 1 SO 101.01 Komunikace km 40,998 - 41,818
 Rozpočet: Vícepráce Rozfrézování stávajících stmelových vrstev

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					
1	N	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 1090,- Kč (cena dle OTSKP 2019) * koeficient 0,9576	M3	572,688	1 043,78	597 760,28
1	Zemní práce					597 760,28

Celkem:

597 760,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa II/408 hranice kraje - Štítary 1. etapa, TDK 1

Objekt: Změna č. 2 SO 101.02 Propustek v km 0,327

Rozpočet: Vícepráce Doplnění svodidla v místě propustku

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 36 388,80 Kč

Cena celková: 36 388,80 Kč

DPH: 7 641,65 Kč

Cena s daní: 44 030,45 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 36 388,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa II/408 hranice kraje - Štítary 1. etapa, TDK 1
 Objekt: Změna č. 2 SO 101.02 Propustek v km 0,327
 Rozpočet: Vícepráce Doplnění svodidla v místě propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	9113B1	N	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 950,- Kč (cena dle OTSKP 2019) * koeficient 0,9576	M	40,000	909,72	36 388,80
9			Ostatní konstrukce a práce				36 388,80

Celkem:

36 388,80

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

STRABAG

Zakázka: **II/408 hranice kraje - Štítary 1.etapa**
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

TÝDEN	ŘÍJEN							LISTOPAD							PROSINEC																											
	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06
000	Ostatní a vedlejší náklady																																									
101.1	Komunikace																																									
	očištění krajnic																																									
	frézování slávilčích povrchů																																									
	odstranění stáv.konstrukční vrstvy -nad sanací																																									
	odkop krajnice , odkop pro sanace (2000 m3)																																									
	sanace krajů vozovky																																									
	konstrukční vrstvy vozovky -nad sanací																																									
	recyklace za studena																																									
	živé vrstvy																																									
	zpevněné krajnice, svodidla																																									
	trvalé dopravní značení																																									
101.2	Propustek																																									
102	Křížovky a sjezdy																																									
801	Vegetační úpravy - svahování příkopů, omice																																									
801	DIO , úprava objízdné trasy																																									

Termíny realizace:
 zahájení stavebních prací 26.10.2020
 Dokončení stavebních prací 06.12.2020