

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/03834 OBLEKOVICE PRŮTAH - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

VHS Břeclav s.r.o.

sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 423 24 149
sp. zn. C 2318

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 11. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Nedopracování RDS. Zhotovitel naznačil, že k řádnému provedení díla není nutné dopracovávat RDS. RDS tedy nebyla dopracována.
- Prohloubení výkopu VO-D3. Nutnost zahloubení úseku kanalizace mezi VO a šachtou D3, úseku D3 - D4 a úseku D3 - D1.1, z důvodu kolize se splaškovou kanalizací.
- Nutnost navýšení šachet pomocí prstýnku a dosypání do původní nivelety. Vzhledem k tomu, že dešťová kanalizace nebyla realizována společně s akcí "III/03834 Oblekovice - průtah", při které by došlo ke snížení nivelety komunikace, se kterým počítal projekt dešťové kanalizace, bylo nutné navýšit šachty pomocí vyrovnávacích prstýnků a navýšit zpětný zásyp na úroveň původní nivelety komunikace.
- Přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Z důvodů kolize trasy nové dešťové kanalizace s domovními přípojkami splaškové kanalizace, bylo nutné tyto přípojky výškově přeložit a přepojit.
- Přepojení plynových přípojek. Z důvodů kolize trasy nové dešťové kanalizace s plynovými přípojkami, bylo nutné tyto přípojky výškově přeložit a přepojit. Přepojení provedla společnost GridServices.
- Prodloužení stoky. Z důvodů odvodnění domů č.p. 96, 98 a 107 byla prodloužena stoka a provedeny přípojky k těmto nemovitostem.
- Větší plocha asfaltového recyklátu. Po prodloužení dešťové kanalizace bylo nutné provést výměru úpravy komunikace asfaltovým recyklátem.
- Skutečné délky stok na základě geodetického zaměření. Na základě geodetického zaměření byly zjištěny skutečné délky kanalizačních stok a přípojek.
- Nepotřebnost geometrického plánu. Vzhledem k tomu, že k majetkovému vypořádání dojde až v rámci realizace akce "III/03834 Oblekovice - průtah", nebylo nutné vypracovávat geometrický plán pro rozdělení pozemků.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.417.584,34 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Břeclavi dne

V Brně, dne 03-12-2020



VHS Břeclav s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Položkový rozpočet

S:	0396	Oblekovice - průtah II/03834, dešťová kanalizace
C:	01	Nedopracování RDS 2.3.2020

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce					-10 000,00
1	29430A0	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	-1,00000	10 000,00	-10 000,00

Položkový rozpočet

S:	0396	Oblekovice - průtah II/03834, dešťová kanalizace
C:	02	Prohloubení výkopu VO-D3 9.4.2020

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					7 317,98
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	24,80000	185,08	4 589,98
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,80000	110,00	2 728,00

Položkový rozpočet

S:	0396	Oblekovice - průtah II/03834, dešťová kanalizace
C:	03	Navyšení šachet pomocí prstýnků a dosypání do původní nivelety 16.4.2020

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 4	Vodorovné konstrukce					99 125,65
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	113,50000	110,00	12 485,00
2	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	22,00000	139,37	3 066,14
3	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	227,00000	314,71	71 439,17
4	59224346R	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	2,00000	179,83	359,66
5	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	5,00000	434,86	2 174,30
6	59224348.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	1,00000	224,04	224,04
7	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	14,00000	669,81	9 377,34

Položkový rozpočet

S:	0396	Oblekovice - průtah II/03834, dešťová kanalizace
C:	04	Připojení stáv. kan. přípojek 29.4.2020

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce					4 163,13
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,12000	5 364,99	643,80	
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	12,00000	158,10	1 897,20	
3	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	0,90000	120,00	108,00	
4	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,90000	300,00	270,00	
5	58337302	šterkopsek frakce 0/16	T	1,20000	250,00	300,00	
6	58344197R	Šterkodrtě frakce 0-63 A	t	3,00000	314,71	944,13	

Díl 8		Trubní vedení					25 862,50
7	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	KUS	10,00000	203,06	2 030,60	
8	286115280	přechod z betonového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160	KUS	10,00000	1 700,00	17 000,00	
9	28611588	zátky kanalizace plastové KG DN 150	KUS	10,00000	55,00	550,00	
10	286118520	trubka kanalizační plastová PP-SN10, DN 160x4,9x1000 mm	KUS	10,00000	385,62	3 856,20	
11	721110927R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 150	kus	10,00000	98,66	986,60	
12	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	10,00000	50,00	500,00	
13	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	5,00000	100,03	500,15	
14	28651812.AR	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	5,00000	91,79	458,95	

Položkový rozpočet

S:	0396	Oblekovice - průtah II/03834, dešťová kanalizace
C:	05	Přepojení plyn. přípojek 15.6.2020

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					7 733,88
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	21,60000	158,10	3 414,96
2	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	0,72000	120,00	86,40
3	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,72000	300,00	216,00
4	58337302	Štěrkořísek frakce 0/16	T	0,96000	250,00	240,00
5	58344197R	Štěrkořísek frakce 0-63 A	t	12,00000	314,71	3 776,52

Díl 723	Vnitřní plynovod					47 539,30
6	723160205R001	Přepojení přípojky	kpl.	1,00000	47 539,30	47 539,30

Položkový rozpočet

S:	0396	Oblekovice - průtah II/03834, dešťová kanalizace
C:	06	Prodloužení stoky 20.6.2020

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					225 599,60
1	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.lážená tl.20 cm	m2	60,00000	19,78	1 186,80
2	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	60,00000	31,70	1 902,00
3	113107620R001	Odstranění podkladu nad 50 m2,živičného tl.20 cm	m2	60,00000	76,43	4 585,80
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	80,00000	20,00	1 600,00
5	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	10,00000	50,00	500,00
6	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	40,00000	150,00	6 000,00
7	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	120,00000	380,00	45 600,00
8	132201219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	120,00000	10,00	1 200,00
9	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	120,00000	380,00	45 600,00
10	132301219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	120,00000	10,00	1 200,00
11	151101102R00	Pažení a rozpětí stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	120,00000	30,00	3 600,00
12	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	120,00000	20,00	2 400,00
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	275,00000	5,00	1 375,00
14	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	275,00000	100,00	27 500,00
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	275,00000	10,00	2 750,00
16	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	650,00000	60,00	33 000,00
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	96,00000	110,00	10 560,00
18	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	24,00000	120,00	2 880,00
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	24,00000	300,00	7 200,00
20	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	60,00000	15,00	900,00
21	58337302	Štěrkopásek frakce 0/16	T	30,00000	250,00	7 500,00
22	58344171R	Štěrkodrtě frakce 0-32 C	t	72,00000	230,00	16 560,00

Díl 2	Zakládání					8 000,00
23	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	40,00000	200,00	8 000,00

Díl 4	Vodorovné konstrukce					12 588,00
24	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	12,00000	1 049,00	12 588,00

Díl 8	Trubní vedení					19 889,34
25	230180043R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 x12,8	m	40,00000	155,85	6 234,00
26	28614523R1	Trubka EM-LINE s hrdlem PP SN12 200	kus	9,00000	786,77	7 080,93
27	2865447131R	Zátka hrdlová kanal. PP ULTRA-SOLID SN 12-16 D 200	kus	1,00000	100,41	100,41
28	28654574R4	Odbočka PP EM-LINE 200/160-45°, SN12	kus	10,00000	647,40	6 474,00

Díl 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					28 210,00
29	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	40,00000	20,00	800,00
30	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	40,00000	50,00	2 000,00
31	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	T	121,00000	200,00	24 200,00
32	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	242,00000	5,00	1 210,00

Díl 99	Přesun hmot					7 500,00
---------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	0396	Oblekovice - průtah II/03834, dešťová kanalizace
C:	06	Prodloužení stoky 20.6.2020

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	998274101R00	Přesun hmot, trubič vedení betonové, otevř. výkop	t	150,00000	50,00	7 500,00

Položkový rozpočet

S:	0396	Oblekovice - průtah II/03834, dešťová kanalizace
C:	07	Větší plocha asfaltového recyklátu 20.6.2020

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace					6 679,00
1	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm	M2	66,79000	100,00	6 679,00

Položkový rozpočet

S:	0396	Oblekovice - průtah II/03834, dešťová kanalizace
C:	08	Skutečné délky stok na základě geodetického zaměření 29.7.2020

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				-18 429,97
1	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	-19,28000	380,00	-7 326,40
2	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,36000	10,00	13,60
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-19,28000	5,00	-96,40
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-4,82000	100,00	-482,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-4,82000	10,00	-48,20
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	-9,64000	60,00	-578,40
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-14,46000	110,00	-1 590,60
8	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	-4,82000	300,00	-1 446,00
9	230180043R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 x12,8	m	3,38000	155,85	526,77
10	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	KUS	-2,00000	203,06	-406,12
11	286118520	trubka kanalizační plastová PP-SN10, DN 160x4,9x1000 mm	KUS	-8,39000	385,62	-3 235,35
12	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	T	-9,64000	250,00	-2 410,00
13	59222020	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 300/2500 Integro 30 x 250 x 7 cm	M	-1,93000	740,23	-1 428,64
14	822372111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 300	m	-1,93000	150,00	-289,50
15	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-8,39000	50,00	-419,50
16	28614523R1	Trubka EM-LINE s hrdlem PP SN12 200	kus	1,00000	786,77	786,77

Díl 8		Trubní vedení				1 703,93
17	59222022	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 Integro 40 x 250 x 7,5 cm	M	1,54000	906,46	1 395,93
18	822392111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400	m	1,54000	200,00	308,00

Položkový rozpočet

S:	0396	Oblekovice - průtah II/03834, dešťová kanalizace
C:	09	Nepotřebnost geometrického plánu 30.7.2020

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 0	Všeobecné konstrukce a práce					-20 000,00
1	02945OA0	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	-1,00000	20 000,00	-20 000,00