

Číslo smlouvy objednatele: 1068/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1512/2020

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37363 OSTROV U MACOCHY 3. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 602 00, Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Burešova 938/17, Veveří, PSČ 602 00, Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČ: 463 42 796
oddíl B, spisová značka 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště nebude provedeno. Vzhledem k tomu, že se v místě stavby nenacházejí žádné inženýrské sítě, které by realizací stavby byly ohroženy.
- Zpevnění krajnic a sjezdů bude v celém rozsahu provedeno kamenivem SDK 0-32-II. Ke změně došlo na základě žádosti zhotovitele s ohledem na aktuální dostupnost materiálů. Tato změna nemá vliv na kvalitu prací při finanční úspoře.
- Vodorovné dopravní značení nebude provedeno původně navrženým plastem, pouze barvou. S ohledem na nevyhovující klimatické podmínky není možná realizace plastem, pouze pokládka barvou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9.492.101,73 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XII. odst. 5. bodu 5.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

5.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li dále stanoveno jinak

36 měsíců

Záruka za vodorovné dopravní značení barvou

18 měsíců

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


15 -12- 2020

V Brně, dne:

V Brně, dne:




OHL ŽS, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka,

ředitel

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:	ZBV1 - MNP III/37363 - Ostrov u Macochy 3. stavba
Object/Objekt:	000 Ostatní a vedlejší náklady
Budget/Rozpočet:	Vedlejší náklady

Investor / Objednavatel:	
Designer / Zhotovitel dokumentace:	
Contractor / Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.

Basic price / Základní cena:	-13 662,66 Kč
Price total / Cena celková:	-13 662,66 Kč
VAT / DPH:	-2 869,16 Kč
Price with tax / Cena s daní:	-16 531,82 Kč

Popis:

Prepared by / Vypracoval zadání:	Prepared completion by / Vypracoval nabídku:
Date of briefing / Datum zadání:	Date of completion / Datum vypracování nabídky:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: ZBV1 - MNP III/37363 - Ostrov u Macochy 3. stavba
 Objekt/Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
 Budget/Rozpočet: Vedlejší náklady

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1 0001	R		Vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	-1,000	13 662,66	-13 662,66
0			Všeobecné konstrukce a práce				-13 662,66

Celkem: -13 662,66

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: ZB2 - MNP III/37363 - Ostrov u Macochy 3. stavba

Object/Objekt: SO 101 Komunikace

Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Basic price / Základní cena: -604 322,34 Kč

Price total / Cena celková: -604 322,34 Kč

VAT / DPH: -126 907,69 Kč

Price with tax / Cena s daní: -731 230,03 Kč

Popis:

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídka:

Date of briefing /
Datum zadání:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: ZB2 - MNP III/37363 - Ostrov u Macochy 3. stavba
Object/Objekt: SO 101 Komunikace
Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
Komunikace							
3	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Vrstva R-material na jednotlivých nepevných sjezdech - výškové navázání. Vč. dodání R-materialu. . Položka čerpána dle pokynů TDI. (Plocha dle "Zaměření dig. AutoCAD") 20.5 + 39.9 + 40.40 + 18.8 + 12.9 + 14.9 + 24.20 + 30.40 + 57.4=259.4000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm	M2	-259,400	143,46	-37 213,52
4	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Výbudování nepevné krajnice tl. 0.15 m z R-Materiálu vč. dodávky. Navrhovaná šířka krajnice 0,50 m. 2306*2*0,5=2 306,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm	M2	-2 306,000	157,12	-362 318,72
5	Komunikace						-399 532,24

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: ZB2 - MNP III/37363 - Ostrov u Macochy 3. stavba
Object/Objekt: SO 101 Komunikace
Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Por.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						
13 915221		VOIDOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dodání a pokládka nátěrového systému, barva bílá. Čára - V4 (0.125). 2306*2*0,125=576,500 [A]	M2	-576,500	355,23	-204 790,10
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
9	Ostatní konstrukce a práce					-204 790,10

Celkem:

-604 322,34

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: ZBV2 - VCP III/37563 - Ostrov u Macochy 3. stavba

Object/Objekt: SO 101 Komunikace

Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Basic price / Základní cena: 438 890,66 Kč

Price total / Cena celková: 438 890,66 Kč

VAT / DPH: 92 167,04 Kč

Price with tax / Cena s dani: 531 057,70 Kč

Popis:

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of briefing /
Datum zadání:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: ZBV2 - VCP III/37363 - Ostrov u Macochy 3. stavba
 Object/Objekt: SO 101 Komunikace
 Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1							
Zemní práce							
I 17380			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	151,330	691,93	104 709,77
			259,4*0,05=12,97m3 (A)				
			2 306*2*0,6*0,05=138,36 m3 (B)				
			A+ B= 151,33 M3				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo těžené frakce 63/125				
5							
Zemní práce							
1							104 709,77

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: ZBV2 - VCP III/37363 - Ostrov u Macochy 3. stavba
Object/Objekt: SO 101 Komunikace
Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	56933		20,5 + 39,9 + 40,40 + 18,8 + 12,9 + 14,9 + 24,20 + 30,40 + 57,4=259,4000 [A] Poznámka k položce: Vrstva R-material na jednotlivých nepevných sjezdech - výškové navázání. Vč. dodání R-materiálu. . Položka čerpána dle pokynů TDI. (Plocha dle "Zaměření dig. AutoCAD") Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátery Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 2306*2*0,5=2 306,000 [A] Poznámka k položce: Výbudování nepevněné krajnice tl. 0,15 m ze štěrkodrti vč. dodávky. Navrhovaná šířka krajnice 0,50 m. Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm	M2	2 306,000	104,57	241 138,42
5			Komunikace			268 263,88	

9			Ostatní konstrukce a práce				
4	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2306*2*0,125=576,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	576,500	114,34	65 917,01
9			Ostatní konstrukce a práce				65 917,01



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: ZBV2 - VCP III/37363 - Ostrov u Macochy 3. stavba
Object/Objekt: SO 101 Komunikace
Budget/Rozpočet: SO 101 Komunikace

Ord. Item	Type	PKV	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	PKV	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

Celkem:

438 890,66