

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/416 ÚJEZD U BRNA – ŽATČANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, sp. zn. C 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Sanace zemní pláně. Z důvodů nedostatečné únosnosti zemní pláně, která ani po sanaci dle projektové dokumentace nedosahovala požadovaných hodnot (Edef2 min 45 MPa). Bylo po konzultaci s objednatelem navrženo navýšení sanační vrstvy o 20cm ŠD 32/63. Na takto navržené sanaci byla následně provedena statická zatěžovací zkouška s vyhovujícím výsledkem Edef2.
- Zásyp propustku. Po odfrézování vozovky a odkopu nevhodného podloží zhotovitel narazil na zbytky propustku, který byl po dohodě s mostmistrem zasypán.
- Zvláštní užívání komunikace. Vydání povolení zvláštního užívání komunikací správní orgán nevyžadoval.
- Vodorovné dopravní značení. Z důvodů nevhodných klimatických podmínek bylo realizováno vodorovné dopravní značení barvou oproti původnímu návrhu plastem.
- Upřesnění prováděných prací. Na základě skutečného množství odvezeného materiálu bylo upřesněno množství odpadu uloženého na skládce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

13.722.440,45 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XII. odst. 4. bodu 4.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li dále uvedeno jinak	36 měsíců
Záruka za vodorovné dopravní značení barvou	18 měsíců

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 10. 12. 2020

V Brně, dne 10. 12. 2020




SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE


REKAPITULACE TDK č.2

Název stavby : II/416 Újezd u Brna - Žatčany

Rekapitulace stavby	Rozpočet dle SOD bez DPH		TDK č. 1		TDK č. 2		Nový rozpočet bez DPH
	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Objekt Popis							
SO 101 Komunikace	2 972 624,61	-167 008,00	56 308,26	-276 773,05			13 442 398,45
SO 901 Dopravní opatření	0,00	0,00	0,00	0,00			118 542,00
Stavba celkem	2 972 624,61	-167 008,00	56 308,26	-276 773,05			13 560 940,45

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	Rozpočet dle SOD bez DPH		TDK č. 1		TDK č. 1		Nový rozpočet bez DPH
	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Popis							
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00			42 500,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00			119 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	161 500,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů	Rozpočet dle SOD bez DPH		TDK č. 1		TDK č. 1		Nový rozpočet bez DPH
	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Cena díla celkem	2 972 624,61	-167 008,00	56 308,26	-277 773,05			13 722 440,45



Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Změna č. 1 Všepráce

Stavba II/416 Újezd u Brna - Žalčany
 číslo a název SO SO 101 Silnice II/416
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/416

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						Jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce pro návrh opravy vozovky vč. sanace podloží, čerpáno se souhlasem investora I zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. - odkop zeminy pro sanaci podloží (viz položka 12373): způsob opravy II, dl. 162=441m : 1,8*2,6*0,35*162=265,35[A] - odkop podkladních vrstev (v místě ŠD II 150mm): způsob opravy II, dl. 162m (levostranná): 1,8*1,75*0,15*162=76,545 [C] - odkop podkladních vrstev (v místě ŠD II 200mm): způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 1,8*2,6*0,2*162=151,637 [E] - odkop zeminy pro sanaci podloží (viz položka 12373): způsob opravy II, dl. 279m : 1,8*3,1*0,35*279=544,86 [A] - odkop podkladních vrstev (v místě ŠD II 150mm): způsob opravy II, dl. 279m (levostranná): 1,8*2,25*0,15*279=169,49 [C] - odkop podkladních vrstev (v místě ŠD II 200mm): způsob opravy II, dl. 250m (levostranná): 1,8*3,1*0,2*279=311,36 [E] odkop pro navýšení sanace podloží 2,6*0,2*162*1,6=161,63 dl. 279+2x320+250=1169m : 1,8*3,1*0,2*1169=1304,6 [A] Celkem: 2975,49	T	2 976,480	100,00	297 648,00
5	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASPALTOVÝ BETON BEZ DEHTU zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odfrézované asfaltové vrstvy bez obsahu dehtu na skládce (Návrh opravy vozovky vč. sanace podloží) způsob opravy II, dl. 279m (levostranná): 0,9*1,26*0,1*162*2,6=45,66 [D] způsob opravy II, dl. 279m (levostranná): 0,9*1,75*0,1*279*2,6=109,86 [D] celkem 155,41 způsob opravy II, dl. 162m (levostranná): 0,1*1,26*0,1*162=2,026 [A] způsob opravy II, dl. 279m (levostranná): 0,1*1,75*0,1*279=4,88 [A] celkem 6,906*2,6=17,26 17,26+155,4=172,68 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozní hmotnost odpadů vyřazených v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	172,680	100,00	17 268,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				314 814,00
	1		Zemní práce				
6	11372	cl	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování ložné vrstvy včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele způsob opravy II, dl. 162m (levostranná): 1,25*0,1*162=20,25 [A] způsob opravy II, dl. 279m (levostranná): 1,75*0,1*279=48,825 [A] celkem 69,075 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušou a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku	M3	69,075	1 300,00	69 767,50
11	12373	c	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop zeminy pro sanaci podloží a podkladních vrstev vozovky včetně veškeré manipulace a odvozu zeminy na skládku - odkop zeminy pro sanaci podloží: způsob opravy II, dl. 162m (levostranná): 2,6*0,35*162=147,42 [A] - odkop podkladních vrstev (ŠD II 150mm): způsob opravy II, dl. 162m (levostranná): 1,75*0,15*162=42,525 [C] - odkop podkladních vrstev (ŠD II 200mm): způsob opravy II, dl. 162m (levostranná): 2,6*0,2*162=84,24 [E] způsob opravy II, dl. 279m (levostranná): 3,1*0,35*279=302,715 [A] - odkop podkladních vrstev (ŠD II 150mm): způsob opravy II, dl. 279m (levostranná): 2,25*0,15*279=94,162 [C] - odkop podkladních vrstev (ŠD II 200mm): způsob opravy II, dl. 279m (levostranná): 3,1*0,2*279=172,9 [E] navýšení sanace podloží - odkop zeminy pro sanaci podloží: navýšení sanace dl. 279+2x320+250=1169m (levostranná): 3,1*0,2*1304,6=808,05 [A] navýšení sanace dl. 162m (levostranná): 2,6*0,2*162=84,24 [A] celkem Celkem: =1737,052	M3	1 737,052	450,00	787 308,87

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, pležení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příjelek za leplivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nultých částech (figurách) - čerpaní vody vč. čerpacích čímk, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1161,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřívání a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napádkůvek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepravních (výjma štítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, zakrytí a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavio na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - uložení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypů) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 8,0141** 				
13	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásep výkopu v místě výměny podkladní zeminy, hutněný na mín. 100% PS (aktivní zóna)	M3	478,486	693,00	331 690,11
		<p>- zamýšlena pro sanaci podloží: způsob opravy II, dl. 279m : 3,1*0,35*162=175,77 [A] způsob opravy II, dl. 279m : 3,1*0,35*279=302,716 [A] celkem 478,485</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu výtěsním, uložním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různě hlubokými vrstvami - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení prováděcí vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nultých částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				1 218 694,48
		2 Základy				
14	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRŘÍŽOVIN sanace podloží a podkladní vrstvy zeminy	M2	1 288,100	68,00	87 454,80
		<p>- seřazení geotextilie: způsob opravy II, dl. 162m (levostranná): 2,6*162=421,2 [A] způsob opravy II, dl. 279m (levostranná): 3,1*279=864,9 [A] celkem 1286,1</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsané geotextilie nebo geomrřizoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přilícení k podkladu, případně zalití - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nulné přesahy - mínoslavení štítní a vnitřní dopravy 				87 454,80
		6 Komunikace				
16	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 160MM sanace podloží v tl. 2x150mm	M2	1 011,250	120,00	121 350,00
		<p>- sanace okrajů v tl. 150mm: způsob opravy II, dl. 162m (levostranná): 1,76*162=283,5 [A] způsob opravy II, dl. 260m (levostranná): 2,25*279=627,75 [A] celkem 1 011,25</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posílky, nálety 				
18	58334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM sanace okrajů v tl. 200mm	M2	1 288,100	160,00	205 776,00
		<p>- sanace okrajů v tl. 200mm: způsob opravy II, dl. 162m (levostranná): 2,6*162=421,2 [A] způsob opravy II, dl. 279m (levostranná): 3,1*279=864,9 [A] celkem 1286,1</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posílky, nálety 				
20	57213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 mezi asfaltovou podkladní vrstvou a podkladní vrstvou (nestmelenou), infiltrační postřik z kation. asfalt. emulze PI-C, 0,5kg/m2 po vyčištění	M2	712,800	12,00	8 653,80
		<p>- infiltrační postřik 0,5kg/m2 po vyčištění: - infiltrační postřik - způsob opravy II, dl. 162m (levostranná): 1,3*162=210,6 [A] infiltrační postřik - způsob opravy II, dl. 279m (levostranná): 1,3*279=362,2 [A] celkem 712,8</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu nápojení, ukončení 				
24	574E08	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 228 TL. 100MM dodání směsi pro podkladní vrstvu vč. asfaltové závlivy	M2	690,750	400,00	276 300,00

- pokládka podkladní asf. vrstvy
- způsob opravy II, dl. 162m (kovotravná): 1,25*162=202,5 [A]
- 1,75*279=488,25
- celkem 690,75
- dodání smětel v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zařízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žachet a pod.

1	69324	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM	m2	4 045,100	176,83	716 286,03
			2,6*162=421,2				1 327 274,63
			Komunikace				

Vícepráce celkem

2 948 237,81

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Změna č. 1 Měněpráce

Stavba Újezd u Brna - Žatčany
 číslo a název SO I/416
 číslo a název rozpočtu: SO 101
 Smlouva I/416
 Smlouva I/416

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
3	014131	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložáním odřezované asfaltové vrstvy s obsahem dehtu na skládce (Návrh opravy ložné vrstvy), čerpáno se souhlasem investora - poplatky za uskladnění ložné asfaltové směsi s obsahem dehtu: 0,1*0,1*6,426*0,05*1650=6,301 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložáním odpadu na skládce.	M3	- 5,301	8 000,00	- 42 408,00
4	014131	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložáním odřezované asfaltové vrstvy s obsahem dehtu na skládce (Návrh opravy vozovky vč. sanace podloží) způsob opravy II, dl. 182m (jevostranná): 0,1*1,25*0,1*182=4,55 [A] způsob opravy II, dl. 279m (jevostranná): 0,1*1,75*0,1*279=4,88 [A] celkem 8,905 zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložáním odpadu na skládce.	M3	- 15,576	8 000,00	- 124 608,00

Měněpráce celkem 167 008,00

Stavba II/416 Újezd u Brna - Žatčany
 číslo a název SO SO 101 Silnice II/416
 číslo a název rozpočtu SO 101 Silnice II/416

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotko vá	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14,750	100,00	1 475,00
2	966348	N	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,500	960,43	6 242,80
3	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,500	693,00	4 504,50
3	966168	N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,950	5 304,82	10 344,40
5	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6,500	120,00	780,00
6	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	6,500	160,00	1 040,00

Celkem

24 386,70

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

II/416 Újezd u Brna - Žatčany
Méněpráce
Vedlejší náklady

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varia nta položk	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotkov á	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dopravní opatření

4		00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	- 1,000	1 000,00	- 1 000,00
---	--	-------	---	---	-----	---------	----------	------------

Dopravní opatření 1 000,00

Celkem 1 000,00

Aspa

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Změna č. 4 Všepráce

Stavba II/416 Újezd u Brna - Žatčany
 číslo a název SO SO 101 Silnice II/416
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/416

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
4	815111	N	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	536,167	105,02	56 308,26

Všepráce celkem

66 308,26

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Změna č. 4 Měněpráce

Stavba III/416 Újezd u Brna - Zatlčany
 číslo a název SO SO 101 Silnice III/416
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice III/416

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
28	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	- 536,167	341,00	- 182 832,96

Měněpráce celkem - 182 832,96

Stavba III/416 Újezd u Brna - Žatčany
 číslo a název SO SO 101 Silnice III/416
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice III/416

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
	2 014102	e	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T	- 15,316	100,00	- 1 631,60
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
			- odkop zeminy pro sanaci podloží (viz položka 12373): způsob opravy II, dl. 162=441m : 1,8*2,6*0,35*162=285,36 [A] - odkop podkladních vrstev (v místě ŠD tl 150mm): způsob opravy II, dl. 162m (jevostranná): 1,8*1,76*0,16*162=76,546 [C] - odkop podkladních vrstev (v místě ŠD tl 200mm): způsob opravy II, dl. 250m (jevostranná): 1,8*2,6*0,2*162=161,637 [E] - odkop zeminy pro sanaci podloží (viz položka 12373): způsob opravy II, dl. 279m : 1,8*3,1*0,35*279=644,88 [A] - odkop podkladních vrstev (v místě ŠD tl 150mm): způsob opravy II, dl. 279m (jevostranná): 1,8*2,26*0,16*279=169,49 [C] - odkop podkladních vrstev (v místě ŠD tl 200mm): způsob opravy II, dl. 250m (jevostranná): 1,8*3,1*0,2*279=311,36 [E] odkop pro navýšení sanace podloží 2,6*0,2*162*1,8=151,63 dl. 279*2*320+260=1168m : 1,8*3,1*0,2*1168=1304,6 [A] Celkem: 2975,48				
	5 015130		POPLÁTKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASPALTOVÝ BETON BEZ DEHTU zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odřezované asfaltové vrstvy bez obsahu dehtu na skládce (návrh opravy vozovky včetně sanace podloží)	T	- 924,086	100,00	- 92 408,80

Měnápráce celkem

93 846,10