

Číslo smlouvy objednatele: 983/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1475/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 201132259
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 201132259D001

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/39919 VÝROVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený [REDACTED] regionu Jižní Morava, na základě plné moci

IČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Změna materiálu zpevnění krajnic a úprava výměr dle geodetického zaměření. Recyklovaný materiál je s penetračním makadamem soudržnější, proto bylo rozhodnuto, že bude použit tento materiál. Výměry byly upraveny na základě geodetického zaměření.
- Úprava délek propustků dle skutečného provedení. Na základě skutečného provedení stavby byly upraveny délky propustků.
- Změna materiálu konstrukce nezpevněných sjezdů a úprava výměr dle geodetického zaměření. Recyklovaný materiál je s penetračním makadamem soudržnější, proto bylo rozhodnuto, že bude použit tento materiál. Výměry byly upraveny na základě geodetického zaměření.
- Neprovedení železobetonových říms u částí propustků. U podélných propustků sloužících jako sjezdy na pole nebyly provedeny římsy. Římsy by s ohledem na místní poměry ztěžovaly nájezd a výjezd zemědělské techniky. Tato úprava nebude mít vliv na bezpečnost ani odvodnění komunikace.
- Úprava ploch dle geodetického zaměření. Z důvodu plynulého napojení na stávající stav, bylo nutné upravit napojení příjezdové komunikace do místního kempu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.748.646,91 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Ve Znojmě, dne

V Brně, dne **09 - 12 - 2020**



COLAS CZ, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: III/39919 Výrovice

		Rozpočet dle dodatku č. 1					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	
SO 101	Silnice III/39919	5 212 559,16	-200 646,05	198 383,80	5 210 296,91	6 304 459,26	
SO 181	Objízdna trasa	477 975,00			477 975,00	578 349,75	
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 690 534,16	-200 646,05	198 383,80	5 688 271,91	6 882 809,01	

		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
000	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
000	Ostatní náklady	37 500,00			37 500,00	45 375,00
000	Vedlejší náklady	22 875,00			22 875,00	27 678,75
Ostatní a vedlejší náklady celkem		60 375,00	0,00	0,00	60 375,00	73 053,75

		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		5 750 909,16	-200 646,05	198 383,80	5 748 646,91	6 955 862,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/39919T TDK č. 1 - Výrovíce

Objekt: SO 101 Silnice III/39919

Rozpočet: SO 101 Silnice III/39919

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: -2 262,25 Kč

Cena celková: -2 262,25 Kč

DPH: -475,07 Kč

Cena s daní: -2 737,32 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -2 262,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39919T TDK č. 1 - Výrovíce
 Objekt: SO 101 Silnice III/39919
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/39919

Por.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a zahliněné podkladní vrstvy vozovek 43*0,1*2=8,600 [A]	T	8,600	80,00	688,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				688,00
1		Zemní práce				
5		ČIŠTĚNÍ KRANIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odstranění nánosů a vytvoření záložky krajnice po stranách vozovky zaměřeno na stavbě, 1213-1170=43,000 [A]	M2	43,000	48,00	2 064,00
		Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014]** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
7		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN 500MM čištění stávajících propustků, včetně odvozu a likvidace vytěženého materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 33,88-37=-3,120 [A]	M	-3,120	374,00	-1 166,88
		Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku				
11		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I pod šterkodtí fr. 0/32 mm, na sjezdech zaměřeno na stavbě 262-197,96=64,040 [A]	M2	64,040	18,00	1 152,72

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39919T TDK č. 1 - Výrovíce
 Objekt: SO 101 Silnice III/39919
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/39919

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
1	Zemní práce		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhuštění určuje projekt.					2 049,84
3	Svislé konstrukce							
12	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY k pol.č. 317325 zaměřeno na stavbě -46,89=-46,890 [A]	KG	-46,890	131,00	-6 142,59	
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zářivky apod.)								
13	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 (B37) beton C30/37 XF4 včetně úpravy povrchu sřížzi, dilatačních a pracovních spar zaměřeno na stavbě -1,872=-1,872 [A]	M3	-1,872	14 522,00	-27 185,18	
Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně čerstvého betonu, všechny odbedňovací a odsukovací prostředků, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zákládů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 								

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/39919T TDK č. 1 - Výrovice
 Objekt: SO 101 Silnice III/39919
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/39919

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B (10505R) k pol.č. 317325 zaměřeno na stavbě -0,136=-0,136 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sířhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže,	T	-0,136	33 900,00	-4 610,40
3	Svislé konstrukce					-37 938,17
5	Komunikace					
17	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM Nová konstrukce nepevných sjezdů ze ŠD 0/32 tl. 250mm, včetně rozprostření a zhuštění vrstvy -197,96=-197,960 [A]	M2	-197,960	225,00	-44 541,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/39919T TDK č. 1 - Výrovce
 Objekt: SO 101 Silnice III/39919
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/39919

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	56365	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM Nová konstrukce nepevných sjezdů z asf. recyklátu tl. 250mm, včetně rozprostření a zhutnění vrstvy 262=262,000 [A]	M2	262,000	198,00	51 876,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postříky, nátěry 				
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postříky, nátěry 				
			Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů Tloušťka vrstvy: 250mm				
18	56460		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO kamenivo frakce 32/63 (62,06*0,13)-797,472=9,308 [A]	M3	9,308	2 333,00	21 715,56
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postříky, nátěry 				
19	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. 100MM krajnice ze ŠD fr. 0/32 mm v tl. 10 cm	M2	-1 170,000	100,00	-117 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39919T TDK č. 1 - Výrovice
Objekt: SO 101 Silnice III/39919
Rozpočet: SO 101 Silnice III/39919

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	56962	N	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 1213=1 213,000 [A] zaměřeno na stavbě -(1170*0,5)*2=1 170,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	1 213,000	80,00	97 040,00
20	57214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze pod mikrokoberec 0,20 - 0,30 kg/m2. PS-EP Zaměřeno na stavbě 6206-6134,400=71,600 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	71,600	12,00	859,20
21	57243I		JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM 6206-6134,4=71,600 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství	M2	71,600	59,00	4 224,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39919T TDK č. 1 - Výrovce
Objekt: SO 101 Silnice III/39919
Rozpočet: SO 101 Silnice III/39919

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	57312		EMULSNÍ KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 10MM dvouvrstvý mikrokoberec, metoda SLURRY SEAL tl 6 mm ve dvou vrstvách (6 mm + 6 mm) zaměřeno na stavbě (6206*2)-12268,8=143,200 [A]	M2	143,200	98,00	14 033,60
<p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro kalové zákrty v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 							
5	Komunikace						28 207,76

8	24	82446	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 400MM železobetonová trouba TZH-Q 40/250, včetně seřiznutí čel l=1,000 [A]	M	1,000	3 030,00	3 030,00
<p>Technická specifikace:</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39919T TDK č. 1 - Výrovíce
Objekt: SO 101 Silnice III/39919
Rozpočet: SO 101 Silnice III/39919

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	82458		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 600MM železobetonová trouba TZH-Q 60/250, včetně seřiznutí čel 0,24=0,240 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	0,240	4 698,00	1 127,52
8		Potrubí					4 157,52

9 Ostatní konstrukce a práce

30	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU zaměřeno na stavbě 6206-6134,400=71,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	71,600	3,00	214,80
----	-------	--	--	----	--------	------	--------

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	III/39919T TDK č. 1 - Výrovice
Objekt:	SO 101 Silnice III/39919
Rozpočet:	SO 101 Silnice III/39919

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMĚTENÍM zaměřeno na stavbě 6206-6134,400=71,600 [A]	M2	71,600	5,00	358,00
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu							
9	Ostatní konstrukce a práce						572,80

Celkem:

-2 262,25