

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/40834 VRBOVEC, MOST 40834-3

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 293 66 186
sp. zn. C75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Dodatečná sanace odhalené výztuže ŽB trámů. Po otrýskání ŽB trámů došlo k odpadnutí části zdegradovaného betonu a odhalení podélné nosné výztuže. Bylo nutné na stávající ŽB trámy přikotvit KARI síť a do připraveného bednění zainjektovat sanační maltu, aby došlo k ochraně podélné výztuže.
- Neprovedení vytyčení IS. Vzhledem k tomu, že inženýrské sítě se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od mostu, nebylo nutné je vytyčovat.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.139.320,96 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


Ve Znojmě, dne

V Brně, dne

10 -12- 2020




Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.



Ing./Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFDI III/40834 - most ev.č. 40834-3, Vrbovec - TDK č.1

Objekt: 000 ONVN - méněpráce

Rozpočet: Vedlejší náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -5 000,00 Kč

Cena celková: -5 000,00 Kč

DPH: -1 050,00 Kč

Cena s daní: -6 050,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -5 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:




POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI III/40834 - most ev.č. 40834-3, Vrbovec - TDK č.1
Objekt: 000 ONVN - méněpráce
Rozpočet: Vedlejší náklady

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001	R	Vyřízení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obecných podmínkách -1=-1,000 [A] Cenová soustava: -	KPL	-1,000	5 000,00	-5 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-5 000,00

Celkem: -5 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFDI III/40834 - most ev.č. 40834-3, Vrbovec - TDK č.1

Objekt: SO 201 most 40834-3, Vrbovec - vícepráce

Rozpočet: SO 201 most 40834-3, Vrbovec - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 92 076,16 Kč

Cena celková: 92 076,16 Kč

DPH: 19 335,99 Kč

Cena s daní: 111 412,15 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 92 076,16 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI III/40834 - most ev.č. 40834-3, Vrbovec - IDK č.1
Objekt: SO 201 most 40834-3, Vrbovec - vícepráce
Rožpočet: SO 201 most 40834-3, Vrbovec - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
1	261512	N	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKCIÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM 12=12,000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	12,000	987,43	11 849,16
2	285391	N	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D 10MM DO VRTŮ 80=80,000 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení	KUS	80,000	227,38	18 190,40
2			Základy				30 039,56

Vodorovné konstrukce

3	422366	N	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTI 0,15=0,150 [A] Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, otýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s	T	0,150	22 375,73	3 356,36
---	--------	---	---	---	-------	-----------	----------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI III/40834 - most ev.č. 40834-3, Vrbovec - TDK č.1
Objekt: SO 201 most 40834-3, Vrbovec - vícepráce
Rozpočet: SO 201 most 40834-3, Vrbovec - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	451314		požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochranné konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,	M3	1,540	3 500,00	5 390,00
Cenová soustava:				1,54=1,540 [A]			
Technická specifikace:				PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - zřízení povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI III/40834 - most ev.č. 40834-3, Vrbovce - TDK č.1
Objekt: SO 201 most 40834-3, Vrbovce - vícepráce
Rozpočet: SO 201 most 40834-3, Vrbovce - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
4	Vodorovné konstrukce		- výplň, těsnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstvy u základů.				8 746,36
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
24	626122		REPROFILACE PODHLAVKŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRSTV. 50MM 26,40=26,400 [A] Technická specifikace: - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	26,400	1 850,00	48 840,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						48 840,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
4	94818	N	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN bednění trávní 0,75=0,750 [A] Technická specifikace: - Technická specifikace: položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	M3	0,750	5 933,65	4 450,24
9	Ostatní konstrukce a práce						4 450,24



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI III/40834 - most ev.č. 40834-3, Vrbovec - TDK č.1
Objekt: SO 201 most 40834-3, Vrbovec - vícepráce
Rozpočet: SO 201 most 40834-3, Vrbovec - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: 92 076,16

