


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01 – STAVEBNÍ	ÚPRAVY TĚLOCVIČNY - STŘECHA TĚLOCVIČNY	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
Gymnázium, Blansko, Seifertova 13 – rekonstrukce tělocvičny, spojova		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Arch. Ilja Coufal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Arch. Ilja Coufal		
Objednatel	Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko		
Dodavatel	1. VASTO spol. s.r.o., Vsetín	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Petr Sklenář	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	16 194	Ztížené výrobní podmínky	1 746
Z	PSV celkem	856 568	Provoz investora	3 491
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	872 762		
	HZS	70 389		
	ZRN+HZS	943 151	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	948 387	Ostatní náklady celkem	5 237
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Petr Sklenář			Jméno : Ing. V. KADLICH	Jméno : KADEK PETRÍK
Datum :			Datum : 27.02.2014	Datum : 27.02.2014
Podpis :			Podpis: 	Podpis: 
			1. VASTO spol. s r.o. Na Dolanskú 295/9, 755 01 Vsetín DIČ: CZ41084900	
Základ pro DPH			21,0 %	948 387 Kč
DPH			21,0 %	199 161 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 147 549 Kč

Poznámka :

Stavba :	Gymnázium, Blansko, Seifertova 13 – rekonstrukce tělocvičny	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY - STŘECHA TĚLOCVIČNY	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	11 147	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
999 Ostatní práce	0	0	0	0	70 389
764 Konstrukce klempířské	0	72 639	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	369 501	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	33 707	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	380 721	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 047	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 194	856 568	0	0	70 389

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,2	872 762	1 746
Provoz investora	0	0,4	872 762	3 491
CELKEM VRN				5 237

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		Gymnázium, Blansko, Seifertova 13 – rekonstrukce těl SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY - STŘECHA		Rozpočet: 1		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
2		Demontáž dřevěných hranolků - úžlabí	m	139,56	20,00	2 791,20
3		Demontáž dřevěných hranolků - podhled	m	348,00	20,00	6 960,00
4		Demontáž části kce atiky	m	69,78	20,00	1 395,60
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				11 146,80
Díl:	999	Ostatní práce				
6		D+M svislá střešní vpust TOPWET TW 125 PVC S s PVC manžetou včetně ochranného koše včetně napojení na nové PVC svody	ks	4,00	1 980,00	7 920,00
7		D+M odvětrávací komínek TOPWET TWO 125 PVC s PVC manžetou včetně otvoru do bednění	ks	18,00	1 158,00	20 844,00
8		D+M střešního hromosvodu včetně jímací soustavy, revizních zpráv, hromosvod bude napojen na stávající ocelovou kci	m	225,00	185,00	41 625,00
	Celkem za	999 Ostatní práce				70 389,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
9		Demontáž oplechování atiky, rš od 330 do 500 mm	m	110,00	27,00	2 970,00
10		Demontáž oplechování atiky u štítu,rš od 100 do 330 mm	m	29,26	27,00	790,02
11		Demontáž profilovaného hliníkového plechu - střecha	m2	581,00	42,00	24 402,00
12		Demontáž oplechování z pozinkovaného plechu úžlabí včetně odstranění podkladních latí	m2	95,00	35,00	3 325,00
13		Demontáž střešních žlabů	m	69,78	10,00	697,80
14		D+M oplechování střešních atik z poplastovaného plechu Viplanyl včetně dilatací, rš 525 mm	m	9,52	357,00	3 398,64
15		D+M oplechování střešních atik z poplastovaného plechu Viplanyl včetně dilatací, rš 445 mm	m	69,78	320,00	22 329,60
16		D+M oplechování střešních atik v návaznosti na štít z poplastovaného plechu Viplanyl včetně dilatací, rš 330 mm	m	28,92	237,00	6 854,04
17		D+M závětrné lišty u oplechování atiky štítu z poplastovaného plechu Viplanyl včetně dilatací, rš 300 mm	m	30,16	224,00	6 755,84
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	715,23	1,56	1 115,76
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				72 638,70
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
18		Deska dřevoštěpková OSB tl. 22 mm	m2	795,00	260,00	206 700,00
19		Montáž záklopu z desek na bázi dřevotřísky	m2	795,00	70,00	55 650,00
20		Dřevěné hranolky SM průřezu 50x80 mm - podhled	m3	2,97	7 500,00	22 260,00
22		Montáž dřevěných hranolků 50x80 mm kotveným ke stávajícím ocelovým U profilům - podhled	m	742,00	55,00	40 810,00
24		Dřevěné latě SM průřez 30x50 mm	m3	0,32	7 500,00	2 362,50
25		Montáž laťování střech průř. 30x50 mm	m	210,00	30,00	6 300,00
26		D+M dřevěného hranolku průřezu 50x50mm pro kci úžlabí	m	90,00	31,00	2 790,00
27		Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	21,00	877,00	18 417,00
		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 552,90	4,00	14 211,58
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				369 501,08
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
28		D+M větrací mřížky 100x100 mm včetně sítky proti hmyzu	ks	70,00	137,90	9 653,00
29		Ztužení stávajících vazníků - ocelová tyč průřezu L50x5mm včetně antikorozního nátěru a přivaření ke stávajícím ocelovým profilům + styčnickové plechy tl. 4 mm včetně přivaření	m	52,00	453,00	23 556,00
		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	332,09	1,50	498,14
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				33 707,14

Slepý rozpočet

Stavba :	Gymnázium, Blansko, Seifertova 13 – rekonstrukce těl	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY - STŘECHA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
30		Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - vč. dodávky textilie Filtek 300 g/m2	m2	795,00	45,00	35 775,00
31		D+M střešní fólie z PVC-P tl. 1,5 mm Dekplan 76, odstín šedý včetně příslušenství	m2	795,00	419,00	333 105,00
		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3 688,80	3,21	11 841,05
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				380 721,05
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
32		Svislá doprava suti a vybour. hmot do 10 m	t	7,21	100,00	721,00
33		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,21	150,00	1 081,50
34		Příplatek k odvozu za každý dalších 10 km	t	7,21	10,00	72,10
35		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,21	150,00	1 081,50
36		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 20 m	t	7,21	40,00	288,40
37		Skládkovné	t	7,21	250,00	1 802,50
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 047,00