

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/15255 ŘEZNOVICE, MOST 15255-1 PŘES ŘEZNOVICKÝ POTOK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11,669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Janem Jebáčkem - jednatelem

IČO: 293 66 186
sp. zn. C 75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 7. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.535.720,61 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


Ve Znojmě, dne 22. 12. 2020

V Brně, dne 22. 12. 2020



Jan Jebáček
jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
 Zhotovitel: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Stavba: III/15255 Řeznovice, most 15255-1 přes Řeznovický potok

Objekt: _02 - Méněpráce

Popis: Všeobecné konstrukce a práce



_02 -1 776,50

Por. číslo	Kód položky	Valutna	Název položky	MJ	Množství	Cena	Učinitková	Cellkem
1	2	3	4	5	6	7	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	14102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-1,880	100,00		-188,00
Nevhodná zemina z výkopů.								
			pol. 113328 2,0*37,5=75,000 [A]					
			pol. 114248 2,0*3,6=7,200 [B]					
			pol. 122738 2,0*2,5=5,000 [C]					
			pol. 12960 2,0*8,8=17,600 [D]					
			pol. 132738 2,0*35,48=70,960 [E]					
			Cellkem: A+B+C+D+E=175,760 [F]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	14102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-0,570	250,00		-142,50
Beton, železobeton, kamenné zdivo								
			pol. 966168 2,5*2,94=7,350 [A]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
4	14132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-0,964	1 500,00		-1 446,00
Moštní izolace.								
			pol. 97817: 2,2*0,01*43,8=0,964 [A]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Stavba: III/15255 Řeznovice, most 15255-1 přes Řeznovický potok

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady - Méněpráce

Popis: Vedlejší náklady



Vedlejší

-1 000,00

Poř. čís./č.	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-1 000,00
11	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	-1,000	1 000,00	-1 000,00



Aspen

-88 779,75

Objekt: SO 201 - Měněpráce

Popis: Most ev.č. 15255-1

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce							
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	-10,000	400,00	-4 000,00
Sejmуті ornice v prostoru stavby v tl. 0,2 m. vč. odvozu na mezikládku							
0,2*75,0=15,000 [A]							
položka zahrnuje sejmуті ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu							
nezahrnuje uložení na trvalou skládku							
7	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-2,500	500,00	-1 250,00
Odstranění zemních hrázek, dle pol. 17750, vč. odvozu na skládku							
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocení klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							

8	12573	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I			
		Zpětně požitá ornice uložená na mezikládce			
		pol. 18220 15,0=15,000 [A]			
		položka zahrnuje:			
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151, 2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávkek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku			
10	132738	HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 20KM			
		Výkopy pro sanace spodní stavby a nosné konstrukce, včetně odvozu na skládku před operou 2: 1,2*0,5*6,0=3,600 [A] za operami mezi křídly 2*2,0*1,1*5,2=22,880 [B] pro uliční vpusť a kanalizační trubku 1,0*1,5*6,0=9,000 [C] Celkem: A+B+C=35,480 [D]			
		M3	-9,000	550,00	-4 950,00

11	17481	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepirost - těžení po vrstvách, pásach a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, sčtrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávky - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141 ** ZÁSP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			
11	17481	Zásp rýhy pro kanalizační trubku 1,0*1,0*5,5=5,500 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) OBSP/P POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			
12	17581	Obsp uliční vpusť a kanalizační trubky štetkopiskem 1,0*0,5*6,0=3,000 [A]			
		M3	-3,000	750,00	-2 250,00

				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)			
13	17750			- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH pro realizaci břehového zpevnění u opěr 0,5*0,5*10,0=2,500 [A]			
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)			
				M3	-2,500	850,00	-2 125,00

14	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle pol. 12.110, v tl. 0,2 m $0,2 \times 75,0 = 15,000 \text{ [A]}$ položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M3	-10,000	45,00	-450,00
15	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Zatravnění v rozsahu rozproštění ornice, vč. ošetření	M2	-50,000	25,00	-1 250,00
3						
22	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B parametrická spotřeba 160 kg/m3 $0,16 \times 5,488 = 0,878 \text{ [A]}$ položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	-0,115	31 000,00	-3 565,00
				5 301,00		

24	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500B parametrická spotřeba 150 kg/m3	T	-0,056	31 000,00	-1 736,00
		0,15*1,215=0,182 [A]				
		Polozka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
		- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,				
		- veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže,				
		- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,				
		- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,				
		- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,				
		- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,				
		- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,				
		- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,				
		- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),				
		- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,				
		- separaci výztuže,				
		- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,				
		- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů,				
		Vodovodné konstrukce				
28	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Případné lože tl. 150 mm pod panelové uložení stávající lávky. ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA. 2*1,0*0,15*1,5=0,450 [A]	M3	-0,450	2 000,00	-40 130,00 -900,00
		polozka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				
		není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
30	457365	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI B500B parametrická spotřeba 150 kg/m3 0,15*14,093=2,114 [A]	T	-0,670	29 000,00	-19 430,00
		polozka zahrnuje:				
		- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,				
		- veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže,				
		- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,				
		- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,				
		- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,				
		- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,				
		- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,				
		- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,				
		- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,				
		- separaci výztuže				

32	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	-16,500	1 200,00	-19 800,00
		Těžký kamenný zához (200 kg) s vyklínováním a urovnaným proštěrkovaným povrchem u opěr				
		2*1,0*0,75*1,0=16,500 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
		není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
5						
Komunikace						
41	582601	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	-2,925	350,00	-1 023,75
		Přechodový klín římsy za mostem vpravo				
		2,25*1,3=2,925 [A]				
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar				
		- očištění podkladu				
		- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
42	58301	KRYT ZE SINIČNÍCH DILCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	-6,000	800,00	-4 800,00
		Případně uložení stávající ocelové lávky pro pěší, 2 ks/ opěra. ČERPANO SE SOUHLASEM INVESTORA.				
		4*1,0*1,5=6,000 [A]				
		- dodání dlců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
		- očištění podkladu				
		- uložení dlců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

8		Potrubí				-17 500,00	
59	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	-5 000	300,00	-1 500,00	
		Svedení vody z uliční vpusti do potoka, včetně vyústění kameninovou trubkou					
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
61	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-1,000	16 000,00	-16 000,00	
		Uliční vpust' DN500 vpravo za mostem, s mříží 500 x 500 mm, hloubka 1,4 m					
		položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - vyplň. těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
 Zhotovitel: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Stavba: III/15255 Řeznovice, most 15255-1 přes Řeznovický potok

Objekt: SO 201 - Vícepráce

Popis: Most ev.č. 15255-1



SO 201

87 617,00

Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotlivá	Celkem
						9	10
2							
			Zaklady				23 000,00
17	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	M	10,000	500,00	5 000,00
			Vrty průměru 14 mm pro kotvení vyrovnávací desky a nadbetonávky křídel. Vzdálenost vrtů v podélném směru 0,4 m. Vrty ve vyrovnávací desce v místě trámů.				
			Vyrovnávací deska 17*6*0,1=10,200 [A]				
			Křídlo 1L 4*0,1=0,400 [B]				
			Křídlo 1P 6*0,1=0,600 [C]				
			Křídlo 2L 6*0,1=0,600 [D]				
			Křídlo 2P 4*0,1=0,400 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=12,200 [F]				
			položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
19	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENIM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO	KUS	100,000	180,00	18 000,00
			Kotvení vyrovnávací desky a nadbetonávky křídel betonářskou výztuží průměru 12 mm. Vzdálenost trnů v podélném směru 0,4 m. Trny ve vyrovnávací desce v místě trámů.				
			Vyrovnávací deska 17*6=102,000 [A]				
			Křídlo 1L 4=4,000 [B]				
			Křídlo 1P 6=6,000 [C]				
			Křídlo 2L 6=6,000 [D]				
			Křídlo 2P 4=4,000 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=122,000 [F]				
			Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení				
4							
			Vodorovné konstrukce				62 232,00
29	457325		VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	6,100	8 000,00	48 800,00
			Vyrovnávací deska nosné konstrukce (průměrná tl. 0,20 m) + přetažení za rub				
			uložených prahů kolmé tl. 0,25 m				
			Vyrovnávací deska 6,0*0,2*8,0=9,600 [A]				
			Přetažení za rub 2*0,36*1,2*5,2=4,493 [B]				
			Celkem: A+B=14,093 [C]				

		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoli hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náliků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - natěty zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů			
33	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Přechodové klíny říms a zpevnění podél křídel. Dlažba z kamene do betonu tl. 0,2 m. Malta pro spárování v prostředí XF4. Přechodový klín u opěry 1 vlevo 1,3*0,2*1,0=0,260 [A] Přechodový klín u opěry 1 vpravo 1,3*0,2*1,0=0,260 [B] Přechodový klín u opěry 2 vlevo 0,8*0,2*1,0=0,160 [C] Zpevnění podél křídla 1L 0,8*0,2*2,5=0,400 [D] Zpevnění podél křídla 1P 0,8*0,2*2,5=0,400 [E] Zpevnění podél křídla 2L 1,0*0,2*2,0=0,400 [F] Zpevnění podél křídla 2P 0,8*0,2*2,0=0,320 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2,200 [H]			
		položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45			
		M3	2,920	4 600,00	13 432,00

5		Komunikace		2 385,00	
37	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,000	225,00
		Mezi obrusnou a ložnou vrstvou (resp. ochranou izolace). 0,3 kg/m2.			
		Před mostem 45,0=45,000 [A]			
		Na mostě 40,0=40,000 [B]			
		Za mostem 55,0=55,000 [C]			
		Zpevněná asfaltová plocha vpravo za mostem 30,0=30,000 [D]			
		Celkem: A+B+C+D=170,000 [E]			
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství			
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu			
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách			
		- úpravu napojení, ukončení			
38	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	9,000	2 160,00
		Obrusná vrstva vozovky tl. 40 mm. ACO 11+.			
		Před mostem 45,0=45,000 [A]			
		Na mostě 40,0=40,000 [B]			
		Za mostem 55,0=55,000 [C]			
		Zpevněná asfaltová plocha vpravo za mostem 30,0=30,000 [D]			
		Celkem: A+B+C+D=170,000 [E]			
		- dodání směsi v požadované kvalitě			
		- očištění podkladu			
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce			
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů			
		- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
		- nezahrmuje postřiky, nátěry			
		- nezahrmuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
 Zhotovitel: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Stavba: III/15255 Řeznovice, most 15255-1 přes Řeznovický potok

Objekt: SO 102 - Méněpráce

Popis: Provizorní komunikace



SO 102 -32 812,35

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	14101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	-64,293	450,00		-28 931,85
			poplatek za uložení zemin - pol 123736					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014121		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	-1,290	450,00		-580,50
			uložení vybouraných dobetonávek					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
9 Ostatní konstrukce a práce								
15	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU	KUS	-6,000	500,00		-3 000,00
			osazení směrových sloupků na provizorní komunikaci					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací					
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava					
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
16	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	-6,000	50,00		-300,00
			položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku					

Zhotovitel: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o

Stavba: III/15255 Řeznovice, most 15255-1 přes Řeznovický potok

Objekt: SO 182 - Vícepráce

Popis: DIO

SO 182

13 200,00



Pol. číslo	Koř položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
9 Ostatní konstrukce a práce							
4	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL. OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	300,000	8,00	2 400,00
			10*62=620,000 [A]				
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
7	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	80,00	4 800,00
			2*62=124,000 [A]				
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
10	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,000	100,00	6 000,00
			2*62=124,000 [A]				
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				