

Elektroinstalace - 3.ETAPA
(bez DPH)

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	<i>Rozvaděče (s prostorovou rezervou)</i>				
01.01	Doplnění rozvaděče R1W vč. montáže a zapojení,	ks	1		0,00 Kč
	<i>Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis na v.č. D1.4c.101)</i>				
01.02	Svítlidlo typ A - 1x36W korpus: ocelový plech / difuzor: plast (PMMA)	ks	3		0,00 Kč
01.03	Svítlidlo typ B - 1x55W korpus: ocelový plech / difuzor: plast (PMMA)	ks	4		0,00 Kč
01.04	Svítlidlo typ C	ks	1		0,00 Kč
	<i>Kabely</i>				
01.05	Vodič Cu 4 ZŽ	m	60		0,00 Kč
01.06	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20		0,00 Kč
01.07	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	80		0,00 Kč
01.08	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	140		0,00 Kč
01.09	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10		0,00 Kč
01.10	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	80		0,00 Kč
	<i>Nosný materiál</i>				
01.11	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	10		0,00 Kč
01.12	Krabičky přístrojové pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	2		0,00 Kč
01.13	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	18		0,00 Kč
01.14	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1		0,00 Kč
	<i>Přístroje - popis uveden v příloze TZ</i>				
01.15	Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	1		0,00 Kč
01.16	SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ stropní	ks	5		0,00 Kč
01.17	SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ nástěnné	ks	3		0,00 Kč
01.18	Zemní svorka vč. Cu pásku	ks	6		0,00 Kč
01.19	Zásobníkový ohříváč vody pro svislou montáž	ks	1		0,00 Kč
01.20	Tryskový osoušeč rukou 230V	ks	3		0,00 Kč
01.21	Propojení podle požadavků VZT	hod	3		0,00 Kč
01.22	Propojení podle požadavků ZTI	hod	8		0,00 Kč
01.23	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	10		0,00 Kč
01.24	Stítky na krabičky, spínače a zásuvky	ks	34		0,00 Kč
01.25	Protipožární ucpávky	ks	1		0,00 Kč
01.26	Pomocný instalační materiál	ks	40		0,00 Kč
01.27	Průrazy zdivem	ks	1		0,00 Kč
01.28	Drážka 5x5cm vč. zapravení	m	35		0,00 Kč
01.29	Drážka 3x3cm vč. zapravení	m	25		0,00 Kč
01.30	PPV	hod	10		0,00 Kč
01.31	Uvedení do provozu jako celek	ks	1		0,00 Kč
01.32	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1		0,00 Kč
01.33	Plán skutečného provedení	ks	1		0,00 Kč
01.34	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	5		0,00 Kč
01.35	Vyhledání napojných míst NN	hod	3		0,00 Kč
01.36	Úpravy ve stáv. rozvaděcích	hod	10		0,00 Kč
01.37	Výstražné tabulky jako celek	ks	1		0,00 Kč
Celkem					0,00 Kč