

Elektroinstalace - 1.PP
(bez DPH)

Položka	Název	M.J.	POČET	CENA	CELKEM
	<i>Rozvaděče (s prostorovou rezervou)</i>				
01.01	Doplnění rozvaděče R-1.PP vč. montáže a zapojení,	ks	1		0,00 Kč
	<i>Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis na v.č. D1.4c.101)</i>				
01.02	Svítlidlo typ A - 1x36W korpus: ocelový plech / difuzor: plast (PMMA)	ks	7		0,00 Kč
01.03	Svítlidlo typ B - 1x55W korpus: ocelový plech / difuzor: plast (PMMA)	ks	2		0,00 Kč
01.04	Svítlidlo typ C	ks	1		0,00 Kč
	<i>Kabely</i>				
01.05	Vodič Cu 4 ŽŽ	m	50		0,00 Kč
01.06	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20		0,00 Kč
01.07	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	54		0,00 Kč
01.08	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	140		0,00 Kč
01.09	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	15		0,00 Kč
01.10	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	160		0,00 Kč
	<i>Nosný materiál</i>				
01.11	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	10		0,00 Kč
01.12	Krabice přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	2		0,00 Kč
01.13	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	12		0,00 Kč
01.14	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1		0,00 Kč
	<i>Přístroje - popis uveden v příloze TZ</i>				
01.15	Spínač 1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	1		0,00 Kč
01.16	SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ stropní	ks	5		0,00 Kč
01.17	SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ nástěnné	ks	2		0,00 Kč
01.18	Zemnicí svorka vč. Cu pásku	ks	6		0,00 Kč
01.19	Zásobníkový ohřívač vody pro svislou montáž	ks	1		0,00 Kč
01.20	Tryskový osoušeč rukou 230V	ks	2		0,00 Kč
01.21	Propojení podle požadavků VZT	hod	3		0,00 Kč
01.22	Propojení podle požadavků ZTI	hod	8		0,00 Kč
01.23	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	18		0,00 Kč
01.24	Stůtky na krabice, spínače a zásuvky	ks	30		0,00 Kč
01.25	Protipožární ucpávky	ks	1		0,00 Kč
01.26	Pomocný instalační materiál	ks	20		0,00 Kč
01.27	Průrazy zdívem	ks	1		0,00 Kč
01.28	Drážka 5x5cm vč. zapravení	m	35		0,00 Kč
01.29	Drážka 3x3cm vč. zapravení	m	40		0,00 Kč
01.30	PPV	hod	10		0,00 Kč
01.31	Uvedení do provozu jako celek	ks	1		0,00 Kč
01.32	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1		0,00 Kč
01.33	Plán skutečného provedení	ks	1		0,00 Kč
01.34	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	8		0,00 Kč
01.35	Vyhledání napojných míst NN	hod	3		0,00 Kč
01.36	Úpravy ve stáv. rozvaděči	hod	10		0,00 Kč
01.37	Výstražné tabulky jako celek	ks	1		0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč