

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SUS JmK II/400 Hostim - Rozkoš, oprava komunikace od km 4,896**Objekt:** SO 1 Oprava krytu vozovky**Rozpočet:** SO 1 Oprava krytu vozovky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUS JmK II/400 Hostim - Rozkoš, oprava komunikace od km 4,896  
 Objekt: SO 1 Oprava krytu vozovky  
 Rozpočet: SO 1 Oprava krytu vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		<p>POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.</p> <p>Vše v režii zhotovitele.</p> <p>1=1,000 [A]</p>	KPL	1,000		
Technická specifikace:				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními			
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
1	11313		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM</p> <p>Zřízení dvou zápchů, odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 5 cm (0-9 cm) pro napojení nových vrstev.</p> <p>Včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného (vybouraného) materiálu v režii zhotovitele.</p> <p>zaměřeno na stavbě</p> <p>5,8m*12m*0,05m=3,480 [A]</p>	M3	6,960		
Technická specifikace:				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SUS JmK II/400 Hostim - Rozkoš, oprava komunikace od km 4,896  
**Objekt:** SO 1 Oprava krytu vozovky  
**Rozpočet:** SO 1 Oprava krytu vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
2	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  0,25 kg / m2 pod ACO 11+; zaměřeno na stavbě  962*5,8=5 579,600 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 579,600		
1	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2  0,50 kg / m2 pod ACL 16+; zaměřeno na stavbě  962*5,8=5 579,600 [A]  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 579,600		
3	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM  obrusná vrstva ACO 11+ zaměřeno na stavbě  962*5,8=5 579,600 [A]  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	5 579,600		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SUS JmK II/400 Hostim - Rozkoš, oprava komunikace od km 4,896  
**Objekt:** SO 1 Oprava krytu vozovky  
**Rozpočet:** SO 1 Oprava krytu vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
4	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM  ložná vrstva ACL 16+ zaměřeno na stavbě 962*5,8=5 579,600 [A]  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 579,600		
5	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM  k pol.č. 919112 zaměřeno na stavbě 12=12,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	12,000		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM  napojení živičných vrstev k pol.č. 58920 zaměřeno na stavbě	M	12,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** SUS JmK II/400 Hostim - Rozkoš, oprava komunikace od km 4,896  
**Objekt:** SO 1 Oprava krytu vozovky  
**Rozpočet:** SO 1 Oprava krytu vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			12=12,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
2	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM před pokládkou spojovacího postřiku pod ložní vrstvu z ACL 16+ včetně odvozu a likvidace zameteného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 962*5,8=5 579,600 [A]	M2	5 579,600		
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: