

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 2

Název veřejné zakázky : **Přestavba sociálního zařízení**
Zadavatel : **Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace**
IČ zadavatele : **70285756**
Druh veřejné zakázky : **stavební práce**
Druh zadávacího řízení : **zakázka malého rozsahu**

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen dotaz v následujícím znění:

Dovolujeme si požádat o zodpovězení následujících dotazů:

A/

1, V rozpočtu :

90741336	ZUŠ ZNOJMO - 1.N.P.-sociálka ženy a ztp
----------	---

Položka č. 74 chybí uvedení měrné jednotky

74	781-01	Dod lišt		31,35000
		28,50*1,10		31,35000

2, V rozpočtu:

90741335	ZUŠ ZNOJMO - II.N.P.-sociálka muži
----------	------------------------------------

Položka č. 54 chybí uvedení měrné jednotky

53	781-01	Dod lišt		30,47000
		27,70*1,10		30,47000

3,V rozpočtu:

90741334	ZUŠ ZNOJMO - 3 N.P.-kancelář na sociálku
----------	--

Položka č. 27 chybí uvedení měrné jednotky

27	781-01	Dod lišt		42,24000
		38,40*1,10		42,24000

B/

1, Elektro:

A, V zadávacím soupisu prací vnitřní elektroinstalace jsou obsaženy položky:

47	26	Aku ohřívač TUV 80l, 230V, 2kW-mtz	kus	3,00000
48	261	Aku ohřívač TUV 80l, 230V, 2kW-dod	kus	3,00000

Pro dodávku a montáž 3 ks ohřívačů vody jsou současně i v zadávacím soupisu prací ZTI položky, ale o objemu 20L:

63	725-18	d-zásobníkový ohřívač závěsný elektrický, objem 20 L, el.příkon 2,2 kw,vč.pojist.armatury, viz pd	kus	3,00000
----	--------	---	-----	---------

TZ ZTI obsahuje popis: „Teplá voda bude připravována v každém podlaží v lokálním elektrickém ohřívači o objemu 20l umístěném na stěně nad WC mísou...“

Dotaz je: **Která z těchto položek soupisu se má ocenit?**

B, v TZ elektro je uvedeno: “Osušovače rukou dodá investor...”

Dotaz je: **Pokud bude zhotovitel montovat vysoušeče, které dodá investor, prosím o doplnění do soupisu položku na montáž 3 ks vysoušečů.**

2, ZTI:

A, ve výkrese ZTI – půdorys kanalizace č.02 - 1PP + rozvinutý řez je zřejmé, že se pro ležatou kanalizaci musí provést bourání + výkopy +zapravení stávající podlahy. Předložený soupis prací pro vnitřní kanalizaci však tyto položky **NEOBSAHUJE**.

Dotaz je: **Prosíme o doplnění těchto prací do soupisu prací vč. VV.**

B, ve výkrese půdorys 1NP – výřez- přebudování WC č. D1.2 v legendě zař. předmětů se uvádí, že umyvadla budou se skříňkou, ve které bude umístěn ohřívač vody, ale výkresy ZTI a TZ ZTI uvádějí :“ Teplá voda bude připravována v každém podlaží v lokálním elektrickém ohřívači o objemu 20l umístěném na stěně nad WC mísou....“

Dotaz je: **Co z toho je platné?**

ODOPOVĚĚ ZADAVATELE :

Ad A1, A2, A3) přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb stavební části I., II. a III.NP – revize 1, kde jsou doplněny materiálové specifikace a měrné jednotky u položek dodávky lišt k obkladům. Nad rámec požadavku na vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel do těchto soupisů doplnil do oddílu 95 i chybějící položky dodávky a montáže zrcadel. Dále byly z těchto soupisů odstraněny příplatkové položky za barevnost malby (oddíl 784) – tapety, ani barevně tónované malby nebudou prováděny a upraven popis v položkách dodávky obkladů a dlažeb.

Ad B1) přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb vnitřní elektroinstalace – revize 1, v němž byly odstraněny položky dodávky a montáže ohřívačů TUV a doplněna položka dodávky a montáže osušovačů rukou.

Ad B2):

- a) žádné bourání, výkopy a zapravení stávající podlahy z důvodu realizace ležaté kanalizace nebude prováděno. Připojovací místo rekonstruované kanalizace je pod stropem I.PP.
- b) umyvadla budou dodána bez skříněk. Teplá voda bude připravována v každém podlaží v lokálním elektrickém ohřívači o objemu 20l umístěném na stěně nad WC mísou – tzn. podle dokumentace projekční části ZTI.

Přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace jsou revidované soupisy stavebních prací, dodávek a služeb:

- *Stavební část-I.NP_rev.1*, který zcela nahrazuje původní dokument pod názvem *Stavební část-I.NP*,
- *Stavební část-II.NP_rev.1*, který zcela nahrazuje původní dokument pod názvem *Stavební část-II.NP*,
- *Stavební část-III.NP_rev.1*, který zcela nahrazuje původní dokument pod názvem *Stavební část-III.NP*,
- *Vnitřní elektroinstalace_rev.1*, který zcela nahrazuje původní dokument pod názvem *Vnitřní elektroinstalace*.

Ve Znojmě dne 6.4.2021

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele