



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

Čís.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
100	PŘÍJEM ZBOŽÍ A CHODBA	32,14
100a	SCHODIŠTĚ	10,12
101	KANCELÁŘ	15,57
102	ŠATNA	15,30
103	HRUŠA PŘÍPRAVNA BRAMBOR A ZELENINY	13,81
104	SKLAD KONZERV A ZAVÁŘENIN	7,65
105	SKLAD BRAMBOR A KOŘENOVÉ ZELENINY	14,22
106	CHLAZENÉ POTRAVINY + VESTAVĚNÉ CHLADÍRNA A MRAŽÍRNA	13,42
107	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	17,62
108	PŘÍPRAVA STROJOVÉHO MASA A VYTILUKÁNÍ VALEČ	14,00
109	SKLAD ODPADKŮ	8,75
110	SKLAD OBALU	8,75
111	RAMPA	24,71
112	VÝTAH	2x 1,10
113	WC	1,31
114	DENNÍ MÍSTNOST	7,35
115	PŘEDSÍŇ WC	5,50
116	ÚKLID	1,74
117	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	21,58
118	SPRCHA	2,46
119	NEOSAZENO	17,26
120	VSTUPNÍ HALA	204,00
121	ŠATNY	37,73
122	SCHODIŠTĚ	2,31
123	ÚKLIDOVÁ KOMORA	20,04
124	BOILEROVNA	3,48
125	POMOCNÝ SKLAD	13,84
126	ZADVĚŘÍ	16700

±0 = 1.N.P.

POZNÁMKA

- V MÍSTNOSTI č. 114, 124 BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ OMÍTEK ZE 30%, VÝMALBA V PLOŠE 141,00m² A NATĚR POKLOPU 1,80m².
- PO PROVEDENÍ PROSTUPŮ STĚNAMI A OSAZENÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO ZAZDĚNÍ Z POKROBETONOVÝCH TVAROVEK TL. 150mm, PLOCHA 0,6m².
- V MÍSTNOSTI č. 102, 116, 123 BUDE OSAŽEN KAZETOVÝ PODHLÉD.
- V MÍSTNOSTI č. 121 ŠATNA BUDE PROVEDENA NOVÁ PODLAHOVÁ KRITINA (P7), PLOCHA 204,00m², VČETNĚ PODLAHOVÉHO SOKLU.
- V MÍSTNOSTI č. 101, 102, 116, 123 BUDE PROVEDEN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD DO PODOBITKOVÝCH LIŠT – 32,06m A OMÍTKY VČETNĚ VÝMALBY.
- V MÍSTNOSTI č. 108 BUDE PŘED MONTÁŽÍ POTRUBÍ PROVEDENO VYKLIZENÍ, PO MONTÁŽÍ PAK ÚKLID A VÝMALBA 38,50m².

VYPRACOVAL:	PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:
Ing. Miloš Bocík	Ing. Miloš Bocík	Ing. Miloš Bocík
INVESTOR: gymnázium Blansko, Seifertova 13, 67831 Blansko		
MÍSTO AKCE: Seifertova 13, Blansko, okr. Blansko		
GYMNAZIUM BLANSKO – REKONSTRUKCE ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, ODPADŮ, TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY I. ETAPA, II. ETAPA		
PŮDORIS 1.N.P. – PŘÍSTAVBA (S002) – NOVÝ STAV, I. ETAPA		Č. VÝKR.: 41
DATUM: 10-2019		FORMÁT: A3
ÚČEL: DPS		MĚŘÍTKO: 1:100