

Linio PPlan, s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PM-44222/2020/5203/Fi

VYŘIZUJE
Ing. Lenka Fikarová
+420 541 637 292
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 24.11.2020

III/4167 Žatčany, most ev. č. 4167-1

(k.ú. Žatčany, ORP Židlochovice; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-03)

Charakteristika akce:

Jedná se o DUSP rekonstrukce stávajícího mostu přes drobný vodní tok Hranečnický potok v k.ú. Žatčany zpracovanou společností Linio PPlan s r.o. v r. 2020, investorem je SÚS JmK, p.o.

Seznam objektů stavby:

SO 001 Demolice mostu ev. č. 4167-1

SO 020 Příprava území

SO 101 Silnice III/4167

SO 151 Úprava sjezdů

SO 181 Dopravně-inženýrská opatření

SO 201 Most ev. č. 4167-1: NK tvoří ŽB monolitický jednoplošný rám, založení hlubinné. Mostní křídla budou rovnoběžná a vetknutá do nosné konstrukce mostu. Délka přemostění je 6,5 m, šířka mostu 8,10 m. Mostní otvor provede KNP Q100 (25 m³/s - 189,388 m n.m.) s rezervou 0,5 m.

V rámci stavby se provede úprava koryta v prostoru mostu spočívající v odstranění stávajícího nánosů a zpevnění koryta pod mostem. Koryto bude zpevněno dlažbou z kamene tl. 200 mm do betonu s přesahem cca 9,5 m na návodní straně a 7,00 m na povodňové straně mostu za půdorysný průmět. Na návodní i povodňové straně bude tato úprava ohraničena betonovým prahem 400x800 mm. Na návodní straně bude za betonovým prahem proveden pružný přechodový úsek dl. 2,0 m kamenným záhozem cca 100-200 kg s prošťkováním a na povodňové straně úsek dl. 7,1 m. Na návodní straně se v délce 12 m za pružným přechodovým úsekem pročistí koryto.

Přímou správu DVT Hranečnický potok (IDVT 10206367§ vykonává Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno.

Souřadnice mostu: Y = 590 200,2897, X = 1 174 291,9576 - bylo ověřeno.

Dotčený VÚ: Litava (Cézava) od toku Rakovec po tok Říčka (Zlatý potok) ID VÚ : DYJ_0730.

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku Hranečnický potok

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. V technické zprávě SO 201 bude přehledně popsána úprava koryta pod mostem včetně délky opevnění za půdorysný průmět mostu na návodní i povodní straně mostu.
2. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
3. Během stavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
4. Zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č.114/1992 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
5. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno (*K Povodí 10 , 617 00 Brno, Ing. Spousta, tel. 724 719953, spousta@pmo.cz*) bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámen termín předání staveniště před demolicí, zahájení a ukončení prací, přímý správce bude zván ke kontrolním dnům. Veškeré stavební práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
6. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích a v blízkosti vodního toku, pozemky upraveny dle PD.
7. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku(tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v korytě vodního toku a v jeho blízkosti a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Brno (elektronicky)