

Číslo smlouvy objednatele: 573/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/10
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/342
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 083 / LDFQ / 2020

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „II/413 RYBNÍKY PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 2. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Nutnost provést přeložku sloupu vedení NN (15 dní)
Přeložka vedení NN včetně sloupů je samostatná akce firmy EON, při níž se provádí uložení kabelů do země v rámci celé obce Rybníky. PD průtahu počítala s realizací těchto přeložek před zahájením stavby průtahu nebo v její součinnosti. EON přeložky zahájil v říjnu 2020, ale předmětný sloup u mostu, který bránil stavbě, nebyl v té době přeložen. Při provádění výkopových prací základů mostů tedy stavba průtahu čekala 15 dní na přeložení NN a provedení náhradního sloupu u mostu. Teprve poté mohly být zahájeny práce na základech křídla a opěry mostu.
- Nevhodné klimatické podmínky pro provedení izolace mostu (15 dní)
Zimní přestávka byla ukončena dnem 28. 2. 2021. Stavební práce na mostu se rozběhly dne 1. 3. 2021. Provedení vodorovné izolace bylo plánováno v termínu od 26. 3. 2021. Klimatické podmínky však byly nevyhovující pro provedení pokládky izolačního souvrství nosné konstrukce mostu (vlhkost povrchu betonu nad 6%, teplota povrchu betonu pod +8°C a teplota ovzduší nižší než +10°C). Z tohoto důvodu byly práce na izolacích nosné konstrukce pozastaveny – viz zápis v SD.
Vyhovující klimatické podmínky (dle TKP kap. 21, ČSN 73 6242 a schváleného TePř a KZP) nastaly až dne 10. 4. 2021.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
---------------------------	---------------------------------------

Termín zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení objízdné trasy (objekt SO 191)	do 30 dnů od zahájení stavebních prací
Dokončení kanalizace - stoka C (objekt SO 301) vč. dešťových přípojek (objekt SO 302)	do 90 dnů od zahájení stavebních prací
Dokončení kanalizace - stoka A+B (objekt SO 301) vč. dešťových přípojek (objekt SO 302)	do 180 dnů od zahájení stavebních prací
Dokončení mostu ev.č. 413-004 (objekt SO 201)	do 210 dnů od zahájení stavebních prací
Dokončení a předání stavby	do 270 dnů od zahájení stavebních prací
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od předání dokončené stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Zdeněk Komůrka



Digitální podpis:
04.05.2021 12:12

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

STRABAG a.s.

PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

ČASOVÝ HARMONOGRAM - 2021 , práce pro SÚS Jmk

Stavba : II/413 Rybníky,průtah

Objednatel : SÚS Jihomoravského kraje,p.o Žerotínovo nám.449/3,602 00 Brno

Zhotovitel : STRABAG a.s.,Tovární 3,620 00 Brno

