



NOSNÁ K-CE VÝTAHU


1. PP




1. NP



ŘEZ 1 – 1'



ŘEZ 2 – 2'



VÝPIS MATERIÁLU NOSNÉ KONSTRUKCE

	Popis	ks celk.	Délka(m)		Hmotnost(kg)	
			1 ks	celk.	1 bm	celk.
1	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	6	6,32	37,4	12,81	479,1
2	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	2	3,82	7,7	12,81	98,7
3	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	2	2,50	5,0	10,99	55,0
4	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	4	2,52	10,1	12,81	129,4
5	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	3	2,40	7,2	12,81	92,3
6	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	3	2,11	6,4	12,81	82,0
7	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	10	1,76	17,6	12,81	225,5
8	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	5	1,23	6,2	12,81	79,5
9	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	4	1,14	4,6	12,81	59,0
10	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	2	4,05	8,1	12,81	103,8
11	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	1	1,94	2,0	12,81	25,7
12	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	2	0,89	1,8	12,81	23,1
13	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	28	0,95	26,6	12,81	340,8
14	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	24	0,77	18,5	12,81	237,0
15	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	4	1,25	5,0	12,81	64,1
16	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	2	1,07	2,2	12,81	28,2
17	Uzavřený ocelový profil 80/80/6 mm	4	0,90	3,6	12,81	46,2
18	Válcovaný ocelový profil L 30/30/3 mm	4	0,76	3,1	1,30	4,1
19	Válcovaný ocelový profil L 30/30/3 mm	14	0,94	13,2	1,30	17,2

POZNÁMKY:

- Jednotlivé ocelové prvky nosné konstrukce přístavby zvedací plošiny budou vzájemně spojovány pomocí koutových svarů tl. 5 mm.
- Veškeré ocelové prvky budou opatřeny min. 3 x krycím nátěrem na ocelové konstrukce.
- Délky jednotlivých prvků nosné konstrukce nutno přeměřit přímo na stavbě.

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY ( 1. NP )

KÓTOVÁNO V MM !

AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
VÝSTAVBA PLOŠINY PRO IMOBILNÍ KLIENTY			Formát:	A4
DOMOV DŮCHODCŮ BOŽICE – parc. Č. 119/30			Datum:	1/2021
Investor: Domov důchodců Božice, Božice č. 188			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: NOSNÁ K-CE VÝTAHU			1 : 50	10