

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo : Rooseveltova 21, 669 02 Znojmo

zastoupený: Jaromírem Berkou, ředitelem

Autorský dozor:

Ing.arch. Martin Navrkal

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

161981268/0300

IČ: 70285756 Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Quantris spol. s r.o.

Sídlo: Růžičkova 2060/4, 690 02 Břeclav

zastoupený: Ing. Jarmila Šlesingerová, jednatel

oprávněn jednat ve věcech technických: Bohumír Gajdoščík, na základě plné moci z 20.5.2019

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:


259620890/0300

IČ: 01836480

DIČ: CZ01836480

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, číslo vložky C79522

(dále jen „zhotovitel“)



Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Přestavba sociálního zařízení“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy.
 2. Záměrem objednatele je přestavba stávajících prostor sociálních zařízení v budově sídla objednatele. Jedná se o komplexní přestavbu předmětných prostor se změnou dispozice, kompletní výměnu povrchových úprav (dlažby, obklady, štuky), kompletní výměnu vnitřních výplní otvorů včetně zárubní a dělících sanitárních příček. Součástí stavby bude rovněž úplná výměna technického zařízení včetně elektroinstalace a nuceného odvětrání.
 3. Předmět díla je vymezen:
 - projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby (ve smyslu vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), zpracovanou projekční organizací Atelier GNS s.r.o., Krátká 1778/9, 669 02 Znojmo, IČO: 27750531,
 - a
 - soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 3. Součástí předmětu díla je též:
 - vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
 - provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
 - další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
 - odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,
 - ochrana povrchů stávajících stavebních konstrukcí před poškozením v důsledku probíhající stavební činnosti (zejména otopná tělesa a podlahy),
 - průběžný úklid staveniště.
- Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.
4. Projektová dokumentace podle odst. 3 obsahuje níže uvedené projekční části:
 - Stavební řešení
 - Zdravotně technické instalace, ústřední vytápění, vzduchotechnika
 - Elektroinstalace.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 3. (Rooseveltova 21, Znojmo).

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:

- a) projektovou dokumentaci dle odst. 3 čl. II. této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,
- b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové dokumentace dle odst. 3 čl. II. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít staveniště prosté práv třetích osob, a to nejpozději do 30.6.2021. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

- a) určení přístupových cest,
- b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 7 po sobě jdoucích kalendářních týdnů od data zahájení realizace díla.

2. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště.

3. Časový harmonogram provádění díla, zpracovaný zhotovitelem a respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram



začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 1 297 439,97 Kč

DPH (21%) : 272 462,39 Kč

cena včetně DPH : 1 569 902,36 Kč

(slovy: jedenmilionpětsetšedesátdevěttisícdevětsetdvakorunčeskýchatřicetšesthaléřů včetně DPH).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek stanovených zadavatelem (objednatelem) v rámci výběrového řízení.

3. Cenu díla podle odst.1 lze měnit v případě, jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla podle čl. II. této smlouvy;
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla podle čl. II. této smlouvy o dílo;
- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem;
- c) dojde ke změně sazby DPH.

4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny odvozena s použitím jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5. V případě dodatečných prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich jednotková cena odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuální cenové hladině.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktur“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného



soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis předmětu plnění,
- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby a výši DPH,
- l) výši částky včetně DPH
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1 tohoto článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.



7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla (zádržné pro zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu) bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad váznoucích na díle k datu jeho předání a převzetí. Objednatel uvolní zádržné nejpozději do 15 dnů od data předání a převzetí dokončeného díla bez vad, nebo do 15 dnů od data odstranění drobných vad váznoucích na díle k datu jeho předání a převzetí. Objednatel rovněž bezodkladně uvolní zádržné v případě, že zhotovitel předá objednateli originál bankovní záruky, obsahující závazek vyplatit objednateli částku odpovídající 10 % z ceny díla (včetně DPH) v případě, že zhotovitel nepředá dokončené dílo, nebo neodstraní vady váznoucí na díle k datu jeho předání a převzetí. Taková bankovní záruka musí být platná alespoň po dobu 100 dnů od smluvního termínu dokončení díla, vyplývajícího z ustanovení čl. IV. odst.1 této smlouvy.

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé.

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma sjednané pozastávky) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu a po objektu. V případě realizace díla v období školní výuky, bude prostor prováděných stavebních prací provozním opatřením oddělen od části objektu s nepřerušným školním provozem a zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatel, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.



4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v předané projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem. Zhotovitel zajistí v přiměřeném rozsahu, v rámci zařízení staveniště, podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na vyžádání objednatele předloží bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) doklad o kvalifikaci pracovníků provádějících odborné práce.

Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.



Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

Pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, nebo do této funkce ustanovil osobu nemající pro tuto činnost oprávnění podle zákona č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nepředává objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla a to až do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele. Tímto jednostranným úkonem objednatele není dotčen smluvní termín dokončení díla podle čl. IV této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy. Mimo prostor provádění stavebních prací musí pracovníci zhotovitele respektovat probíhající provozní činnost objednatele a nesmí tento provoz jakýmkoliv způsobem narušovat.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů



ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, jsou oprávněni písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečně lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přejedání vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídající možným

rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před podpisem podpisu smlouvy o dílo.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů. K přejímacímu řízení objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:

- a) dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
- d) originál stavebního deníku,
- e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:

- a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) zhodnocení jakosti provedeného díla,
- d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
- f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění
- g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
- h) soupis nákladů na dílo,
- ch) dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.



6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.
4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.



11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění oprávněně reklamované vady, platí, že vada bude odstraněna nejpozději ve lhůtě 30 dnů od termínu započatí oprav.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, nebo neodstraní-li vadu ve lhůtě podle odst.11, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

14. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.



7. V případě prodlení zhotovitele s plněním finančních závazků vůči svým poddodavatelům podle ustanovení odst.11 čl. VI této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je zhotovitel vůči svému poddodavateli v prodlení.

8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

9. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

10. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý opakovaný případ.

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy.

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní povinností.



4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této smlouvy povinna překonat.

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle této smlouvy, je oprávněna se domáhat prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokazaného trvání překážky vyšší moci. Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci není, právo od smlouvy odstoupit.

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení podle této smlouvy.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem,

d) pokud zhotovitel neurčil osobu stavbyvedoucího, disponující oprávněním podle zákona č.360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo provádí odborné práce pracovníky bez příslušné kvalifikace.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje s výslovným



odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
- c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
- g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
- i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.
2. Technický dozor stavebníka u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Objednatel na svůj náklad stanoví osobu koordinátora bezpečnosti práce.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.


4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Tato smlouva má 16 stran a 1 přílohu.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Ve Znojmě dne 10.5.2021

V Břeclavi dne 10.5.2021


.....
Základní umělecká škola Znojmo,
příspěvková organizace
Jaromír Berka, ředitel
za objednatele

Základní umělecká škola Znojmo
příspěvková organizace
Rooseveltova 21, 669 02 Znojmo
IČ: 702 85 756, tel.: 515 274 437

Quantris, spol. s r.o.

.....
Růžičkova 4, 69002 Břeclav
IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
Quantris, spol. s r.o.
TEL: 5439915349 926


.....
Ing. Jarmila Šlesingerová
za zhotovitele

REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Název akce:

Přestavba sociálního zařízení

Název projekční části	celkem
Stavební část - I.NP	224 595,96 Kč
Stavební část - II.NP	199 298,21 Kč
Stavební část - III.NP	242 738,65 Kč
Stavební část - IV.NP	121 688,02 Kč
Vnitřní elektroinstalace	107 369,92 Kč
VZT, ZTI, TOPENÍ	401 749,21 Kč
Celkem bez DPH	1 297 439,97 Kč
Základ DPH 21%	1 297 439,97 Kč
DPH 21%	272 462,39 Kč
Celkem s DPH	1 569 902,36 Kč


Quantris, spol. s r.o.
Růžičkova 4, 69002 Břeclav
IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
telefon: +420 775 149 526

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **9074**

Objekt: **1358 elektro"sociálky"-I.-IV.N.P.**

Rozpočet: **90741358 ZUŠ-ZNOJMO - elektro"sociálky"-I.-IV.N.P.**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Quantris spol. s r.o.**

IČO: **1836480**

Růžičkova 4

DIČ: **CZ01836480**

690 02

Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			102 882,50
Vedlejší náklady			4 487,44
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 369,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		107 369,94 CZK
Základní DPH	21 %		22 547,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

129 917,63 CZK

Quantris, spol. s r.o.

Růžičkova 4, 69002 Břeclav
IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
telefon: +420 775 149 526

v _____ dne _____

Za zhotovitele



Za objednatele

Popis rozpočtu: 90741358 - ZUŠ-ZNOJMO - elektro"sociálky"-I.-IV.N.P.




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			102 882,50	96
VN	Vedlejší náklady	VN			4 487,44	4
Cena celkem					107 369,94	100

Quantris, spol. s r.o.

Růžičkova 4, 69002 Břeclav
IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
telefon: +420 775 149 526



Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1358	elektro"sociálky"-I.-IV.N.P.	
R:	90741358	ZUŠ-ZNOJMO - elektro"sociálky"-I.-IV.N.P.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				102 882,50
1	01	Výchozí revize el. rozvodů (1mil. Kč)	kus	1,00000	4 487,44	4 487,44
2	02	Trubka elektroinst. ohebná toy16mm-mtz	m	10,00000	24,85	248,54
3	021	Trubka elektroinst. ohebná toy16mm-dod	m	10,00000	15,19	151,88
4	03	Trubka elektroinst. ohebná toy25mm-mtz	m	5,00000	31,07	155,33
5	031	Trubka elektroinst. ohebná toy25mm-dod	m	5,00000	22,09	110,46
6	04	Krabice 68mm přístrojová (KP68)-mtz	kus	15,00000	24,85	372,80
7	041	Krabice 68mm přístrojová (KP68)-dod	kus	15,00000	8,97	134,62
8	05	Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68)-mtz	kus	32,00000	58,68	1 877,82
9	051	Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68)-dod	kus	32,00000	72,49	2 319,66
10	06	Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97)-mtz	kus	3,00000	93,20	279,60
11	061	Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97)-dod	kus	3,00000	89,75	269,25
12	07	Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1)-mtz	kus	6,00000	82,85	497,07
13	071	Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1)-dod	kus	6,00000	72,49	434,94
14	08	Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6)-mtz	kus	4,00000	58,68	234,73
15	081	Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6)	kus	4,00000	79,39	317,57
16	09	Tlačítkový ovladač polozap. s orient. doutn. - Tl mtz	kus	1,00000	58,68	58,68
17	091	Tlačítkový ovladač polozap. s orient. doutn. - Tl dod	kus	1,00000	86,30	86,30
18	10	Sporák. přípojka 25A, 400V s doutn. -V25 mtz	kus	3,00000	251,99	755,96
19	101	Sporák. přípojka 25A, 400V s doutn. -V25	kus	3,00000	448,74	1 346,23
20	11	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1) mtz	kus	4,00000	182,95	731,80
21	111	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1)-dod	kus	4,00000	241,63	966,53
22	12	Vodič protahovací AY4-mtz	m	10,00000	6,90	69,04
23	121	Vodič protahovací AY4-dod	m	10,00000	24,16	241,63
24	13	Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně-mtz	m	44,00000	15,19	668,28
25	131	Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně-dod	m	44,00000	9,67	425,27
26	14	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně-mtz	m	99,00000	15,19	1 503,64
27	141	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně-dod	m	99,00000	9,67	956,86
28	15	Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně-mtz	m	17,00000	17,26	293,41
29	151	Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně-dod	m	17,00000	19,33	328,62
30	16	Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně-mtz	m	138,00000	15,19	2 095,98
31	161	Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně-dod	m	138,00000	17,26	2 381,79
32	17	Šňůra CGSG-J 3x2,5 ulož. volně-mtz	m	10,00000	24,16	241,63
33	171	Šňůra CGSG-J 3x2,5 ulož. volně-dod	m	10,00000	31,07	310,67
34	18	Osazení hmoždinek 8mm-mtz	kus	115,00000	13,81	1 587,86
35	181	Osazení hmoždinek 8mm-dod	kus	115,00000	2,07	238,18
36	19	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm ² -mtz	kus	63,00000	2,07	130,48
37	20	Montáž svítidla EL1	kus	3,00000	182,95	548,85
38	21	Montáž svítidla EL2	kus	20,00000	251,99	5 039,74
39	22	Jistič s chráničem FI10/003/2-mtz	kus	4,00000	44,87	179,50
40	221	Jistič s chráničem FI10/003/2-dod	kus	4,00000	44,87	179,50
41	23	Jistič s chráničem FI16/003/2-mtz	kus	9,00000	82,85	745,61
42	231	Jistič s chráničem FI16/003/2-dod	kus	9,00000	82,85	745,61
43	24	Relé 20A, cívka 230V stř., 1s-mtz	kus	4,00000	182,95	731,80
44	241	Relé 20A, cívka 230V stř., 1s-dod	kus	4,00000	182,95	731,80
45	25	Nástěnný zvonek 230V-mtz	kus	1,00000	151,88	151,88
46	251	Nástěnný zvonek 230V-dod	kus	1,00000	586,82	586,82

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1358	elektro"sociálky"-I.-IV.N.P.	
R:	90741358	ZUŠ-ZNOJMO - elektro"sociálky"-I.-IV.N.P.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	26	Svítilno EL 1-dodávka	kus	3,00000	1 208,16	3 624,47
48	261	Svítilno EL 2- dodávka	kus	20,00000	932,01	18 640,13
49	M21-01	Zednická výpomoc	%	0,15000	3 451,88	517,78
50	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	20,00000	365,90	7 317,98
51	M21-50	Dod+mtz el.osušovač rukou	kus	4,00000	8 957,62	35 830,48
Díl: VN Vedlejší náklady						4 487,44
52	VRN0	gzs	Soubor	1,00000	4 487,44	4 487,44

Celkem	107 369,94
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání


Quantris, spol. s r.o.
 Růžičkova 4, 69002 Břeclav
 IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
 telefon: +420 775 149 526

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 9074
Objekt: 1336 1.N.P.-sociálka ženy a ztp
Rozpočet: 90741336 ZUŠ ZNOJMO - 1.N.P.-sociálka ženy a ztp

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Quantris spol. s r.o.** IČO: 1836480
 Růžičkova 4 DIČ: CZ01836480
 690 02
 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	112 695,41
PSV	107 413,11
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 487,44
Ostatní náklady	0,00
Celkem	224 595,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	224 595,96 CZK
Základní DPH	21 %	47 165,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **271 761,11 CZK**

v _____

dne _____

Quantris, spol. s r.o.
 Růžičkova 4, 69002 Břeclav
 IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
 telefon: +420 775 149 526

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			31 218,49	14
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 741,72	13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 541,83	3
64	Výplně otvorů	HSV			675,60	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 221,54	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 179,10	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 934,45	5
97	Prorážení otvorů	HSV			7 530,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 763,75	4
711	Izolace proti vodě	PSV			4 564,92	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 396,13	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			32 654,60	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			27 880,66	12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 424,68	6
781	Obklady keramické	PSV			25 133,80	11
784	Malby	PSV			3 358,32	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 888,93	5
VN	Vedlejší náklady	VN			4 487,44	2
Cena celkem					224 595,96	100

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1336	1.N.P.-sociálka ženy a ztp	
R:	90741336	ZUŠ ZNOJMO - 1.N.P.-sociálka ženy a ztp	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					9 227,92	
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	2,38050	3 876,46	9 227,92

dveř otvor : 0,45*0,90*2,20 0,89100
 oken otvor : 0,45*1,60*0,80 *2 1,15200
 0,45*0,60*1,25 0,33750

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					6 427,32	
2	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	10,00000	642,73	6 427,32

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					21 990,57	
3	317121251RT4	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 8/10 149 x 12 x 19 cm	kus	8,00000	569,55	4 556,42

4*2 8,00000

4	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	13,91250	507,43	7 059,56
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

3,40*2,45 8,33000
 předstěny u zař. předmětů : 5,58250
 1,10*2,45+1,10*0,90+1,10*1,725

5	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	13,35250	510,88	6 821,49
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

5,45*2,45 13,35000

6	342291111U00	Ukotvení příčka tl -10cm PU pěna	m	6,80000	86,30	586,82
---	--------------	----------------------------------	---	---------	-------	--------

3,40*2 6,80000

7	346275111R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	6,52000	454,95	2 966,28
---	--------------	-----------------------------------	----	---------	--------	----------

ostění nových dveř. otvorů : 0,45*2,20*2 *2 3,96000
 stoupačka : 0,
 0,40*3,20 *2 2,56000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					21 312,10
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

8	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	422,51	1 690,04
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------

býv okna : 1+1+1+1 4,00000

9	612421615R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	21,00000	161,55	3 392,50
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	10,62000	524,69	5 572,15
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

0,45*(1,0+1,25*2) 1,57500
 0,45*(1,60+1,25*2) 1,84500
 0,45*2,00*2 *2 3,60000
 +3,60 3,60000

11	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	7,71000	344,15	2 653,41
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

1,00*2,20 *2 4,40000
 0,80*1,60 *2 2,56000
 0,60*1,25 0,75000

12	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	26,75000	95,96	2 566,99
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

(3,40-1,40)*(2,45+5,45)*2 31,60000
 -0,80*2,00 -1,60000
 -1,60*1,25 -2,00000
 -1,00*1,25 -1,25000

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1336	1.N.P.-sociálka ženy a ztp	
R:	90741336	ZUŠ ZNOJMO - 1.N.P.-sociálka ženy a ztp	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	25,00000	60,33	1 508,30
14	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	23,18000	169,49	3 928,71
		8,33*2		16,66000		
		6,52		6,52000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 925,81
15	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	4,80000	1 442,88	6 925,81
		1,20*2 *2		4,80000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 002,30
16	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC	m2	7,83000	196,76	1 540,61
		0,30*1,20*2		0,72000		
		0,45*0,90		0,40500		
		Mezisoučet		1,12500		
		1,125		1,12500		
		5,58		5,58000		
17	61-01	Penetrace pod novou tenkovrstv štuk omítku např.sokrates	m2	26,75000	17,26	461,69
		26,75		26,75000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						5 435,58
18	632419115RT1	Samonivelač. stěrka BASF,ruční zpracování tl.15 mm cementová podlahová stěrka Mastertop 515	m2	13,10750	310,67	4 072,09
		2,45*5,45		13,35000		
		-0,10*2,45		-0,25000		
19	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,50000	2 726,98	1 363,49
Díl: 64 Výplně otvorů						675,60
20	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	2,80000	241,29	675,60
		1,10+1,70		2,80000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 221,54
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	13,10750	93,19	1 221,54
		13,1075		13,10750		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 179,10
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	13,10750	81,82	1 072,41
		13,1075		13,11000		
23	95-01	Dod+mtz zrcadlo 100/80 cm	kus	2,00000	1 553,34	3 106,69
Díl: 96 Bourání konstrukcí						4 008,64
24	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	13,35250	58,89	786,32
		13,3525		13,35000		
25	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000	6,97	13,93
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	11,67	11,67
		1		1,00000		
27	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	5,44000	136,00	739,86
		1,60*1,70 *2		5,44000		
28	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	262,00	419,20
		0,80*2,00		1,60000		

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1336	1.N.P.-sociálka ženy a ztp	
R:	90741336	ZUŠ ZNOJMO - 1.N.P.-sociálka ženy a ztp	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	3,20000	23,61	75,55
		1,60 *2		3,20000		
30	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	8,00000	124,27	994,20
31	96-01	Odstranění lepidla z původ podlahoviny	m2	13,35250	72,49	967,91
		13,3525		13,35000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						7 530,00
32	971033651R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,78200	957,55	1 706,35
		0,45*0,90*2,20 *2		1,78200		
33	974031265R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 20 cm	m	1,80000	227,82	410,08
		0,45*2 *2		1,80000		
34	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	21,00000	76,98	1 616,51
		1,40*(2,45+5,45)*2		22,12000		
		-1,40*0,80		-1,12000		
35	97-01	Průrazy-otvory v strop a podlah kci pro instalace vody,kanal,topení v I.N.P., vč.zapravení...	soubor	1,00000	3 797,06	3 797,06
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 763,75
36	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,25371	778,74	8 763,75
Díl: 711 Izolace proti vodě						4 564,92
37	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	13,35250	339,32	4 530,76
		13,3525		13,35000		
38	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,04914	695,21	34,16
Díl: 764 Konstrukce klempířské						1 396,13
39	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	3,40000	36,80	125,13
		1,70*2		3,40000		
40	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm lepení Enkolitem	m	2,80000	450,12	1 260,35
		1,10+1,70		2,80000		
41	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,00795	1 339,32	10,65
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						32 654,60
42	766660101U00	Mtz dveře -80cm 1kř rám zárubeň	kus	2,00000	586,82	1 173,64
		1+1		2,00000		
43	766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus	2,00000	1 351,06	2 702,13
		1+1		2,00000		
44	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m	10,20000	170,17	1 735,74
		1,00*2+1,25*2		4,50000		
		1,60*2+1,25*2		5,70000		
45	766-01	Přípl.za dveře PO	kus	0,00000	0,00	0,00
		1+1		2,00000		
46	611-01	Okno plastové S - T1, T2	m2	3,25000	6 558,56	21 315,33
		1,00*1,25		1,25000		
		1,60*1,25		2,00000		
47	61160186R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 -T8, T9	kus	2,00000	998,28	1 996,56
		1+1		2,00000		
48	61181272.AR	Zárubeň obkladová OKZ š. 80 cm/stěna 50 cm - T8, T9	kus	2,00000	1 829,49	3 658,99

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1336	1.N.P.-sociálka ženy a ztp	
R:	90741336	ZUŠ ZNOJMO - 1.N.P.-sociálka ženy a ztp	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1+1		2,00000		
49	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,09224	782,89	72,21
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				27 880,66
50	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	15,20000	301,35	4 580,50
		2*(4+1,20*3)		15,20000		
51	767-01	Dod+mtz sanitár příčka-classic hpl, vč. 2xdveře 70 viz.pd	m2	9,00000	2 588,91	23 300,16
		viz.pd : 2,00*(1,80*2+0,90)		9,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 424,68
52	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	13,10750	33,62	440,69
		13,1075		13,11000		
53	771575113R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm	m2	13,10750	445,98	5 845,71
		13,3525		13,35250		
		-0,10*2,45		-0,24500		
54	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	20,70000	38,11	788,85
		5,45*2+2,45*2*2		20,70000		
55	597-01	Dlažba imitce dřeva,protiskluz 300x600 mm	m2	13,76290	386,61	5 320,87
		13,1075*1,05		13,76288		
56	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,07108	401,81	28,56
Díl: 781		Obklady keramické				22 015,21
57	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	22,68000	29,48	668,58
		1,20*(5,35+2,45)*2		18,72000		
		-0,80*1,20 *2		-1,92000		
		1,20*2,45*2		5,88000		
58	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	22,68000	535,73	12 150,38
		22,68		22,68000		
59	597813746R	Obkládačka 30x60 šedá mat, např. Color One	m2	23,81400	376,25	8 960,12
		22,68*1,05		23,81400		
60	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,58767	401,81	236,13
Díl: 784		Malby				3 358,32
61	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	47,12250	13,87	653,57
		26,75+13,3525+7,02		47,12000		
62	784195312R00	Malba Primalex Fortissimo, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	47,12250	45,15	2 127,61
		47,1225		47,12000		
63	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	25,18000	22,92	577,14
		25,18		25,18000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 888,93
64	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,85951	241,63	1 415,84
65	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,78927	152,23	1 337,97
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,85951	156,02	914,23
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,59513	10,77	631,06
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,57854	219,55	3 859,30
69	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	5,85951	457,03	2 677,96

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1336	1.N.P.-sociálka ženy a ztp	
R:	90741336	ZUŠ ZNOJMO - 1.N.P.-sociálka ženy a ztp	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,85951	7,04	41,26
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,85951	172,59	1 011,31
Díl: VN Vedlejší náklady						4 487,44
72	VRN0	GZS	Soubor	1,00000	4 487,44	4 487,44
Díl: 784 Malby						0,00
73	784-01	Přípl.za barevnost malby-viz pd-omyvatel.tapeta..	kompl.	0,00000	10,00	0,00
Díl: 781 Obklady keramické						3 118,59
74	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	28,50000	41,08	1 170,70
		5,35*2+2,45*4		20,50000		
		-0,8*2		-1,60000		
		1,20*4 *2		9,60000		
75	781-01	Dod lišt - hliníkové	m	31,35000	62,13	1 947,89
		28,50*1,10		31,35000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 106,25
76	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm	m2	1,17000	817,40	956,36
		parapet : 0,45*(1,00+1,60)		1,17000		
77	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,52000	218,17	113,45
		0,10*(1,00+1,60) *2		0,52000		
		parapet :				
78	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,52000	70,07	36,44
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00
79	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%		1,35	0,00
Celkem						224 595,96

Poznámky uchazeče k zadání

Quantris, spol. s r.o.
 Růžickova 4, 69002 Břeclav
 IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
 telefon: +420 775 149 526

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 9074
Objekt: 1335 2.N.P.-sociálka muži
Rozpočet: 90741335 ZUŠ ZNOJMO - II.N.P.-sociálka muži

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Quantris spol. s r.o.** IČO: 1836480
 Růžičkova 4 DIČ: CZ01836480
 Břeclav 690
 02

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	85 677,76
PSV	109 133,01
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 487,44
Ostatní náklady	0,00
Celkem	199 298,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	199 298,21 CZK
Základní DPH	21 %	41 852,62 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 241 150,83 CZK

v _____

dne _____

Quantris, spol. s r.o.

Růžičkova 4, 69002 Břeclav
 IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
 telefon: +420 775 149 526

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 021,07	12
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			21 867,49	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 511,69	3
64	Výplně otvorů	HSV			675,60	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 000,27	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 199,14	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 438,85	4
97	Prorážení otvorů	HSV			6 187,39	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 794,44	3
711	Izolace proti vodě	PSV			4 564,92	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 337,25	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			32 666,33	16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			27 880,66	14
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 237,87	6
781	Obklady keramické	PSV			27 594,65	14
784	Malby	PSV			2 851,33	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 981,82	4
VN	Vedlejší náklady	VN			4 487,44	2
Cena celkem					199 298,21	100

Položkový rozpočet

S:	9074	řRD - B.NĚMCOVÉ 6, ZNOJMO
O:	1335	2.N.P.-sociálka muži
R:	90741335	ZUŠ ZNOJMO - II.N.P.-sociálka muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 076,61
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	2,08350	3 876,46	8 076,61
		dveř otvor : 0,45*0,60*2,20		0,59400		
		oken otvor : 0,45*0,80*1,60 *2		1,15200		
		0,45*0,60*1,25		0,33750		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 508,30
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	25,00000	60,33	1 508,30
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 462,90
3	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	2,40000	1 442,88	3 462,90
		1,20*2		2,40000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						23 051,07
4	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m	10,20000	170,17	1 735,74
		1,00*2+1,25*2		4,50000		
		1,60*2+1,25*2		5,70000		
5	766-01	Přípl.za dveře PO	kus	0,00000	1 000,00	0,00
		1		1,00000		
6	611-01	Okno plastové sklopné - T3, T4	m2	3,25000	6 558,56	21 315,33
		1,00*1,25		1,25000		
		1,60*1,25		2,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						15 944,46
7	317121251RT5	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 9/10 179 x 12 x 19 cm	kus	4,00000	613,74	2 454,95
8	317142221U00	Překlady nenos Ytong 1250x100x249mm	kus	1,00000	655,86	655,86
		1		1,00000		
9	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	9,47750	507,43	4 809,13
		3,30*2,45		8,08500		
		-0,80*2,00 *2		-3,20000		
		1,10*(2,45+1,725)		4,59250		
10	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	13,35250	490,86	6 554,16
		5,45*2,45		13,35000		
11	342291111U00	Ukotvení příčka tl -10cm PU pěna	m	6,60000	86,30	569,56
		3,30*2		6,60000		
12	346275111R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,98000	454,95	900,80
		stoupačka : 0,45*2,20 *2		1,98000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						20 359,19
13	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	422,51	845,02
		býv okna : 1+1		2,00000		
14	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	21,00000	161,55	3 392,50
15	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	5,58000	524,69	2 927,74
		0,45*1,20*3		1,62000		
		0,45*(1,60+1,20*2)		1,80000		
		0,45*(0,80+2,00*2)		2,16000		
16	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	2,20000	344,15	757,13

Položkový rozpočet

S:	9074	řRD - B.NĚMCOVÉ 6, ZNOJMO
O:	1335	2.N.P.-sociálka muži
R:	90741335	ZUŠ ZNOJMO - II.N.P.-sociálka muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,50*2,20 *2		2,20000		
17	612423521R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	10,00000	642,73	6 427,32
18	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	25,18000	95,96	2 416,33
		(3,30-1,40)*(2,45+5,45)*2		30,02000		
		-0,80*2,00		-1,60000		
		-1,70*1,20		-2,04000		
		-1,00*1,20		-1,20000		
19	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	17,33000	169,49	2 937,21
		4,885*2		9,77000		
		0,99+4,59+1,98		7,56000		
20	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC	m2	1,12500	196,76	221,35
		0,30*1,20*2		0,72000		
		0,45*0,90		0,41000		
21	61-01	Penetrace pod novou tenkovrstv štuk omítku např.sokrates	m2	25,18000	17,26	434,59
		25,18		25,18000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 511,69
22	632419115RT1	Samonivelač. stěrka BASF,ruční zpracování tl.15 mm cementová podlahová stěrka Mastertop 515	m2	13,35250	310,67	4 148,20
		13,3525		13,35000		
23	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,50000	2 726,98	1 363,49
Díl: 64		Výplně otvorů				675,60
24	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	0,00000	1 850,00	0,00
		1		0,00000		
25	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	2,80000	241,29	675,60
		1,10+1,70		2,80000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 000,27
26	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,35250	74,91	1 000,27
		13,3525		13,35000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 199,14
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	13,35250	81,82	1 092,45
		13,3525		13,35000		
28	95-01	Dod+mtz zrcadlo 100/80 cm	kus	2,00000	1 553,34	3 106,69
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 975,95
29	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,10800	3 935,14	424,99
		0,45*0,20*1,20		0,11000		
30	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	13,35250	58,89	786,32
		13,3525		13,35000		
31	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000	6,97	13,93
32	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	11,67	11,67
		1		1,00000		
33	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	2,04000	136,00	277,45
		1,70*1,20		2,04000		

Položkový rozpočet

S:	9074	řRD - B.NĚMCOVÉ 6, ZNOJMO
O:	1335	2.N.P.-sociálka muži
R:	90741335	ZUŠ ZNOJMO - II.N.P.-sociálka muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,80*2,00	m2	1,60000	262,00	419,20
35	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 1,7*2	m	3,40000	23,61	80,28
36	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	8,00000	124,27	994,20
37	96-01	Odstranění lepidla z původ podlahoviny 13,3525	m2	13,35250	72,49	967,91
Díl: 97 Prorážení otvorů						6 187,39
38	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,59400	957,55	568,78
39	974031265R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 20 cm 0,45*2	m	0,90000	227,82	205,04
40	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1,40*(2,45+5,45)*2 -1,40*0,80	m2	21,00000	76,98	1 616,51
41	97-01	Průrazy-otvory v strop a podlah kci pro instalace vody,kanal,topení v II.N.P., vč.zapravení...	soubor	1,00000	3 797,06	3 797,06
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 794,44
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,72488	778,74	6 794,44
Díl: 711 Izolace proti vodě						4 564,92
43	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm 13,3525	m2	13,35250	339,32	4 530,76
44	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,04914	695,21	34,16
Díl: 764 Konstrukce klempířské						1 337,25
45	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1,80	m	1,80000	36,80	66,25
46	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm lepení Enkolitem 1,10+1,70	m	2,80000	450,12	1 260,35
47	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,00795	1 339,32	10,65
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						5 872,33
48	766660001U00	Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň 1	kus	0,00000	850,00	0,00
49	766660101U00	Mtž dveře -80cm 1kř rám zárubeň	kus	2,00000	586,82	1 173,64
50	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	2,00000	1 351,06	2 702,13
51	61143591R	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 100x120 cm S, včetně pákového ovladače	kus		5 000,00	0,00
51a	61143591R	Okno plastové 2křídlové 160x120cm S, včetně pákového ovladače	kus		5 000,00	0,00
52	61160186R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 - T9 1+1	kus	2,00000	998,28	1 996,56
Díl: 781 Obklady keramické						3 031,06
53	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních 5,35*2-0,8*3 2,45*4 1,20*4*2	m	27,70000	41,08	1 137,84
54	781-01	Dod lišt - hliníkové	m	30,47000	62,13	1 893,22

Položkový rozpočet

S:	9074	řRD - B.NĚMCOVÉ 6, ZNOJMO
O:	1335	2.N.P.-sociálka muži
R:	90741335	ZUŠ ZNOJMO - II.N.P.-sociálka muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		27,70*1,10		30,47000		
Díl: 784 Malby						0,00
55	784-01	Přípl.za barevnost malby-viz pd-omyvatelná tapeta...	kompl.		10,00	0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						3 742,93
56	61181272.AR	Zárubeň obkladová OKZ š. 80 cm/stěna 18-50 cm - T9	kus	2,00000	1 829,49	3 658,99
57	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,10722	782,89	83,94
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						27 880,66
58	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	15,20000	301,35	4 580,50
				2*(4+1,20*3)	15,20000	
59	767-01	Dod+mtz sanitár příčka-classic hpl, vč. 2xdveře 70 viz.pd	m2	9,00000	2 588,91	23 300,16
				2,00*(1,80*2+0,90)	9,00000	
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						12 237,87
60	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	13,10750	33,62	440,69
				13,1075	13,11000	
61	771575113R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm	m2	13,10750	445,98	5 845,71
				13,3525	13,35250	
				-0,10*2,45	-0,24500	
62	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	15,80000	38,11	602,12
				5,45*2+2,45*2	15,80000	
63	59-01	Dlažba imitace dřevo,protiskluz, 300x600 mm	m2	13,76290	386,61	5 320,87
				13,1075*1,05	13,76288	
64	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,07089	401,81	28,48
Díl: 781 Obklady keramické						24 563,59
65	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	22,64000	29,48	667,40
				1,20*5,35*2	12,84000	
				2,45*4	9,80000	
66	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	27,45000	535,73	14 705,82
				27,45	27,45000	
67	597813746R	Obkládačka 30x60 šedá mat, např. Color One	m2	23,77200	376,25	8 944,32
				22,64*1,05	23,77200	
68	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,61237	401,81	246,05
Díl: 784 Malby						2 851,33
69	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	38,53250	13,87	534,43
				25,18+13,3525	38,53000	
70	784195312R00	Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	38,53250	45,15	1 739,76
				38,5325	38,53000	
71	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	25,18000	22,92	577,14
				25,18	25,18000	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 981,82
72	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,93387	241,63	950,55
73	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,90081	152,23	898,27
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,93387	156,02	613,78
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,33873	10,77	423,67

Položkový rozpočet

S:	9074	řRD - B.NĚMCOVÉ 6, ZNOJMO
O:	1335	2.N.P.-sociálka muži
R:	90741335	ZUŠ ZNOJMO - II.N.P.-sociálka muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,80162	219,55	2 591,00
77	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	3,93387	457,03	1 797,89
78	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,93387	7,04	27,70
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,93387	172,59	678,96
Díl: VN Vedlejší náklady						4 487,44
80	VRN0	GZS	Soubor	1,00000	4 487,44	4 487,44
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00
81	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%		1,35	0,00
Celkem						199 298,21

Poznámky uchazeče k zadání

Quantris, spol. s r.o.

Růžičkova 4, 69002 Břeclav
 IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
 telefon: +420 775 149 526

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 9074
Objekt: 1334 3 N.P.-kancelář na sociálku
Rozpočet: 90741334 ZUŠ ZNOJMO - 3 N.P.-kancelář na sociálku

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Quantris spol. s r.o.** IČO: 1836480
 Růžičkova 4 DIČ: CZ01836480
 Břeclav 690
 02

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	89 602,92
PSV	148 648,29
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 487,44
Ostatní náklady	0,00
Celkem	242 738,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	242 738,65 CZK
Základní DPH	21 %	50 975,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **293 713,77 CZK**

v _____ dne

dne

Quantris, spol. s r.o.

Růžičkova 4, 69002 Břeclav
 IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
 telefon: +420 775 149 526

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 267,11	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			21 694,23	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 816,50	3
64	Výplně otvorů	HSV			2 899,58	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 314,90	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 989,42	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 067,71	3
97	Prorážení otvorů	HSV			4 223,65	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 383,95	3
711	Izolace proti vodě	PSV			6 000,80	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 337,25	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			42 681,30	18
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 225,03	13
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			18 114,89	7
776	Podlahy povlakové	PSV			1 324,06	1
781	Obklady keramické	PSV			41 476,34	17
784	Malby	PSV			5 488,62	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 945,87	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 487,44	2

Cena celkem						242 738,65	100
-------------	--	--	--	--	--	------------	-----


Quantris, spol. s r.o.
Růžičkova 4, 69002 Břeclav
IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
telefon: +420 775 149 526

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1334	3 N.P.-kancelář na sociálku	
R:	90741334	ZUŠ ZNOJMO - 3 N.P.-kancelář na sociálku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					5 773,99
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

1	310239211RT2	Zazdívkva otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,48950	3 876,46	5 773,99
		0,45*1,60*0,80 *2		1,15200		
		0,45*0,60*1,25		0,33750		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 553,34
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

2	95-01	Dod+mtz zrcadlo 100/80 cm	kus	1,00000	1 553,34	1 553,34
---	-------	---------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					7 935,62
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------

3	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	25,00000	60,33	1 508,30
4	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	10,00000	642,73	6 427,32

Díl: 96	Bourání konstrukcí					3 887,89
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

5	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	2,40000	1 442,88	3 462,90
		1,20*2		2,40000		
6	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,10800	3 935,14	424,99
		0,45*0,20*1,20		0,10800		

Díl: 97	Prorážení otvorů					426,59
----------------	-------------------------	--	--	--	--	---------------

7	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,44550	957,55	426,59
		0,45*0,45*2,20		0,44550		

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					26 493,12
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

8	317121251RT5	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 9/10 179 x 12 x 19 cm	kus	4,00000	793,93	3 175,73
		4		4,00000		
9	317142221U00	Překlady nenos Ytong 1250x100x249mm	kus	2,00000	586,82	1 173,64
10	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	21,48250	507,43	10 900,77

		3,10*(3,025+2,95)		18,52250		
		-0,80*2,00 *2		-3,20000		
		1,10*(2,60+3,00)		6,16000		

11	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,55250	490,86	8 615,76
		5,95*2,95		17,55000		

12	342291111U00	Ukotvení příčka tl -10cm PU pěna	m	12,40000	86,30	1 070,08
		3,10*4		12,40000		

13	346272111U00	Přizdívkva PPP Ytong 5cm 500kg/m3	m2	3,47000	448,74	1 557,14
		dveř ostění : 0,40*(3,10) *2		2,48000		
		stoupačka kanal : 0,45*2,20		0,99000		

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					8 498,81
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------

14	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	422,51	845,02
		býv okna : 1+1		2,00000		

15	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	26,53500	95,96	2 546,36
		26,5350		26,54000		

16	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	27,43250	169,49	4 649,45
		15,3225+2,48		17,80250		

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1334	3 N.P.-kancelář na sociálku	
R:	90741334	ZUŠ ZNOJMO - 3 N.P.-kancelář na sociálku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

6,16 6,16000
3,47 3,47000

17	61-01	Penetrace pod novou tenkovrstv štuk omítku např.sokrates	m2	26,53500	17,26	457,98
				30,26000		
				-2,89000		
				-1,60000		
				0,77000		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					6 816,50
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

18	632419115RT1	Samonivelač. stěrka BASF,ruční zpracování tl.15 mm cementová podlahová stěrka Mastertop 515	m2	17,55250	310,67	5 453,01
				17,55000		

19	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,50000	2 726,98	1 363,49
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

Díl: 64	Výplně otvorů					2 899,58
----------------	----------------------	--	--	--	--	-----------------

20	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	0,00000	850,00	0,00
21	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	2,80000	1 035,56	2 899,58
				2,80000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					1 314,90
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-----------------

22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	17,55250	74,91	1 314,90
				17,55000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 436,08
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

23	952901111R00	Vycházení budov o výšce podlaží do 4 m	m2	17,55250	81,82	1 436,08
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					413,95
----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------

24	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000	6,97	13,93
25	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	6,97	6,97
				1,00000		
26	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	2,89000	136,00	393,05
				2,89000		

Díl: 781	Obklady keramické					4 201,90
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------

27	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	38,40000	41,08	1 577,37
				14,40000		
				28,00000		
				-4,00000		

28	781-01	Dod lišt - hliníkové	m	42,24000	62,13	2 624,53
				42,24000		

Díl: 784	Malby					0,00
-----------------	--------------	--	--	--	--	-------------

29	784-01	Přípl.za barevnost malby-viz pd-omyvatelná tapeta....	kompl.		10,00	0,00
----	--------	---	--------	--	-------	------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					2 765,87
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	262,00	419,20
				1,60000		
31	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	3,40000	23,61	80,28
				3,40000		
32	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	8,00000	124,27	994,20

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1334	3 N.P.-kancelář na sociálku	
R:	90741334	ZUŠ ZNOJMO - 3 N.P.-kancelář na sociálku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	96-01	Odstranění lepidla z původ podlahoviny	m2	17,55000	72,49	1 272,19
Díl: 97 Prorážení otvorů						3 797,06
34	97-01	Průrazy-otvory v strop a podlah kci pro instalace vody,kanal,topení v III.N.P., vč.zapravení...	soubor	1,00000	3 797,06	3 797,06
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 383,95
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,19776	778,74	6 383,95
Díl: 711 Izolace proti vodě						6 000,80
36	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	17,55250	339,32	5 955,90
37	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,06459	695,21	44,90
Díl: 764 Konstrukce klempířské						1 337,25
38	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,80000	36,80	66,25
		1,80		1,80000		
39	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm lepení Enkolitem	m	2,80000	450,12	1 260,35
		1,10+1,70		2,80000		
40	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,00795	1 339,32	10,65
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						42 681,30
41	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	36,73500	84,92	3 119,39
		3,10*(2,95*2+5,95)		36,73000		
42	766660001U00	Miž dveře -80cm 1kř oc zárubeň	kus	0,00000	1 850,00	0,00
43	766660101U00	Miž dveře -80cm 1kř rám zárubeň	kus	3,00000	586,82	1 760,46
44	766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus	3,00000	1 351,06	4 053,19
45	766-01	Přípl.za dveře PO	kus	0,00000	1 000,00	0,00
46	61160186R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 - T8, T9	kus	3,00000	998,28	2 994,85
		1		1,00000		
		2		2,00000		
47	61181272.AR	Zárubeň obkladová OKZ š. 80 cm/stěna 18-50 cm - T8, T9	kus	3,00000	3 848,84	11 546,52
47a	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	9,20000	170,17	1 565,57
47b	611-01	Okno plastové sklopné - T5, T6	m2	2,60000	6 413,58	16 675,32
48	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,07802	170,17	13,28
49	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	3,00000	317,57	952,72
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						32 225,03
50	767135821R00	Demontáž roštu pro obložení z kazet	m2	36,73500	59,72	2 193,72
51	767-01	Dod+mtz sanitár příčka-classic hpl, vč. 3xdveře 70 viz.pd	m2	11,60000	2 588,91	30 031,31
		2,00*(1,10+1,60+1,55*2)		11,60000		
52	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%		1,35	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						18 114,89
53	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	16,95500	33,62	570,05
54	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm	m2	16,95500	559,20	9 481,30
		2,95*5,95		17,55250		
		-0,10*(2,95+3,025)		-0,59750		
55	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	29,75000	38,11	1 133,73

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1334	3 N.P.-kancelář na sociálku	
R:	90741334	ZUŠ ZNOJMO - 3 N.P.-kancelář na sociálku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,95*4		11,80000		
		5,95*2		11,90000		
		3,025*2		6,05000		
56	597-01	Dlažba imitace dřevo, protiskluz 300x600 mm	m2	17,79750	386,61	6 880,69
		16,95*1,05		17,79750		
57	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,12225	401,81	49,12
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 324,06
58	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	16,20000	9,18	148,75
		2,95*2		5,90000		
		-0,80*2		-1,60000		
		5,95*2		11,90000		
59	776511820R00	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	17,55250	66,96	1 175,31
		2,95*5,95		17,55000		
Díl: 781		Obklady keramické				37 274,44
60	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	38,40000	29,48	1 131,99
		1,20*5,60*2		13,44000		
		1,20*2,70*4		12,96000		
		1,20*3,00*2		7,20000		
		1,20*0,80 *5		4,80000		
61	781475120R00	Obklad vnitřní stěny keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	38,40000	535,73	20 572,07
		38,40		38,40000		
62	597813746R	Obkladačka 30x60 šedá mat, např. Color One	m2	40,32000	376,25	15 170,58
		38,40*1,05		40,32000		
63	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,99500	401,81	399,80
Díl: 784		Malby				5 488,62
64	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	74,43250	13,87	1 032,35
		(3,10-1,40)*(2,95*4+5,95*2)		40,29000		
		-1,70*1,70		-2,89000		
		0,15*1,70*3		0,77000		
		-0,80*2,00		-1,60000		
		(3,10-1,40)*(2,95*2+3,025*2)		20,32000		
		0				
		17,5525		17,55000		
65	784195312R00	Malba Primalex Fortissimo, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	74,43250	45,15	3 360,67
		74,4325		74,43000		
66	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	47,80000	22,92	1 095,60
		3,10*(2,95+5,95)*2		55,18000		
		-0,80*2,00		-1,60000		
		-1,70*1,70*2		-5,78000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 945,87
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,94474	241,63	469,91
68	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,91711	152,23	444,06
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,94474	156,02	303,43
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,44743	10,77	209,45
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,83423	219,55	1 280,88

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1334	3 N.P.-kancelář na sociálku	
R:	90741334	ZUŠ ZNOJMO - 3 N.P.-kancelář na sociálku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	1,94474	457,03	888,80
73	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,94474	7,04	13,69
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,94474	172,59	335,65
Díl: VN Vedlejší náklady						4 487,44
75	VRN0	GZS	Soubor	1,00000	4 487,44	4 487,44
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 259,80
76	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	8,56000	344,15	2 945,94
		1*2,50 *2		5,00000		
		0,80*1,25+0,80*1,60*2		3,56000		
77	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	4,41000	524,69	2 313,86
		0,45*(1,00+1,25*2)		1,57500		
		0,45*(1,60+1,25*2)		1,84500		
		0,45*2,20		0,99000		

Celkem	242 738,65
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání


Quantris, spol. s r.o.
 Růžičkova 4, 69002 Břeclav
 IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
 telefon: +420 775 149 526

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **9074**

Objekt: **1333** **4.N.P.-soc.zař - na učebnu**

Rozpočet: **90741333** **ZUŠ ZNOJMO - 4.N.P.-soc.zař - na učebnu**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Quantris spol. s r.o.** IČO: **1836480**
Ružičkova 4 DIČ: **CZ01836480**
Břeclav 690
02

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	70 752,57
PSV	46 448,01
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 487,44
Ostatní náklady	0,00
Celkem	121 688,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	121 688,02 CZK
Základní DPH	21 %	25 554,48 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **147 242,50** CZK

v _____

dne _____

Quantris, spol. s r.o.

Ružičkova 4, 69002 Břeclav
 IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
 telefon: +420 775 149 526

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 244,46	13
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			17 987,30	15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 231,93	6
64	Výplně otvorů	HSV			757,64	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 281,01	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			759,41	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 491,99	6
97	Prorážení otvorů	HSV			856,75	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 326,65	4
713	Izolace tepelné	PSV			7 133,18	6
763	Dřevostavby	PSV			4 236,27	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 753,32	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			20 232,70	17
776	Podlahy povlakové	PSV			9 029,37	7
784	Malby	PSV			4 063,17	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 815,43	11
VN	Vedlejší náklady	VN			4 487,44	4
Cena celkem					121 688,02	100



Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1333	4.N.P.-soc.zař - na učebnu	
R:	90741333	ZUŠ ZNOJMO - 4.N.P.-soc.zař - na učebnu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 320,84
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,32400	4 076,66	1 320,84

0,45*0,60*0,60 *2 0,32400

Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				1 508,30
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	25,00000	60,33	1 508,30

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 400,08
3	346272111U00	Přízdívka PPP Ytong 5cm 500kg/m3	m2	3,12000	448,74	1 400,08

stoupačka : 0,30*2,60 *2 *2 3,12000

Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				528,80
4	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	3,12000	169,49	528,80

1,56*2 3,12000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 363,49
5	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,50000	2 726,98	1 363,49

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 523,54
6	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,99000	3 876,46	3 837,70

0,45*1,00*2,20 0,99000

pozn. :

stáv dveř otvor :

7	342264051RT2	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,55250	490,86	8 615,76
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

5,95*2,95 17,55000

8	3-01	Úprava bud dveř otvoru do místnosti učevby pro otvor 90/200 cm	kompl.	1,00000	1 070,08	1 070,08
---	------	--	--------	---------	----------	----------

Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				15 950,20
9	611425631RT2	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	2,50500	905,08	2 267,23

0,30*(2,75+0,90+2,95+1,75) 2,50000

10	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	422,51	845,02
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

býv okna : 1+1 2,00000

11	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,90000	664,14	2 590,15
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

0,30*2,60*5 3,90000

12	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	30,31400	95,96	2 909,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

36,944 36,94400

-9,75+3,12 -6,63000

13	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,42000	524,69	1 794,42
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

0,45*(1,00+1,25*2) 1,57500

0,45*(1,60+1,25*2) 1,84500

14	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	14,75000	344,15	5 076,24
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

po býv keram obkladu : 1,50*(1,00*2+3,00) 7,50000

1,50*1,50 2,25000

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1333	4.N.P.-soc.zař - na učebnu	
R:	90741333	ZUŠ ZNOJMO - 4.N.P.-soc.zař - na učebnu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,00*2,50 *2		5,00000		
15	61-01	Penetrace pod novou tenkovrstv štuk omítku např.sokrates	m2	27,12400	17,26	468,14
		27,124		27,12000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						5 868,44
16	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení parapet : 0,20*1,80*2 *2	m2	1,44000	218,17	314,16
				1,44000		
17	632419110RT1	Samonivelač. stěrka BASF,ruční zpracování tl.10 mm cementová podlahová stěrka Mastertop 515	m2	14,55250	276,15	4 018,67
		17,5525		17,55000		
		-3		-3,00000		
18	632419115RT1	Samonivelač. stěrka BASF,ruční zpracování tl.15 mm cementová podlahová stěrka Mastertop 515	m2	3,00000	310,67	932,01
19	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm parapet : 0,45*1,80 *2	m2	1,62000	244,74	396,49
				1,62000		
20	63-01	Úprava prahu mezi chodbou a sociálkou...	kus	2,00000	103,56	207,11
Díl: 64 Výplně otvorů						757,64
21	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	3,14000	241,29	757,64
		1,57*2		3,14000		
22	64-01	mtz zárubně	kus	0,00000	0,00	0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 281,01
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	17,10000	74,91	1 281,01
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						759,41
24	95-01	Úprava podlahoviny v chodbě po zazdění původ a nového dveř otvoru	kus	2,00000	379,71	759,41
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 491,99
25	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	19,31000	91,82	1 773,04
		2,60*(2,75+1,75)		11,70000		
		2,60*(2,95+0,90)		10,01000		
		-0,60*2,00 *2		-2,40000		
26	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	2,65500	58,89	156,35
		2,95*0,90		2,65000		
27	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm původ parapet : 0,45*1,80 *2	m2	1,62000	557,82	903,67
				1,62000		
28	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00000	6,97	27,86
		2*2		4,00000		
29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	11,67	35,00
		2+1		3,00000		
30	968062376U00	Vyb oken+kř rám dř zdvoj -4m2	m2	6,12000	182,95	1 119,65
		1,70*1,80 *2		6,12000		
31	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	262,00	419,20
		0,80*2,00		1,60000		
32	968081001U00	Vyvěšení plast rámu oken jedn 1m2	m2	0,72000	103,56	74,56
		0,60*0,60 *2		0,72000		
33	968082011U00	Vybourání plast rámu oken dvoj 1m2	m2	0,50000	182,95	91,47

Položkový rozpočet

S:	9074		
O:	1333	4.N.P.-soc.zař - na učebnu	
R:	90741333	ZUŠ ZNOJMO - 4.N.P.-soc.zař - na učebnu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,50*0,50 *2		0,50000		
34	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	3,50000	23,61	82,64
		1,75 *2		3,50000		
35	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	1,70000	26,51	45,07
		0,85 *2		1,70000		
36	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	12,00000	124,27	1 491,29
		8+4		12,00000		
37	96-01	Odstranění lepidla z původ podlahoviny	m2	17,55000	72,49	1 272,19
Díl: 97 Prorážení otvorů						856,75
38	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	11,13000	76,98	856,75
		1,40*2,95		4,13000		
		1,40*0,90*2		2,52000		
		1,40*(0,80+1,20)		2,80000		
		1,40*1,20		1,68000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 326,65
39	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,55594	778,74	4 326,65
Díl: 713 Izolace tepelné						7 133,18
40	713101122R00	Odstr. tep. izol. stropů, volně, minerál tl. 100-200 mm	m2	17,10000	14,64	250,27
41	713111121RU2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - včetně dodávky plsti Orsik tl. 120+60 mm	m2	17,55250	392,13	6 882,91
Díl: 763 Dřevostavby						4 236,27
42	763131751U00	Mtž parotěs zábrana SDK pohled	m2	17,55250	37,97	666,48
43	763431803U00	Dmtž min podhled zavěš skrytý rošt	m2	17,11000	58,68	1 004,05
		2,95*5,80		17,11000		
44	67352296R	Fólie JUTAFOL N 140 standard parozábrana š. 1,5 m	m2	20,18540	22,09	445,94
		17,5525*1,15		20,19000		
45	67352416R	Páska těsnicí JUTAFOL TP 15 - 4 mm x 15 mm x 20 m	kus	1,00000	214,36	214,36
46	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	6,00000	317,57	1 905,44
Díl: 764 Konstrukce klempířské						1 753,32
47	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm lepení Enkolitem	m	3,60000	450,12	1 620,45
		1,80*2		3,60000		
48	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	3,60000	36,80	132,49
		1,80*2		3,60000		
49	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,01022	36,80	0,38
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						20 232,70
50	766660102U00	Mtž dveře 80cm- 1kř rám zárubeň	kus	1,00000	586,82	586,82
51	766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus	1,00000	1 139,12	1 139,12
52	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m	12,00000	170,17	2 042,05
		1,50*4 *2		12,00000		
53	766-01	Přípl.za dveře PO	kus	0,00000	0,00	0,00
54	61143638R	Okno plastové 2křídlové 150x150 cm O/OS	kus	2,00000	6 413,58	12 827,17
		2		2,00000		
55	61160216R	Dveře vnitřní plně T9	kus	1,00000	998,28	998,28
56	61181273.AR	Zárubeň obkladová OKZ š. 90 cm/stěna 50 cm, T9	kus	1,00000	2 468,09	2 468,09

Položkový rozpočet

S:	9074	
O:	1333	4.N.P.-soc.zař - na učebnu
R:	90741333	ZUŠ ZNOJMO - 4.N.P.-soc.zař - na učebnu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,21579	793,23	171,17
Díl: 776 Podlahy povlakové						9 029,37
58	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	13,00000	9,18	119,37
		2,95*2		5,90000		
		-0,80*2-0,60*2		-2,80000		
		(5,95-1,00)*2		9,90000		
59	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	14,89750	66,96	997,53
		2,95*5,95		17,55000		
		-0,90*2,95		-2,65000		
60	776520010RAD	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Tapiflex Evolution tl.3,05 mm	m2	17,55250	448,74	7 876,57
		17,5525		17,55000		
		pozn. :				
		stavebník upřesní specifikaci :				
61	776-01	Dod+mtz přechod lišta mezi chodbou a učebnou v dveř.otvoru š.80 cm	m	0,80000	44,87	35,90
Díl: 784 Malby						4 063,17
62	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	54,49650	13,87	755,85
		36,944+17,5525		54,50000		
63	784195312R00	Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	54,49650	45,15	2 460,55
64	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	36,94400	22,92	846,77
		2,60*(2,92+5,95)*2		46,12000		
		-0,90*2,00 *2		-3,60000		
		-1,80*1,80 *2		-6,48000		
		-0,60*0,60 *2		-0,72000		
		0,15*(1,80*3) *2		1,62000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						13 815,43
65	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,33379	241,63	1 530,44
66	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,83448	152,23	2 410,45
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,33379	156,02	988,23
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,33792	10,77	682,14
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,00137	219,55	4 171,68
70	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	6,33379	457,03	2 894,72
71	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,33379	7,04	44,60
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,33379	172,59	1 093,17
Díl: VN Vedlejší náklady						4 487,44
73	VRNO	GZS	Soubor	1,00000	4 487,44	4 487,44
Celkem						121 688,02

Poznámky uchazeče k zadání

Quantris, spol. s r.o.

Růžičkova 4, 69002 Břeclav
IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
telefon: +420 775 149 526

Položkový rozpočet

S:	9074	
O:	1333	4.N.P.-soc.zař - na učebnu
R:	90741333	ZUŠ ZNOJMO - 4.N.P.-soc.zař - na učebnu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 Stavba- ZUŠ ZNOJMO
Objekt: 01 Objekt - sociálky I.N.P.-IV.N.P.
Rozpočet: 20210227 VZTUCHOTECHNIKA, ZTI, VYTÁPĚNÍ

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Quantris spol. s r.o. IČO: 1836480
Růžičkova 490/7 DIČ: CZ01836480
Břeclav 690 02

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 726,83
PSV	312 178,65
MON	73 200,23
Vedlejší náklady	14 643,50
Ostatní náklady	0,00
Celkem	401 749,21

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	401 749,21 CZK
Základní DPH	21 %	84 367,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 486 116,54 CZK

v _____ dne

Quantris, spol. s r.o.
 Růžičkova 4, 69002 Břeclav
 IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
 telefon: +420 775 149 526

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 726,83	0
713	Izolace tepelné	PSV			2 344,34	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			27 249,34	7
722	Vnitřní vodovod	PSV			35 320,55	9
725	Zařizovací předměty	PSV			162 256,17	40
730	Ústřední vytápění	PSV			85 008,25	21
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			73 200,23	18
VN	Vedlejší náklady	VN			14 643,50	4
Cena celkem					401 749,21	100


Quantris, spol. s r.o.
Růžičkova 4, 69002 Břeclav
IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
telefon: +420 775 149 526

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20210227	VZTUCHOTECHNIKA, ZTI, VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 95						1 726,83
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
1	95-01	nápojení střešního pláště na průchodku zti	kus	2,00000	863,41	1 726,83
Díl: 713						2 344,34
Izolace tepelné						
2	713-01	d-návrková trubní izolace PE 20x32 např.Mirelon PRO	m	28,00000	22,10	618,89
3	713-02	d-návrková trubní izolace PE 20x28	m	10,00000	20,72	207,22
4	713-03	d-návrková trubní izolace PE 13x22	m	16,00000	19,34	309,45
5	713-04	d-návrková trubní izolace PE 13x18	m	70,00000	17,27	1 208,78
Díl: 721						27 249,34
Vnitřní kanalizace						
6	721-01	dodávka-Potrubí HT přípojovací 32	m	9,00000	82,89	745,99
7	721-02	d-Potrubí HT přípojovací 50	m	9,00000	103,61	932,49
8	721-03	d-Potrubí HT přípojovací 75	m	4,00000	120,88	483,51
9	721-04	d-Potrubí HT odpadní svídlé 75	m	3,50000	145,05	507,69
10	721-05	d-Čistící tvarovka HTRE 75	kus	1,00000	241,76	241,76
11	721-06	d-Potrubí HT přípojovací HTEM 110	m	11,00000	151,96	1 671,57
12	721-07	d-Koleno HTB 75-45 st	kus	6,00000	37,99	227,94
13	721-08	d-Potrubí HT odpadní svídlé HTEM 110	m	35,00000	162,32	5 681,26
14	721-09	d-Větrací hlavice HTHL 110	kus	2,00000	448,98	897,95
15	721-10	d-Čistící tvarovka HTRE 110	kus	2,00000	310,83	621,66
16	721-11	d-Koleno HTB 110 -45 st	kus	8,00000	82,89	663,10
17	721-12	d-Jednoduchá odbočka HTEA 110/50-87 st.	kus	4,00000	107,06	428,25
		1+3		4,00000		
18	721-13	d-Jednoduchá odbočka HTEA 110/110-87 st.	kus	6,00000	113,97	683,82
19	721-14	d-Potrubí KG svodné v zemi DN 110	m	7,00000	183,04	1 281,31
20	721-15	d-Oblouk KGB 110-45 st	kus	10,00000	107,06	1 070,63
21	721-16	d-Jednoduchá odbočka KGEA 110/110-45 st	kus	2,00000	158,87	317,74
22	721-17	d-sífon pro odkapávací kondenzát, nálevka s kuličkou a dtžákem hadice 32	kus	3,00000	335,00	1 005,01
23	721-18	d-vyvedení odpadních výpustek D 32	kus	3,00000	155,41	466,24
24	721-19	d-vyvedení odpadních výpustek D 50	kus	11,00000	224,49	2 469,36
25	721-20	d-vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	8,00000	379,90	3 039,22
26	721-21	demontáž potrubí litinového DN 100	m	36,00000	82,89	2 983,96
27	721-22	zkouška těsnosti kanalizace	soubor	1,00000	828,88	828,88
Díl: 722						35 320,55
Vnitřní vodovod						
28	722-01	demontáž potrubí ocelových závitových do DN 40	m	20,00000	44,90	897,95
29	722-02	dodávka-vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	32,00000	75,98	2 431,37
30	722-03	d-potrubí PP-RCT 20x2,3	m	36,00000	113,97	4 102,94
31	722-04	d-potrubí PP-RCT 25x2,8	m	24,00000	127,79	3 066,85
32	722-05	d-potrubí PP-RCT 32x3,6	m	24,00000	169,23	4 061,50
33	722-06	d-potrubí Fiber basalt plus 20x2,8	m	32,00000	127,79	4 089,13
34	722-07	d-izolace PE 6x20	m	36,00000	8,29	298,40
35	722-08	d-izolace PE 6x25	m	24,00000	12,43	298,40
36	722-09	d-izolace PE 10x32	m	24,00000	17,27	414,44
37	722-10	d-izolace PE 20x20	m	32,00000	19,34	618,89
38	722-11	d-kulový kohout s vypouštěním DN 25	kus	1,00000	241,76	241,76
39	722-12	d-kulový kohout s vypouštěním DN 20	kus	1,00000	224,49	224,49

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20210227	VZTUCHOTECHNIKA, ZTI, VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

40	722-13	d-kulový kohout s vypouštěním DN 15	kus	3,00000	207,22	621,66
41	722-14	d-zpětný ventil závitový DN 20	kus	1,00000	379,90	379,90
42	722-15	d-dvířka plastová 20x30cm	kus	1,00000	794,34	794,34
43	722-16	proplach a desinfekce vodovodu viz pd	soubor	1,00000	2 417,56	2 417,56
44	722-17	tlaková zkouška vodovodu viz pd	soubot	1,00000	1 726,83	1 726,83
45	722-18	zednická výpomoc pro zti viz pd	soubot	1,00000	8 634,14	8 634,14

Díl: 725	Zařizovací předměty	162 256,17
-----------------	----------------------------	-------------------

46	725-01	demontáž zařizovacích předmětů	kus	11,00000	113,97	1 253,68
47	725-02	montážní prvek pro závěsné WC (typ dle použitého dodávka	kus	8,00000	4 662,43	37 299,47
48	725-03	d-ovládací tlačítko bílé	kus	8,00000	587,12	4 696,97
49	725-04	d-Klozet závěsný, závěsný +sedátko - bílá, instala	kus	7,00000	1 485,07	10 395,50
50	725-05	d-Závěsný invalidní klozet s prodlouženou délkou 70 cm, bílá, sedátko	kus	1,00000	3 350,05	3 350,05
51	725-06	d-sklopná sestava madel pro klozet, nerez	kus	1,00000	2 244,88	2 244,88
52	725-07	d-deska k WC pro montáž madel	kus	1,00000	1 554,14	1 554,14
53	725-08	d-Umyvadlo keramické 55 cm-bílé s otvorem pro baterii	kus	6,00000	1 519,61	9 117,65
54	725-09	d-Umyvadlo invalidní keramické, bílé s otvorem pro baterii	kus	1,00000	1 968,58	1 968,58
55	725-10	d-montážní prvek pro umyvadlo	kus	7,00000	58,71	410,98
56	725-11	d-Sífon k umyvadlu DN40, chrom	kus	6,00000	172,68	1 036,10
57	725-12	d-Sífon k umyvadlu DN40, šetřící místo	kus	1,00000	107,06	107,06
58	725-13	d-Stojánková baterie umyvadlová, páková, připojova	kompl.	7,00000	1 036,10	7 252,68
59	725-14	d-rohový ventil chrom 1/2"	kus	14,00000	113,97	1 595,59
60	725-15	d-pisoár závěsný s automatickým splachovačem, 24V, 50 Hz, vč. instal sady, přívodu vody	kus	4,00000	7 943,41	31 773,62
61	725-16	d-napájecí zdroj pro max. 5 urinálů	kus	2,00000	1 968,58	3 937,17
62	725-17	d-montážní prvek pro pisoár	kus	4,00000	86,34	345,37
63	725-18	d-zásobníkový ohřivač závěsný elektrický, objem 20 L, el.příkon 2,2 kw, vč. pojist. armatury, viz pd	kus	3,00000	3 108,29	9 324,87
64	725-19	dokumentace skutečného provedení zti	kus	1,00000	3 108,29	3 108,29
65	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	86,00000	366,09	31 483,52

Díl: 730	Ústřední vytápění	85 008,25
-----------------	--------------------------	------------------

66	730-01	dodávka-např. Korado Radik VK 11-060040-60	kus	3,00000	1 139,71	3 419,12
67	730-02	d-22-050140-60	kus	2,00000	2 901,07	5 802,14
68	730-03	d-22-060040-60	kus	1,00000	1 277,85	1 277,85
69	730-04	d-22-060060-60	kus	2,00000	1 554,14	3 108,29
70	730-05	d-22-060080-60	kus	1,00000	1 830,44	1 830,44
71	730-06	d-ruční termostatická hlavice s vestavěným čidlem	kpl	2,00000	448,98	897,95

2

2,00000

pozn. :

např. :

Heimeier typ K, 6000-09.500 :

72	730-07	d-ruční termostatická hlavice s vestavěným čidlem, pto veřejné stavby	kpl.	7,00000	587,12	4 109,85
----	--------	---	------	---------	--------	----------

7

7,00000

např. :

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20210227	VZTUCHOTECHNIKA, ZTI, VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Heimeier typ K, 6020-00.500 :

73	730-08	d-připojovací šroubení pro tělesa s integrovanou ventil	kpl.	9,00000	587,12	5 284,09
----	--------	---	------	---------	--------	----------

9

9,00000

např. :

Heimeir Vekolux :

74	730-09	d-Svěrné šroubení pro trubky Alpex 16x2	kpl.	18,00000	113,97	2 051,47
75	730-10	d-vypouštěč kulový kohout DN 15	kus	2,00000	107,06	214,13
76	730-11	d-kulový kohout DN 25	kus	2,00000	113,97	227,94
77	730-12	d-trubka Alpex, spojování lisovacími tvarovkami 16x2	m	70,00000	58,71	4 109,85
78	730-13	d-20x2	m	16,00000	65,62	1 049,91
79	730-14	d-26x3	m	10,00000	67,69	676,92
80	730-15	d-32x3	m	28,00000	72,53	2 030,75
81	730-16	d-press fitinky Alpex, lisovací T-kus 16x16x16	kus	6,00000	72,53	435,16
82	730-17	d-20x16x16	kus	4,00000	75,98	303,92
83	730-18	d-26x16x20	kus	2,00000	86,34	172,68
84	730-19	d-32x16x32	kus	2,00000	113,97	227,94
85	730-20	d-32x20x26	kus	2,00000	127,79	255,57
86	730-21	d-lisovací koleno 32x32	kus	2,00000	127,79	255,57
87	730-22	d-přechodka závit vnitřní 1" F x 32	kus	6,00000	145,05	870,32
88	730-23	demontáž potrubí do DN 50 včetně izolace	m	30,00000	58,71	1 761,36
89	730-24	dmtz - článkové litinové těleso	kus	9,00000	310,83	2 797,46
90	730-25	vypuštění, proplach, napuštění soustavy viz pd	kompl.	1,00000	2 417,56	2 417,56
91	730-26	montážní a úpevňovací materiál voz pd	kpl.	1,00000	4 489,75	4 489,75
92	730-27	prostupy a drážky viz.pd	kpl.	1,00000	5 871,21	5 871,21
93	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 799,02	3 799,02
94	900 RT3-04	HZS-Topná a tlaková zkouška Práce v tarifní třídě 6	h	24,00000	366,09	8 786,10
95	900 RT3-05	HZS - mtz topení - viz pd Práce v tarifní třídě 6	h	45,00000	366,09	16 473,93

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 73 200,23

96	900 RT3-01	HZS-demontáž stávajícího odvodního potrubí Práce v tarifní třídě 6	h	8,50000	310,83	2 642,05
97	900 RT3-02	HZS-drážky a prostupy, stavební přímocce Práce v tarifní třídě 6	h	16,00000	310,83	4 973,26
98	900 RT3-03	HZS - mtz vzt Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	75,00000	310,83	23 312,17
99	m24-01	dodávka-nástěnný radiální ventilátor, max průtok 250/175 m	kus	5,00000	1 899,51	9 497,55

5

5,00000

pozn. :

např. Elektrodesign EBB 250 T DESIGN :

100	m24-02	d-výfuková hlavice, DN 125, úprava světle šedý komaxit	kus	2,00000	604,39	1 208,78
-----	--------	--	-----	---------	--------	----------

2

2,00000

pozn. :

např. Elektrodesign VHO-S 125 :

101	m24-03	d-potrubí kruhové UK-PP 125	m	24,00000	172,68	4 144,39
102	m24-04	d-potrubí kruhové UK-PP 100	kus	12,00000	165,78	1 989,31
103	m24-05	d-oblouk UK-OSP 125/90	kus	2,00000	179,59	359,18

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20210227	VZTUCHOTECHNIKA, ZTI, VYTÁPĚNÍ

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	104	m24-06	d-oblouk UK-OSP 100/90	kus	7,00000	179,59	1 257,13
	105	m24-07	d-přechod UK-PRO 125/100	kus	6,00000	221,03	1 326,20
	106	m24-08	d-odbočka T UK-OBJ 125/125	kus	3,00000	310,83	932,49
	107	m24-09	d-spojka pro kruhové potrubí UK-SP-125	kus	16,00000	127,79	2 044,56
	108	m24-10	d-spojka pro kruhové potrubí UK-SP-100	kus	8,00000	120,88	967,02
	109	m24-11	d-sběrač s odvodem kondenzátu SBK 125	kus	2,00000	448,98	897,95
	110	m24-12	d-střešní průchodka DN 125, plochá střecha	kus	2,00000	1 519,61	3 039,22
	111	m24-13	d-Al-lepicí páska	kus	2,00000	207,22	414,44
	112	m24-14	d-lzolace pro kruhové potrubí IZO 125/1000 KP. TI 12	m	26,00000	204,46	5 315,87
	113	m24-15	d-lzolace pro kruhové potrubí IZO 100/1000 KP. TI 12	m	14,00000	197,55	2 765,69
	114	m24-16	d-montážní a upevňovací materiál	soubor	1,00000	1 277,85	1 277,85
	115	m24-17	napojení střešního pláště na průchodku	soubor	2,00000	1 554,14	3 108,29
	116	m24-18	pd skutečného stavu	kompl.	1,00000	1 726,83	1 726,83
Díl: VN	Vedlejší náklady						14 643,50
	117	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	690,73	690,73
	118	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	690,73	690,73
	119	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	3 453,65	3 453,65
	120	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 036,10	1 036,10
	121	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 489,75	4 489,75
	122	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 726,83	1 726,83
	123	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	828,88	828,88
	124	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	690,73	690,73
	125	VRN8	OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ VRN	Soubor	1,00000	1 036,10	1 036,10

Celkem	401 749,21
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Quantis, spol. s r.o.
 Růžičkova 4, 69002 Břeclav
 IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
 telefon: 1420 975 149 526