

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	66a	Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt:	000	Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet:	Ostatní	náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00000		
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00000		
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00000		
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu	KPL	1,00000		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,00000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,00000		
2	00002	R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00000		
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000		
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000		
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00000		
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000		
7	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000		
8	00009	R	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00000		
9	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000		
10	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,00000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00000		
12	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	1,00000		
13	00017	R	Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb.	KPL	1,00000		
14	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)**Objekt:** SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK**Rozpočet:** 100 Stav.
část**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dlažba 30x30x4 cm : 46,0 dlažba tl. 6 cm : 1,0	M2	47,00000		
2	113106222R00		Rozebrání dlažeb z drobných kostek v betonu přídlažba - dvojřádek : 23,0	M2	23,00000		
3	113151255R00		Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.20 cm	M2	1 031,00000		
4	113201111R00		Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	M	11,00000		
5	113202111R00		Vytrhání obrub obrubníků silničních kamenné obrubníky : 62,5	M	62,50000		
6	122102201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 odhumusování : 33,5*0,2 podklad. vrstvy dlažby z kameniva : 10,0	M3	16,70000		
7	122202201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 33,1*0,5	M3	16,55000		
8	122202209R00		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 16,55*0,5	M3	8,27500		
9	122302201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 33,1*0,5	M3	16,55000		
10	122302202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	M3	385,20000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podkladní vrstvy vozovek : 963,0*0,4				
11	122302209R00		Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 16,55*0,5 385,2*0,5	M3	200,87500		
12	132301210R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ přípojky vpustí V1,V2,V3 : (6,0+10,5+2,0)*0,7*0,75	M3	9,71250		
13	132301219R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 9,713*0,5	M3	4,85650		
14	133301101R00		Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 vpustí V1,V2,V3 : 1,0*1,5*1,125*3	M3	5,06250		
15	133301109R00		Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 5,063*0,5	M3	2,53150		
16	162301101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na stavenišťě - použito pro SO 1,1 : 33,1	M3	33,10000		
17	162501102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m ornice : 6,7 podkladní vrstvy : 385,2+10,0 rýhy : 9,713 šachty : 5,063	M3	416,67600		
18	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	M3	33,10000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zpětný dosyp : 33,1				
19	175101101RT 2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm přípojky vpustí V1,V2,V3 : (6,0+10,5+2,0)*0,7*0,65 vpustí V1,V2,V3 : (1,0*1,5-0,5*0,5)*1,025*3	M3	12,26125		
20	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním plán : 1135,0	M2	1 135,00000		
21	199000001R00		Poplatek za skládku - ornice	M3	6,70000		
22	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4 podkladní vrstvy : 385,2+10,0 rýhy : 9,713 šachty : 5,063	M3	409,97600		
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
38	451572211R00		Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm přípojky vpustí V1,V2,V3 : (6,0+10,5+2,0)*0,7*0,1	M3	1,29500		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
39	564851111RT 2		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm ostrůvek v místě přechodu v severní části křižovatky : 9,0	M2	9,00000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	564871111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, 0-63 mm zhutněná pláň : 1135,0 pojížděná část ostrůvku : 32,4*1,21	M2	1 174,20400		
41	565141211RT 2		Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm, plochy 201-1000 m2	M2	751,80000		
42	566111123R00		Recyklace asf. za studena, tl. 0,20 m, do 5000 m2 Recyklace podkladů a krytů vozovek za studena tl.do 0,2 m, plochy do 10000 m2. Bez přidání pojiv a příměsí. zhutněná pláň : 1135,0 pojížděná část ostrůvku : 32,4*1,21	M2	1 174,20400		
43	571901111R00		Posyp krytu kamenivem drceným do 5 kg/m2 zhutněná pláň : 1135,0 pojížděná část ostrůvku : 32,4*1,21	M2	1 174,20400		
44	573191111R00 a		Spojovací postřík kationaktivní emulzí 0,50 kg/m2 PS-E 751,8*2	M2	1 503,60000		
45	573191111R00 b		Infiltrační postřík kationaktivní emulzí 0,50 kg/m2 PI-E	M2	751,80000		
46	576111123R00 a		Koberec asfaltový nízkohlučný s útlumem 3-5 dB, SMA 8 LA nad 3 m, 4 cm	M2	751,80000		
47	577152123RT 2		Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	M2	751,80000		
48	58380120.AR		Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	M2	108,73160		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nové kostky : 80,6 stávající kostky 23,0 m2 : 0 pojižděná část ostrůvku : (32,4-4,82)*1,02				
49	58380120.AR X		Kostka dlažební drobná - řezaná (5 stran) pojižděná část ostrůvku : 4,82*1,02	M2	4,91640		
50	58380155R		Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 130,76/2,5*1,02	T	53,35008		
52	591141111R00		Kladení dlažby velké kostky, lože z betonu C 30/37, XF4 tl. 10 cm prstenec okružního pásu : 130,76	M2	130,76000		
53	591241111R00		Kladení dlažby drobné kostky, lože z betonu C 30/37 XF4 tl. 6 cm dvojřádky podél vozovky o délkách 32,0 m : 8,0 čtyřřádky podél vozovky o délkách 42,2+24,35+58,7 m : 21,1+12,18+29,35 dvojřádky podél dělicích ostrůvků o délkách 35,5+44,3 m : 8,88+11,08 dvojřádek podél kam. obrubníků prstence v délce 52,0 m : 13,0 pojižděná část ostrůvku : 32,4	M2	135,99000		
60	59245110R		Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní (9,0-4,35)*1,01	M2	4,69650		
61	592451151R		Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé 4,35*1,01	M2	4,39350		
62	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm ostrůvek v místě přechodu v severní části křižovatky : 9,0	M2	9,00000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
8	Trubní vedení						
23	28611133R		Trubka PVC kanalizační Solidwall 200x6,9x6000 mm, plnostěnná, hladká, SN 12	KUS	3,50000		
24	28651649.AR		Koleno kanalizační KGB DN 200/ 45° PVC 3*1,015	KUS	3,04500		
25	28651665.AR		Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC 3*1,015	KUS	3,04500		
54	59221612R		Trouba betonová TBP 4-20 DN 20x100x3 cm 3*1,01	KUS	3,03000		
55	59223856R		TBV-Q 450/195/5c skruž horní	KUS	3,03000		
56	592238630R		TBV-Q 450/555/6d skruž středová	KUS	3,03000		
57	59223864R		TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	KUS	3,03000		
58	592239006R		TBV 2a dno 450/300 s kalovou prohlubní	KUS	3,03000		
59	5922390140R		TBV 3A20P skruž 450/350 s otvorem DN 200 PVC	KUS	3,03000		
63	817354111R00		Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	KUS	3,00000		
64	871353121R00		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 přípojky vpustí V1,V2,V3 : 6,0+10,5+2,0	M	18,50000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	877353121R00		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 3*2	KUS	6,00000		
66	895941111R00		Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	KUS	3,00000		
67	899203111RT 3		Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	KUS	3,00000		
68	899331111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kanalizace : +0,17 m : 1 +0,18 m : 1 +0,19 m : 1 +0,34 m : 2 +0,36m : 2	KUS	7,00000		
69	899431111R00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte vodovod +0,27 m : 2	KUS	2,00000		
70	899623141R00		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 0,1*3	M3	0,30000		
8		Trubní vedení					
91		Doplňující práce na komunikaci					
26	40444934.AR		Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fóli, EG7letá A4 : 2	KUS	2,00000		
27	40444984.AR		Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	KUS	2,00000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			P4 : 2				
28	40445029.AR		Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá C4a : 2	KUS	2,00000		
29	40445032.AR		Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá C1 : 2	KUS	2,00000		
30	40445089.AR X		Značka dopr inf IS 9b, 2500/2200 fól1, EG7letá	KUS	2,00000		
31	40445173.AR		Značka dopr zařízení Z3 1000/500 fól 1, EG 7 letá	KUS	4,00000		
32	404459501R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm Z3 : 4	KUS	4,00000		
33	404459502R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm A4 : 2	KUS	2,00000		
34	404459503R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm P4+C1 : 2	KUS	2,00000		
35	404459505R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 4000 mm IS9b : 4	KUS	4,00000		
36	404459534R		Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm C1 : 2	KUS	2,00000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	404-999		Pružný prosvětlený výstražný maják	KUS	2,00000		
51	58380333R		Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm 51,2*1,01	M	51,71200		
71	914001111R00		Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu C4a : 2	KUS	2,00000		
72	914001121R00		Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+A1 patka P4+C1 : 2 A4 : 2 Z3 : 4	KUS	8,00000		
73	914001122R00		Osaz.2 sloupků dopr.značky vč. bet.zákl.+A1 patka IS9b : 2	KUS	2,00000		
74	914001125R00		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu P4+C1 : 4 A4 : 2 C4a : 2 Z3 : 4	KUS	12,00000		
75	914002812R00		Osazení velkorozměrových značek, tabule 350x150 cm IS9b : 2	KUS	2,00000		
76	915711111R00		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou V 1a : 25,5+21,5	M	47,00000		
77	915712111R00		Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	M	283,10000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V 2b : 48,0 V 4 : jízdní pruhy : 14,4+11,3+11,1+8,8+14,7+23,0+23,0+9,4 dlážděný prstenec : 53,5 dělicí ostrůvky : 37,6+28,3				
78	915721111R00		Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. V 7 : 16,0+18,0 V 13a : 16,5+11,5	M2	62,00000		
79	915791111R00		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky 47,0+283,1	M	330,10000		
80	915791112R00		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	62,00000		
81	917461111R00		Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 30/37 XF4	M	51,20000		
82	918101111R00		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37, XF4 51,2*0,025	M3	1,28000		
83	919731121R00		Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	M	21,80000		
84	919735111R00		Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 10,5+11,3	M	21,80000		
91	Doplňující práce na komunikaci						
96	Bourání konstrukcí						
85	962052211R00		Bourání dešťových vpustí	M3	1,20000		
86	965042241R00		Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	M3	11,10000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lože obrub a přídlažby : 11,1				
87	966006211R00		Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	KUS	4,00000		
88	966006215R00		Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek	KUS	2,00000		
89	979024441R00		Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní silniční : 62,5 chodníkové : 11,0	M	73,50000		
90	979054441R00		Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	M2	47,00000		
91	979071122R00		Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí	M2	23,00000		
96			Bourání konstrukcí				
99			Staveništní přesun hmot				
96	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	1 175,24471		
99			Staveništní přesun hmot				
D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot				
92	979081111R00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. dlažba : 47,0*0,138 kamen. obrubníky : 11,3*0,27 beton. obrubníky : 11,0*0,22 beton. lože obrubníků : 11,1*2,2 beton. vpusti : 1,2*2,4	T	39,25700		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 100 Okružní křižovatka - SÚS JmK
Rozpočet: 100 Stav.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
93	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km dlažba : 47,0*0,138 kamen. obrubníky : 11,3*0,27 beton. obrubníky : 11,0*0,22 beton. lože obrubníků : 11,1*2,2*19 beton. vpusti : 1,2*2,4*19	T	530,65700		
94	979082312R00		Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. deponie : kamen. obrubníky : 51,2*0,27 kostky : 23,0*0,288 asfalt : 1031,0*0,44	T	474,08800		
95	979990103R00		Poplatek za skládku sutí - beton 11,1*2,2+1,2*2,4	T	27,30000		
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)**Objekt:** SO 900 Dopravní značení během stavby**Rozpočet:** 900 Dopravní značení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 900 Dopravní značení během stavby
Rozpočet: 900 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci						
1	914991001R00		Montáž dočasné značky včetně stojanu Blansko : P2 : 5 P3 : 2 P4 : 2 B1 : 4 B28 : 4 IP10a : 3 IP10b : 2 IS11bp : 13 IS11cn : 8 E2b : 7 E3a : 2 E8a : 1 E8c : 1 E12 : 4 návěstí u Černé Hory : IS11bp : 1 E9 : 1	KUS	60,00000		
2	914991002R00		Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu Blansko : IP22 : 1 IS11a : 2 návěstí u Lipůvky : 1	KUS	4,00000		
3	914991003R00		Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců Blansko - Z2 : 4	KUS	4,00000		
4	914991007R00		Montáž výstražných světel do 3 ks vč.baterie Blansko - S7 - typ 1 : 4	SADA	4,00000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 900 Dopravní značení během stavby
Rozpočet: 900 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914992001R00		Nájem dopravní značky včetně stojanu - den 60*90	KUS	5 400,00000		
6	914992002R00		Nájem velkoplošné dopravní značky vč.stojanu - den 4*90	KUS	360,00000		
7	914992003R00		Nájem zábrany včetně podstavců - den 4*90	KUS	360,00000		
8	914992007R00		Nájem dočas.výstraž.světél. do 3 ks,vč.baterie-den 4*90	SADA	360,00000		
9	914993001R00		Demontáž dočasné značky včetně stojanu	KUS	60,00000		
10	914993002R00		Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu	KUS	4,00000		
11	914993003R00		Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců	KUS	4,00000		
12	914993007R00		Demontáž dočas. výstraž. světél do 3ks vč. baterií	SADA	4,00000		
13	91499-901		Zakrytí stáv. dopravních značek P2 + E2b : 2 P4 : 1 B4 : 1 B29 : 2	KUS	6,00000		
14	91499-902		Zakrytí části nápisu stáv. dopravních značek IS9b : 3	KUS	3,00000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 66a Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (SÚS)
Objekt: SO 900 Dopravní značení během stavby
Rozpočet: 900 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	915711111RT		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, barva žlutá	M	30,00000		
	2		dočasné značení : V1a : 10,0 V2b : 10,0*2				
16	915721111RT		Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., barva žlutá	M2	3,00000		
	2		dočasné značení : V6a : 1,5*2				
91	Doplňující práce na komunikaci						

Celkem: