
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/425, III/41617 RAJHRAD, okružní křižovatka

Dotaz k ZD č.1:

- 1) Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci, kde v soupisu prací, část SÚS, objekt SO 101, oddíl 3 (Svislé a kompletní konstrukce) chybí položky s montáží pro **položky č. 37 – 39**. Prosíme o jejich doplnění.

Odpověď ZD č.1:

Zadavatel doplnil do soupisu prací SO 101 položky:

871311101.R Montáž potrubí z PVC těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 (4m).

871351101.R Montáž potrubí z PVC těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 200 (1m).

877325312.R Montáž kolen 90° svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PVC trub D 160 (1ks).

Dotaz k ZD č.2:

- 2) Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci, kde v soupisu prací, část SÚS, objekt SO 101, oddíl 9 (Ostatní konstrukce a práce, bourání) chybí pro **položku č. 133 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m² objímkami na sloupek nebo konzolu (4 ks)** konkrétní značky pro osazení. V rozpočtu se nachází pouze 18 kusů dopravních značek. Prosíme o doplnění dopravního značení případně o odstranění položky č. 133.

Odpověď ZD č.2:

Některé DZ bude nutné pouze přemístit, proto neodpovídá množství výrobků položkám pro montáže. Oceňte dle soupisu prací.

Dotaz k ZD č.3:

- 3) Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci, kde v soupisu prací, část SÚS, objekt SO 101, oddíl 9 (Ostatní konstrukce a práce, bourání) je **položka č. 130 Montáž zábradlí ocelového (32,5 m) – v pozn. zámečnický výrobek**. V oddílu 767 (Konstrukce zámečnické) je **položka č. 107 Montáž atypických zámečnických konstrukcí**. Nejedná se o duplicitní položky? Pokud ne, prosíme o doplnění materiálu pro položku č. 130 Montáž zábradlí ocelového z oddílu 9. Totéž platí pro část MĚSTO, objekt SO 102, oddíl 9, **položka č. 65 Montáž zábradlí ocelového**.

Odpověď ZD č.3:

Zadavatel odstranil ze soupisu prací položky:

767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg byla z SO 101.

767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg byla z SO 102.

Dotaz k ZD č.4:

- 4) Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci, kde v technické zprávě, oddíl 6.2.3. uvádí skladbu konstrukce vozovky. Ve skladbě se vykytuje 2x spojovací postřik PS-A 0,5 kg/m². Avšak soupise prací a vzorovém příčném řezu se pod vrstvou ACL 16+ uvádí spojovací postřik PS-A 0,7 kg/m². Prosíme o sjednocení hodnot. Dále Zadavatel požaduje obrusnou vrstvu SMA 8 NH PMB 45/80-65 (modifikovaná směs). Pod touto vrstvou je navržen spojovací postřik (nemodifikovaný). Pod

modifikované asfalty se používají modifikovaný spojovací postřiky, proto prosíme o změnu na modifikovaný spojovací postřik.

Odpověď ZD č.4:

Pod ACL 16 + bude použit spojovací postřik PS-A 0,7 kg/m² v souladu s vzorovým řezem a soupisem prací. Oceňte dle soupisu prací.

Pod SMA 8 NH PMB 45/80-65 bude použit modifikovaný spojovací postřik, zadavatel u položky 57321.1109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m² upravil popis – „postřik modifikovaný“.

Dotaz k ZD č.5:

- 5) Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci, kde v souhrnné technické zprávě, odstavec 8 Zásady organizace výstavby, oddíl 8.1.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření uvádí, že ve třetí technologické etapě bude prováděn samotný asfaltový kryt vozovky. Chápeme správně, že v této etapě 2 dojde k úplné uzavírce křižovatky a dojde k pokládce asfaltového krytu najednou v jedné etapě? Nebo bude pokládka asfaltového krytu prováděna na více etap při částečné uzavírce? Pokud bude rozdělena na více etap, prosíme o stanovení počtu.

Odpověď ZD č.5:

Zadavatel předpokládá pro pokládku asfaltového krytu úplnou uzavírku křižovatky.

Dotaz k ZD č.6:

- 6) Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci, kde chybí vzorový příčný řez uliční vpusti a kanalizační šachty. Tyto výkresy jsou důležité nejen pro správné nacenění ale i při samotné výstavbě. Prosíme o jejich doplnění.

Odpověď ZD č.6:

Zadavatel doplňuje řez UV a zároveň upravuje soupis prací –

Položka 59223850 dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm byla nahrazena položkou 59223852 dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm – „vč. výtokového otvoru se sifonem“(4ks).

Dotaz k ZD č.7:

- Dle TP 259 není vrstva SMA 8 NH vhodná pro ohrusné vrstvy v místech se zvýšenými tangenciálními silami (například úseky pozemních komunikací s malými směrovými oblouky, křižovatkové úseky – zejména okružní křižovatky).

Odpověď ZD č.7:

Zadavatel nebude zadávací dokumentaci měnit.

Z tohoto důvodu se mění soupis prací – viz.příloha a předpokládaná cena - 6 670 000,-.

V Brně, dne 01.06. 2021



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha: - soupis prací;
- vzorový řez, vpust';