


Půdorys 1NP-Bourací práce

1:100



Legenda místností 1NP stávající						
Č.M.	Název	S.V. (mm)	Plocha (m2)	Podlaha Popis	Stěna	Strop
2	Hala se schodišti	4030	278,30	Dlažba	Omítka	
3	Informační centrum	4375	54,24	Dlažba	Omítka	Skleněný podhled
5	Podatelna	3850	28,08	Koberec	Omítka	
6	Rozmnožovna	3850	23,27	Koberec	Omítka	
7	Pokladna	3850	23,63	Koberec	Omítka	
8	Kancelář	3850	22,40	Koberec	Omítka	
9	Kancelář	4030	56,00	Koberec	Omítka	
70	Chodba	4030	203,20	Dlažba	Omítka	
77	Chodba	4030	6,74	Dlažba	Omítka	

LEGENDA MATERIÁLŮ


- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 01 VYBOURÁNÍ OMÍTEK
- 02 VYBOURÁNÍ PODLAHY – NÁŠLAPNÉ VRSTVY
- 03 VYBOURÁNÍ PŘÍČEK
- 04 VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- 05 DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ
- 06 DEMONTÁŽ ZÁCHODŮ
- 07 DEMONTÁŽ UMYVADEL
- 08 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- 09 VYBOURÁNÍ WC STĚN
- 10 VYBOURÁNÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽÍ A ZAZENÍ OTVORŮ
- 11 VYBOURÁNÍ LEHKÝCH STĚN (OSB DESKY, PLECH.)
- 12 DEMONTÁŽ NÁBYTKU
- 13 DEMONTÁŽ SCHODIŠTĚ
- 14 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO UMÍSTĚNÍ TREZORU
- 15 DEMONTÁŽ DIGESTOŘE
- 16 DEMONTÁŽ FAN-COILU
- 17 DEMONTÁŽ TURNIKETU A JEJÍ ZAPRAVENÍ KRYTKAMI + DEMONTÁŽ NÁSTĚNKY A JEJÍ NOVÁ MONTÁŽ NA STĚNU
- 18 PŘED BOURÁNÍ STĚNY PROVÉST SONDU POD STROP, KTERÁ OVĚŘÍ PŘEDPOKLAD ULOŽENÍ STROPNÍCH NOSNÍKŮ DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE K OBJEKTU
- 19 VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY + DUROVÝCH PROKEN A ČÁSTI STAVEBNÍ SUTI
- 20 ODSTRANĚNÍ POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ TURNIKETŮ VČ. ZAPRAVENÍ, SLOUPKY PONECHÁNY

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU ODSTRANĚNY (OTLUČENY) V CELÉ PLOŠE V CELÉM OBJEKTU. TYTO PLOCHY BUDOU NÁSLEDNĚ OČIŠTĚNY A VYROVNÁNY (PŘED APLIKACÍ NOVÉHO SOUVRSTVÍ)
- PŘED VYBOURÁNÍM OTVORŮ JE NUTNO OSADIT NOVÉ PŘEKLADY – VIZ VÝKRES NOVÉHO STAVU



0,000 = - m n.m. B.p.v

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Jiří Betlach

vypracoval Ing. Marie Kudělková

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

kontroloval Ing. Tomáš Pulkrábek

ved. projektant Ing. Jan Rydlo

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno

název stavby

objekt

část

název dokumentu

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

PŮDORYS 1NP - BOURACÍ PRÁCE

zakázka A-19-29

datum 03/2021

stupeň DPS

měřítko 1:100

číslo přílohy