



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.: JMK 108663/2021

Sp. zn.: S – JMK 84881/2021 OINV

Vyřizuje: Mgr. Lenka Ingrová

Telefon: 541 651 296

Počet listů: 3

Počet příloh: 0

Datum: 22.7.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích“ – XIII a XIV

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Výjezdová základna ZZS JMK v Boskovicích

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě žádostí doručených dne 20.7.2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/XIII

IO 220 – Areálové rozvody

p.č. 45, 38

45	721504561	Nová přípojka vody LDPE PE-40 d32x4,4, včetně zemního šoupěte DN25+ poklopek, napojení na stávající vodovod	kus	1,00000
38	723100157	Potrubí VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - LDPE PE-40 d32x4,4	m	18,00000

Chápeme správně, že u p.č. 45 naceníme pouze šoupátko DN 25 + poklop vč. napojení na stáv. rozvod a potrubí je oceněno u p.č. 38?

Odpověď č. 1/XIII

Ano, u p.č. 45 bude naceněno pouze šoupátko DN 25 + poklop vč. napojení na stávající rozvod. Potrubí a odbočná navrtávací tvarovka bude oceněna v položce č. 38.

Dotaz č. 2/XIII

IO 220 – Areálové rozvody

p.č. 7

7	1710002256	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ A JEJICH ZPĚTNOU OBNOVU ŘEŠÍ STAVBA	M2	28,00000
---	------------	---	----	----------

Chápeme správně, že u této položky máme uvést nulu („0“)?

Odpověď č. 2/XIII

Ano. V soupisu prací ZTI prosíme neoceňovat (položka bude oceněna v soupisu prací zpevněných ploch).

Dotaz č. 3/XIII

IO 220 – Areálové rozvody

p.č.035

35	7230003	Montáž potrubí PE	m	77,00000
----	---------	-------------------	---	----------

Prosíme o určení dimenze potrubí.

Odpověď č. 3/XIII

Dimenze potrubí je tato: PE d32 67m + 10m d63.

Dotaz č. 1/XIV

V soupisu prací v objektu 101 se udává betonový asfalt ACO 11+ tl.40 mm a ACL 22 tl.60 mm, což je v rozporu s výkresy, které uvádí ACO tl.50 mm a ACP tl.70mm. Žádáme o vysvětlení a sjednocení podkladů k asfaltovým vrstvám.

Odpověď č. 1/XIV

Platí to, co je uvedeno v soupisu prací. Betonový asfalt ACO 11+ tl.40 mm a ACL 22 tl.60 mm.

Dotaz č. 2/XIV

V soupisu prací v objektu 230, části 231 se udává betonový asfalt ACO tl.50 mm a ACP tl.70 mm, což je v rozporu s technickou zprávou, která uvádí ACO 11+ tl.50mm a ACP 16+ tl.70 mm a v rozporu s výkresy, kde je uvedeno ACO 11 tl.50mm a ACP 22S tl.70 mm. Žádáme o vysvětlení a sjednocení podkladů k asfaltovým vrstvám.

Odpověď č. 2/XIV

Platí to, co je uvedeno v soupisu prací. Betonový asfalt ACO 11+ tl.50mm a ACP 22 S tl.70 mm.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje