

**ZUŠ Mokrý, č.p. 86**  
**Statické zajištění objektu**  
**Projekt pro provedení stavby**

## **F. Souhrnný výkaz výměr**

**Investor:** ***Základní umělecká škola Pozoříce***  
***Hana Navrátilová***  
***U Školy 386***  
***664 07 - Pozoříce***

**Zpracovatel:** ***STABIL s.r.o.***  
***Hlinky 142c***  
***603 00 Brno***



**Vypracoval:** ***Ing. Iva Janáčková***

**Souhrnný výkaz výměr**

Datum: 28.4.2014

Stavba : **9918****ZUS Mokrá, č.p. 86****Objednatel : Základní umělecká škola Pozořice**  
U Školy 386, 664 07 - PozořiceIČO : 49461524  
DIČ :**Zhotovitel : STABIL s.r.o.**  
Hlinky 142c  
603 00 BrnoIČO : 60727012  
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 ZUŠ Mokrá, č.p. 86	0	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Rekapitulace stavebních rozpočtů**

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	9918/00 Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	
01	9918/01 ZUŠ Mokrá, č.p. 86	0	0	0	0	
01	9918/02 ZTI	140 531	0	116 141	24 390	
01	9918/03 Elektroinstalace	169 471	0	140 059	29 412	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Soupis prací a dodávek

<b>Rozpočet</b>	9918/00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>01</b>	ZUŠ Mokrý, č.p. 86		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek
<b>9918</b>	ZUŠ Mokrý, č.p. 86		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

  

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	

  

Vypřacoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

  

Základ pro DPH	21,0	%			0 Kč
DPH	21,0	%			0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%			0 Kč
DPH	0,0	%			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9918 ZUŠ Mokrý, č.p. 86	Rozpočet :	9918/00
Objekt :	01 ZUŠ Mokrý, č.p. 86	Vedlejší a ostatní náklady	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Soupis prací a dodávek

Stavba :	<b>9918 ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>	Rozpočet: 9918/00
Objekt :	<b>01 ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				
1	00001	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00		
2	00002	Koordinační činnost	soubor	1,00		
3	00003	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00		
4	00004	Předání a převzetí díla	soubor	1,00		
5	00005	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>00 Vedlejší a ostatní náklady</b>				

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>9918/01</b>	<b>ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>			<b>SKP</b>	
<b>01</b>	<b>ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>			<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>9918</b>	<b>ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč	
DPH 21,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9918 ZUŠ Mokrý, č.p. 86	Rozpočet :	9918/01
Objekt :	01 ZUŠ Mokrý, č.p. 86		ZUŠ Mokrý, č.p. 86

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 031 174	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 031 174	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 031 174	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 031 174	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 031 174	0
Provoz investora	0	0,0	1 031 174	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 031 174	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 031 174	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Výkaz výměr

Stavba :	<b>9918 ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>	Rozpočet: 9918/01
Objekt :	<b>01 ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>	ZUŠ Mokrý, č.p. 86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201101R01	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ručně	m3	45,89		
		(6,1+6,9+2,6+2+4,7+10,4)*0,38		12,43		
		(10,4+2,97)*1,48*0,5		9,89		
		(10,4+2,97)*1,41*0,5		9,43		
		(10,4+2,97)*1,1*0,6		8,82		
		14*1*0,38		5,32		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,25		
		45,8899-24,6397		21,25		
3	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	21,25		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,64		
		14*1*0,38		5,32		
		(10,4+2,97)*1,48*0,5		9,89		
		(10,4+2,97)*1,41*0,5		9,43		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
5	262011212R00	Vrtání otvorů, trn R14/600, zainjektování	kus	30,00		
6	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	16,04		
		(10,4+2,97)*0,6*2		16,04		
7	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	16,04		
8	279311116R00	Postupné podbetonování zákl. zdíva B30 (C 25/30)	m3	11,77		
		(10,4+2,97)*1,1*0,8		11,77		
9	20001	Vytryskání a zainjektování kavern	m2	14,71		
		(10,4+2,97)*1,1		14,71		
10	20002	Kapsy v základu	ks	100,00		
11	20003	Očištění základů kartáčem	m2	8,40		
		14*0,6		8,40		
12	20004	Oddílatování kanalizace	ks	4,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
13	311238112R00	Zdivo keramické 17,5 P+D P 10 na MVC 5 tl. 17,5 cm	m2	13,29		
		1,915*3,42+1,915*3,52		13,29		
14	317168111R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	5,00		
15	317168112R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	1,00		
16	317168121R00	Překlad keramický plochý 14,5/7,1/100 cm	kus	1,00		
17	317168122R00	Překlad keramický plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	8,00		
18	342248112R00	Příčky keramické P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm	m2	27,85		
		(1,915+1,5)*3,42-1,2*2+1,465*3,42-1,6		12,69		
		(1,915+1,5+1,915)*3,52-1,2*3		15,16		
19	342248114R00	Příčky keramické P+D na MVC 5 tl. 14 cm	m2	86,71		
		(9,65+1,915+1,24+0,9+1,915)*3,42-1,6*3-1,2-0,7*2,1		45,95		
		(9,53+1,915*2)*3,52-1,6*3-0,7*2,1		40,76		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
20	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	149,44		
21	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	257,57		
		(3,2+1,465+6,335+1,465+1,5*2+0,9*2+1,585+1,915+1,55+1,915+1,235+1,915+1,1+0,9+3,21+1,915)*2*3,27-1,2*6-1,6*8-0,7*2,1		204,19		
		(9,53+1,465+1,5*2+0,9*2+1,585+1,915+1,55+1,915+1,46+1,915+0,9+1,915+1,85+1,915)*2*3,38-1,2*6-0,7*2,1-1,6*6		202,82		
		-149,44		-149,44		



## Výkaz výměr

Stavba :	<b>9918 ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>	Rozpočet: 9918/01
Objekt :	<b>01 ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>	ZUŠ Mokrý, č.p. 86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) ..... (6,1+7,4+3,8+14,3)*0,06 ..... (6,1+6,6+4,8+4,7+9,7)*0,55	m3	19,44 1,90 17,55		
23	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20) ..... okap.chodník:14*0,5*0,1 ..... podlaha:(3,52*9,65+2,5*1)*0,1	m3	4,35 0,70 3,65		
24	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari ..... (6,1+7,4+3,8+14,3+6,1+6,6+4,8+4,7+9,7)*3,03/1000*1,1	t	0,21 0,21		
25	631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, tř. I ..... okap.chodník:14*0,5*0,2 ..... podlaha:3,52*9,65*0,28	m3	10,91 1,40 9,51		
26	632415115R01	Nivelační vrstva tl. 15 mm ..... 6,1+7,4+3,8+14,3	m2	31,60 31,60		
27	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 16 cm ..... 6	kus	6,00 6,00		
28	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 16 cm ..... kus	kus	7,00		
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
29	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	70,00		
30	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm ..... (9,65+1,9*5+1,5+0,97*1,1+1,46)*3,27-1,2*4-1,6*5 ..... (9,53+1,875*5+1,59)*3,38-1,2*4-1,6*3	m2	122,66 62,99 59,67		
31	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ..... okap.chodník:14*0,5*0,1	m3	0,70 0,70		
32	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ..... (6,1+6,9+2,6+2+4,7+10,4)*0,15 ..... (6+7,7+3,8+13,8)*0,14	m3	9,29 4,91 4,38		
33	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ..... 6,1+6,9+2,6+2+4,7+10,4 ..... 6+7,7+3,8+13,8	m2	64,00 32,70 31,30		
34	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 ..... 8+8	kus	16,00 16,00		
35	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ..... 1,2*8 ..... 1,6*8	m2	22,40 9,60 12,80		
36	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 ..... (0,9*2+1,5+1,9*5+9,65+0,97*1,1)*2*2-1,2*8-1,6*4 ..... (9,53+1,59+0,9*2+1,875*5)*2*2-1,2*8-1,6*3	m2	156,46 81,68 74,78		
37	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	33,80		
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	67,61		
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	946,51		
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	67,61		
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	270,43		
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	67,61		
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	67,61		
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	150,59		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				

## Výkaz výměr

Stavba :	<b>9918 ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>	Rozpočet: 9918/01
Objekt :	<b>01 ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>	ZUŠ Mokrý, č.p. 86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	711140016RA0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x $3,52 \times 9,65 + (1+1,5) \times 1$	m2	36,47 36,47		
46	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou $149,44 + 63,5$	m2	212,94 212,94		
47	71101	Napojení hydroizolace na stávající	m	17,00		
48	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
49	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá $6,1 + 7,4 + 3,8 + 14,3$ $6,6 + 6,1 + 4,8 + 4,7 + 9,7$	m2	63,50 31,60 31,90		
50	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S $31,9 \times 0,08 \times 1,1$	m3	2,81 2,81		
51	63151437	Deska z minerální plsti tl. 50 mm kročejová izolace $31,6 \times 1,1$	m2	34,76 34,76		
52	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,25		
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				
53	72001	Zdravotechnika (viz. samostatný rozpočet)	soub	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
54	73001	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa - 1500/400	ks	6,00		
55	73002	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa - 1200/400	ks	4,00		
56	73003	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa - 600x5čl.	ks	2,00		
57	73004	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa - 600x12čl	ks	1,00		
58	73005	Zrušení potrubí v dl.6m, zaslepení nové přípojovací potrubí	soub	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>730 Ústřední vytápění</b>				
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
59	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m $6 + 7$	kus	13,00 13,00		
60	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
61	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm $(3,2 + 1,465 + 6,335 + 1,465) \times 2 - 0,8 \times 5$ $(9,53 + 1,455) \times 2 - 0,8 \times 3$	m	40,50 20,93 19,57		
62	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci $6,1 + 6,6 + 4,8 + 4,7 + 9,7 + 6,1 + 7,4 + 3,8 + 14,3$	m2	63,50 63,50		
63	77102	Dodávka dlažby	m2	80,00		
64	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
65	781410014RAI	Obklad vnitřní pórovinný do tmele, obklad ve specifikaci $(1,5 \times 2 + 0,9 \times 2 + 1,585 + 1,915 + 1,55 + 1,915 + 1,235 + 1,915 + 0,9 + 1,1 + 1,24 + 1,97 + 1,915) \times 2 - 0,6 \times 2 \times 6 - 0,8 \times 2 \times 3 - 0,7 \times 2 \times 2$ $(1,5 \times 2 + 0,9 \times 2 + 1,915 \times 5 + 1,585 + 1,55 + 1,46 + 0,9 + 1,85) \times 2 - 1,6 \times 2 - 1,4 \times 2 - 1,6 \times 3$	m2	149,44 73,36 76,08		
66	78101	Dodávka obkladu	m2	165,00		
67	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				

## Výkaz výměr

Stavba :	<b>9918 ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>	Rozpočet: 9918/01
Objekt :	<b>01 ZUŠ Mokrý, č.p. 86</b>	ZUŠ Mokrý, č.p. 86

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
68	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel 5*0,5*13	m2	32,50 32,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
69	784452271R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m (3,2+1,465*2+6,335+1,5*2+0,9*2+1,915*4+1,585+1,55+1,235+1,24+1,97+1,1+0,9)*2*3,27-1,2*6-1,6*8-1,4*2 (9,53+1,455+1,5*2+0,9*2+1,915*5+1,585+1,55+1,46+0,9+1,85)*2*3,38-1,6*6-1,2*6-1,4 -149,44	m2	256,31 202,86 202,89 -149,44		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
70	21001	Elektroinstalace (viz. samostatný rozpočet)	soub	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				