

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/188  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/704  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele  
20350-001

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### III/4155 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, ŽEL. ST., PŘESTUPNÍ UZEL IDS JMK

#### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257  
sp. zn. B 2211

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2021(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Změna předmětu díla vč. zdůvodnění:

- Náhradní výsadba 6ks bříz na pozemku p. č.744/1 v k.ú. Šanov nad Jevišovkou dle rozhodnutí o povolení pokácení stromů - Rozhodnutí o povolení kácení s nařízenou náhradní výsadbou bylo vydáno a doručeno zadavateli až po ukončení VŘ na zhotovitele stavby.
- Hlubší uložení drenáže - dodatečně provedení odvodnění v km 0,000 - 0,100 pomocí drenážního žebra vyplněného vhodným nakupovaným materiálem odděleným geotextilií. Drenážní žebro bude vedeno pod úroveň parapláně a bude napojeno do UV v km 0,100. Drenáž bude zajišťovat dostatečné odvodnění komunikace i v případě přívalových dešťů nad rámec původní PD - na požadavek investora.
- Změna napojení uličních vpustí - původně navržené zaústění uličních vpustí UV1 a UV2 do stávající kanalizace ČD není možné provést z důvodu špatného technického stavu této kanalizace - nemožnost provedení navrtávek. Budou provedeny nové přípojky od UV1 a UV2 do stávající šachty včetně zemních prací a následnému ohumusování terénu.
- Úprava krajnic - z důvodu opravy AHV (navýšení nivelety silnice ve větším rozsahu) na objízdné trase vznikl nebezpečný výškový rozdíl mezi stávající krajnicí a nově položenými asfaltovými vrstvami. Krajnice bylo nutné dorovnat do výšky AHV, aby bylo zabráněno poškození projíždějících vozidel a poranění chodců.
- Vybourání konstrukce z prostého betonu - chodník před budovou ČD v km 0,050 - 0,160 je uložen v betonové konstrukci oproti předpokladu projektové dokumentace, ve které se uvažovalo s uložením stávajícího chodníku do nestmelených vrstev. Bude vybourána konstrukce z prostého betonu v tl. 0,25m.
- Změna termínu dokončení podkladní vrstvy komunikace u SO 101 a dokončení stavebních prací - při provádění stavby byly zastiženy sdělovací kabely různých správců, které nebyly v DSP/PDPS předpokládány. Kabely se nachází převážně v aktivní zóně SO 101 a brání dokončení stavby, proto je nutné je přeložit nebo položit nové v jiné trase. Toto je nutné provést v součinnosti se správcí sdělovacích kabelů. Z toho důvodu dojde ke změně lhůt plnění: dokončení podkladní vrstvy komunikace u SO 101 – z původních 100 dnů od předání staveniště na 175 dnů od předání staveniště a dokončení stavebních prací – z původních 120 dnů od předání staveniště na 195 dnů od předání staveniště. Bližší specifikace změn předmětu díla je popsána v příslušných změnových listech.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 a čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

## VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení objízdných tras	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení podkladní vrstvy komunikace u SO 101	do 175 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení stavebních prací	do 195 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby	do 30 dnů od dokončení stavebních prací
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání celé stavby
Dřívější plnění je možné	

## VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

18.220.123,75 Kč

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

10. 09. 2021

V Brně, dne

V Brně, dne 15 -09- 2021

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.

Ing. Zdeněk Kómürka, ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE


---

Projekt : III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st., přestupní uzel IDS JMK

L. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle dodatku č. 1					
		Nábilový rozpočet bez DPH	Nábilový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Komunikace a autobusové zálivky	11 838 910,20	14 325 081,34	81 789,70		11 920 699,90	14 424 046,88
SO 102	Parkoviště	1 031 731,38	1 248 394,97	9 999,18		1 041 730,56	1 260 493,98
SO 103	Komunikace pro pěší	976 237,14	1 181 246,94	310 242,52		1 229 958,52	1 488 249,81
SO 105	Úprava objízdné trasy	1 841 250,50	2 227 913,11	75 213,00		1 916 463,50	2 318 920,84
SO 300	Přeložka vodovodu	940 343,89	1 137 816,11			940 343,89	1 137 816,11
SO 301	Připojka vodovodu	102 193,78	123 654,47			102 193,78	123 654,47
SO ZOV	Zásady organizace výstavby	114 733,60	138 827,66			114 733,60	138 827,66
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>16 845 400,49</b>	<b>20 382 934,59</b>	<b>477 244,40</b>	<b>-56 521,14</b>	<b>17 266 123,75</b>	<b>20 892 009,74</b>

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nábilový rozpočet bez DPH	Nábilový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
000	Ostatní náklady	345 000,00	417 450,00			345 000,00	417 450,00
000	Vedlejší náklady	609 000,00	736 890,00			609 000,00	736 890,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>954 000,00</b>	<b>1 154 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>1 154 340,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn	Nábilový rozpočet bez DPH	Nábilový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>17 799 400,49</b>	<b>21 537 274,59</b>	<b>477 244,40</b>	<b>-56 521,14</b>	<b>18 220 123,75</b>	<b>22 046 349,74</b>



### Seznam ZBV

Stavba: III/4155, Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK

Značka	Název a popis	Typ	Vypracoval	Datum	Provedeno [Kč]	Fakturováno [Kč]	
Poř.č. Položka	Typ PKV Text	MJ	J.cena	Množství prov.	Množství fakt.	Provedeno	Fakturováno
Objekt:	SO 101, Komunikace a autobusové zálivý						
Rozpočet:	SO 101, Komunikace a autobusové zálivý						
ZL 02	Drenážní žebro v km 0,000 - 0,100	Návrh	Petr Kizek	01.06.2021	26 300,00	26 300,00	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení, k pol.č. 113327, 123737, 12932, 12996, 132737.	T	240,000	23,750	23,750	5 700,000	5 700,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
						5 700,00	5 700,00
1 - Zemní práce							
17	132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 16KM zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy.	M3	477,000	12,500	12,500	5 962,500	5 962,50
21	17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU zásyp kačirkem fr. 8/16 mm, zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy.	M3	958,000	12,500	12,500	11 975,000	11 975,00
19	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku, k pol.č. 123737, 132737.	M3	17,000	12,500	12,500	212,500	212,50
1 - Zemní práce							
						18 150,00	18 150,00
2 - Základy							
28	21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Geotextilie 300g/m2, opláštění nové drenáže zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil.	M2	49,000	50,000	50,000	2 450,000	2 450,00
2 - Základy							
						2 450,00	2 450,00
ZL 03	Zaústění UV1 a UV2	Návrh	Petr Kizek	01.06.2021	55 489,70	55 489,70	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení, k pol.č. 113327, 123737, 12932, 12996, 132737.	T	240,000	38,760	38,760	9 302,400	9 302,40
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
						9 302,40	9 302,40
1 - Zemní práce							
17	132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 16KM zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy.	M3	477,000	25,500	25,500	12 163,500	12 163,50
21	17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU zásyp kačirkem fr. 8/16 mm, zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy.	M3	958,000	20,400	20,400	19 543,200	19 543,20
27	18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil, viz pol.č. 18231.	M2	35,000	10,200	10,200	357,000	357,00
26	18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M pro zatravnění kolem nové konstrukce, v zářezu, pořízení ornice viz pol.č. 125738, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy, C.4 podélný profil.	M2	18,000	10,200	10,200	183,600	183,60
19	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku, k pol.č. 123737, 132737.	M3	17,000	20,400	20,400	346,800	346,80
18	171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS zařízení pracovního rozšíření jízdního pruhu š1.5m tl.200mm, zhotovitel využije materiál ze stávajících odstraňovaných konstrukčních vrstev, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby, C.3 vzorové příčné řezy.	M3	164,000	5,100	5,100	836,400	836,40
1 - Zemní práce							
						33 430,50	33 430,50
8 - Potrubí							
N3	87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM Potrubí SN 8 v nepojízdné části	M	750,400	17,000	17,000	12 756,800	12 756,80
8 - Potrubí							
						12 756,80	12 756,80
Rozpočet:	SO 101, Komunikace a autobusové zálivý					81 789,70	81 789,70
Objekt:	SO 101, Komunikace a autobusové zálivý				Odsouhlaseno:	0,00	0,00
Objekt:	SO 102, Parkoviště				Odsouhlaseno:	81 789,70	81 789,70
Rozpočet:	SO 102, Parkoviště				Odsouhlaseno:	0,00	0,00
ZL 01	Náhradní výsadba	Návrh	Petr Kizek	06.05.2021	9 999,18	9 999,18	
1 - Zemní práce							
N1	184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2.2M	KUS	1 199,820	6,000	6,000	7 198,920	7 198,92

N2 18600		6 ks břiz	M3	466,710	6,000	6,000	2 800,260	2 800,26
1 - Zemní práce		ZALÉVÁNÍ VODOU					9 999,18	9 999,18
Rozpočet:	SO 102, Parkoviště						9 999,18	9 999,18
Objekt:	SO 102, Parkoviště					Odsouhlaseno:	0,00	0,00
Objekt:	SO 103, Komunikace pro pěši						9 999,18	9 999,18
Rozpočet:	SO 103, Komunikace pro pěši					Odsouhlaseno:	0,00	0,00
ZL 05	Vybourání bet. desky	Návrh		15.06.2021			253 721,38	253 721,38
0 - Všeobecné konstrukce a práce								
2	014102 2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina a kamení, viz pol.č. 113327, 122737.	T	240,000	-121,482	-121,482	-29 155,680	-29 155,68
1	014102 1	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonová suť, viz pol.č. 113187, 113514	T	240,000	127,876	127,876	30 690,240	30 690,24
0 - Všeobecné konstrukce a práce							1 534,56	1 534,56
1 - Zemní práce								
6	113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM odkopy starých zahlížených podkladů, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. C.1 technická zpráva, C.2 situace stavby	M3	428,000	-63,938	-63,938	-27 365,460	-27 365,46
1 - Zemní práce							-27 365,46	-27 365,46
9 - Ostatní konstrukce a práce								
N4	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	4 372,240	63,938	63,938	279 552,280	279 552,28
9 - Ostatní konstrukce a práce							279 552,28	279 552,28
Rozpočet:	SO 103, Komunikace pro pěši						253 721,38	253 721,38
Objekt:	SO 103, Komunikace pro pěši					Odsouhlaseno:	0,00	0,00
Objekt:	SO 105, Úprava objízdné trasy						253 721,38	253 721,38
Rozpočet:	SO 105, Úprava objízdné trasy					Odsouhlaseno:	0,00	0,00
ZL 04	Dosypání krajnic	Návrh		01.06.2021			75 213,00	75 213,00
1 - Zemní práce								
20	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	685,000	109,800	109,800	75 213,000	75 213,00
1 - Zemní práce							75 213,00	75 213,00
Rozpočet:	SO 105, Úprava objízdné trasy						75 213,00	75 213,00
Objekt:	SO 105, Úprava objízdné trasy					Odsouhlaseno:	0,00	0,00
Objekt:	SO 105, Úprava objízdné trasy						75 213,00	75 213,00
						Odsouhlaseno:	0,00	0,00
Stavba:	III/4155, Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupní uzel IDS JMK						420 723,26	420 723,26
						Odsouhlaseno:	0,00	0,00