

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** III/40834 křiž. I/53 - Hodonice**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** 1-Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: 1-Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
			l=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/40834 křiž. I/53 - Hodonice**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** 2-Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: 2-Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
2	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení včetně dočasného zakrytí, přelepení, či otočení stávajících dopravních značek 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
3	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** III/40834 křiž. I/53 - Hodonice**Objekt:** SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)**Rozpočet:** SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**Zhotovitel dokumentace:** PIS PECHAL, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení "123736" 368,55 * 1,90 t/m3=700,245 [A] "12922" 858m2 * 0,10m * 2,00 t/m3=171,600 [B] celkem: A+B=871,845 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	871,845		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
1	113131	1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO IKM zřízení zápichů (náběhových klínů na ZÚ a KÚ v délce 15 m odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 0,05 m (0-10 cm) pro napojení nových vrstev s uskladněním na uzavřené části vozovky pro zpětné použití viz pol. č. 171103 zaměřeno na stavbě zápich na začátku v křižovatce: (((17,20+6,80)/2)*15)*0,05=9,000 [A] zápich na konci: 15*6,40*0,05=4,800 [B] celkem: A+B=13,800 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	13,800		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	113131	2	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM</p> <p>odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 0,10 m pro lokální sanace s uskladněním na uzavřené části vozovky pro zpětné použití viz pol. č. 171103 zaměřeno na stavbě $((25 + 55 + 82) * 3,50) * 0,10 = 56,700$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	56,700		
3	113331		<p>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM</p> <p>konstrukční vrstva z kameniva drčeného s živitným pojivem tl. 0,10 m s uskladněním na uzavřené části vozovky pro zpětné použití viz pol. č. 171103 zaměřeno na stavbě, $((25 + 55 + 82) * 3,50) * 0,10 = 56,700$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku. Nezahrnuje poplatek za skládkování.</p>	M3	56,700		
4	123736		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM</p> <p>odstranění zahliněných podkladů vozovky tl. 0,65 m zaměřeno na stavbě $((25 + 55 + 82) * 3,50) * 0,65 = 368,550$ [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</p>	M3	368,550		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>				
5	125738		<div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</div> <div>pořízení, nakládka a dovoz ornice, viz pol.č. 18232</div> <div>zaměřeno na stavbě</div> <div>2 ks * (429m * 0,75m * 0,15m)=96,525 [A]</div>	M3	96,525		
		Technická specifikace:	<div>položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div>				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- práce spojené s otvirkou zemníku				
6	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM stržení stávající krajnice (travní drn) v předpokládané tl. 0,10 m včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 12 km zaměřeno na stavbě 2ks * (429m * 1m)=858,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	858,000		
7	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS zhotovitel využije materiál ze stávajících odstraňovaných konstrukčních vrstev I.úseku (pol č. 113131.1, 113131.2, 113331) a II.úseku (pol č. 113132) zaměřeno na stavbě 13,80+56,70+56,70+9,00=136,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	136,200		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku k pol. č. 123736 368,55=368,550 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	368,550		
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,900		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>dosypávka nenamrzavým nakupovaným materiálem dle ČSN 72 1002 v souladu VL1 + zhutnění pod krajnicí zaměřeno na stavbě 2ks * (429m * 0,50m * 0,10m)=42,900 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	18130		<p>ÚPRAVA PLÁŇE BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>u plochy před ohumusováním dle položky 18232 zaměřeno na stavbě 643,50=643,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů</p>	M2	643,500		
11	18232		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL 0,15M</p> <p>rozprostření ornice tl. 0,15 m, pořízení ornice viz položka č. 125738</p>	M2	643,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zaměřeno na stavbě 2ks * 429m * 0,75m=643,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM plocha dle položky 18232 zaměřeno na stavbě 643,50=643,500 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	643,500		
13	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU viz pol. č.18241 zaměřeno na stavbě 643,50=643,500 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	643,500		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
1	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI materiál štěrkodeř fr. 0/32 mm zaměřeno na stavbě 30=30,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	30,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM štěrkodrt' 0/125 v tl. 250mm + hutnění zaměřeno na stavbě (25 + 55 + 82) * 3,5=567,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	567,000		
3	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300MM štěrkodrt' 0/125 v tl. 300mm + hutnění zaměřeno na stavbě (25 + 55 + 82) * 3,5=567,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	567,000		
4	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU sjezd zaměřeno na stavbě 4=4,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	4,000		
5	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 100MM	M2	429,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>zřízení krajnice š. 0.50 m, tl. 0,10 m z R-materiálu zaměřeno na stavbě 2ks * (429m * 0,50m)=429,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>				
6	572123		<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>kationaktivní emulze 1,00 kg/m2 PI-E, pod vrstvou ACP 22+ zaměřeno na stavbě 567=567,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	567,000		
7	572213	1	<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0.30 kg/m2) pod ohrusnou vrstvou ACO 11+ zaměřeno na stavbě 2789,70=2 789,700 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	2 789,700		
8	572213	2	<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0.30 kg/m2) pod ložní vrstvou ACL 16+</p>	M2	2 809,650		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zaměřeno na stavbě $2809,65=2\ 809,650$ [A]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
9	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 0,04 m, pokládka bez podélné pracovní správy (celistvý kryt) zaměřeno na stavbě zápich na začátku v křižovatce: $((17,20+6,80)/2)*15=180,000$ [A] vozovka: $399*6,30=2\ 513,700$ [B] zápich na konci: $15*6,40=96,000$ [C] celkem: $A+B+C=2\ 789,700$ [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 789,700		
10	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM ložní vrstva z ACL 16+ v tl. 0.06 m zaměřeno na stavbě	M2	2 809,650		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zápich na začátku v křižovatce: $((17,20+6,80)/2)*15=180,000$ [A] vozovka: $399*6,35=2\,533,650$ [B] zápich na konci: $15*6,40=96,000$ [C] celkem: $A+B+C=2\,809,650$ [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
11	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 60MM podkladní vrstva z ACP 22+ v tl. 0,06 m zaměřeno na stavbě $567=567,000$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	567,000		
12	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919112 zaměřeno na stavbě	M	23,600		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			začátek úseku: 17,20=17,200 [A]				
			konec úseku: 6,40=6,400 [B]				
			celkem: A+B=23,600 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					

9		Ostatní konstrukce a práce					
1	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	23,600		
			proříznutí vrstvy vozovky v místech napojení živichých vrstev k pol.č. 58920 zaměřeno na stavbě				
			začátek úseku: 17,20=17,200 [A]				
			konec úseku: 6,40=6,400 [B]				
			celkem: A+B=23,600 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
2	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 809,650		
			očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství zaměřeno na stavbě				
			2809,65=2 809,650 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)
Rozpočet: SO 191.1 Zesílení silnice III/40834 (I. úsek v km 0,006 - 0,435)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	2 809,650		
			očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství				
			zaměřeno na stavbě				
			2809,65=2 809,650 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** III/40834 křiž. I/53 - Hodonice**Objekt:** SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)**Rozpočet:** SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**Zhotovitel dokumentace:** PIS PECHAL, s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)
Rozpočet: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina "12922" 1040m2 * 0,10m * 2,00 t/m3=208,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	208,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
1	113132		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM zřízení zápichů (náběhových klínů na ZÚ a KÚ v délce 15 m odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 0,05 m (0-10 cm) pro napojení nových vrstev s uskladněním na uzavřené části vozovky pro zpětné použití viz pol. č. 171103 (I. úsek) zaměřeno na stavbě zápich na začátku: 15*5,90*0,05=4,425 [A] zápich na konci: 15*6,10*0,05=4,575 [B] celkem: A+B=9,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	9,000		
2	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM pořízení, nakládku a dovoz ornice, viz pol.č. 18232 zaměřeno na stavbě 2 ks * (520m * 0,75m * 0,15m)=117,000 [A]	M3	117,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)
Rozpočet: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- práce spojené s otvírkou zemníku				
3	12922		<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>stržení stávající krajnice (travní drn) v předpokládané tl. 0,10 m včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 12 km zaměřeno na stavbě</p> <p>2ks * (520m * 1m)=1 040,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M2	1 040,000		
4	17180		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p>	M3	52,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)
Rozpočet: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>dosypávka nenamrzavým nakupovaným materiálem dle ČSN 72 1002 v souladu VL1 + zhutnění pod krajnicí zaměřeno na stavbě 2ks * (520m * 0,50m * 0,10m)=52,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	18130		<p>ÚPRAVA PLÁŇE BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>u plochy před ohumusováním dle položky 18232 zaměřeno na stavbě 780=780,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů</p>	M2	780,000		
6	18232		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL 0,15M</p> <p>rozprostření ornice tl. 0,15 m, pořízení ornice viz položka č. 125738</p>	M2	780,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)
Rozpočet: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zaměřeno na stavbě 2ks * 520m * 0,75m=780,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM plocha dle položky 18232 zaměřeno na stavbě 780=780,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	780,000		
8	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU viz pol. č.18241 zaměřeno na stavbě 780=780,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	780,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
1	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI materiál štěrkodeř fr. 0/32 mm zaměřeno na stavbě 30=30,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	30,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)
Rozpočet: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU sjezd zaměřeno na stavbě 4=4,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	4,000		
3	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 100MM zřízení krajnice š. 0.50 m, tl. 0,10 m z R-materiálu zaměřeno na stavbě 2ks * (520m * 0,50m)=520,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	520,000		
4	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0.30 kg/m2) pod obrusnou vrstvu ACO 11+ zaměřeno na stavbě 3144,50=3 144,500 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 144,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)
Rozpočet: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	572213	2	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>pod ložnou vrstvou ACL 16+ a pod vyrovnávací vrstvou ACP 16+ kationaktivní asfaltová emulze PS 0.40 kg/m2 zaměřeno na stavbě</p> <p>pod ložní vrstvou: 3169=3 169,000 [A] pod vyrovnávací vrstvu: 800=800,000 [B]</p> <p>celkem: A+B=3 969,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	3 969,000		
6	574A34		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM</p> <p>obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 0,04 m, pokládka bez podélné pracovní správy (celistvý kryt) zaměřeno na stavbě</p> <p>zápich na začátku: 15*5,90=88,500 [A]</p> <p>vozovka: 490*6,05=2 964,500 [B]</p> <p>zápich na konci: 15*6,10=91,500 [C]</p> <p>celkem: A+B+C=3 144,500 [D]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	3 144,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)
Rozpočet: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM ložní vrstva z ACL 16+ v tl. 0.06 m zaměřeno na stavbě zápich na začátku: 15*5,90=88,500 [A] vozovka: 490*6,10=2 989,000 [B] zápich na konci: 15*6,10=91,500 [C] celkem: A+B+C=3 169,000 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 169,000		
8	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ podkladní vrstva ACP 16+ v místě pokleslých okrajů v průměrné tl. 0,10 m zaměřeno na stavbě 80=80,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	80,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/40834 křiž. I/53 - Hodonice
Objekt: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)
Rozpočet: SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919112 zaměřeno na stavbě začátek úseku: 5,90=5,900 [A] konec úseku: 6,10=6,100 [B] celkem: A+B=12,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	12,000		
5	Komunikace						

9	Ostatní konstrukce a práce						
1	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM proříznutí vrstvy vozovky v místech napojení živičných vrstev k pol.č. 58920 zaměřeno na stavbě začátek úseku: 5,90=5,900 [A] konec úseku: 6,10=6,100 [B] celkem: A+B=12,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	12,000		
2	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství zaměřeno na stavbě	M2	3 169,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/40834 křiž. I/53 - Hodonice

Objekt:

SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Rozpočet:

SO 191.2 Zesílení silnice III/40834 (II. úsek v km 1,354 - 1,874)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3169=3 169,000 [A]							
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,							
3	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	3 169,000		
očištění povrchu vozovky před pokládkou nového asf. souvrství							
zaměřeno na stavbě							
3169=3 169,000 [A]							
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: