



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.

Ing. Hovězák

Ctíradova 187/25

643 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

POZ-2020-007291

VYŘIZUJE

Ing. Petra Dubská

DATUM

9.2.2021

Hustopeče - Žižkova, nemocnice, kanalizační přípojka č.2

Předložená projektová dokumentace (PD), vypracovaná žadatelem o vyjádření v březnu 2020, řeší v ul. Žižkova novou kanalizační přípojku č. 2 pro areál Nemocnice Hustopeče. Přípojka bude sloužit pro odvedení splaškových a dešťových odpadních vod z budovy polikliniky a splaškových odpadních vod z připravovaného domova pro seniory, do přípojky bude zaústěna samostatná kanalizace sloužící těmto objektům vedená přes areál nemocnice. Investorem akce je Jihomoravský kraj, Žereotínovo nám. 449/3, Brno.

Navrhovaná kanalizační přípojka z kameninového potrubí DN 300 mm o celkové délce 36,23 m bude procházet areálem nemocnice a bude zaústěna do nově navržené revizní šachty (RŠ) na stáv. kanalizační stoce "CB" DN 600 mm z betonu. RŠ jsou navrženy ŽB prefabrikované DN 1000. Část trasy (33,3 m) přípojky bude provedena bezvýkopovou technologií (protlačovací kamenina), zbývající část trasy bude vybudována z kameninového hrdlového potrubí s obetonováním. Podélný sklon potrubí je v prvním úseku 6,8 promile, ve druhém úseku 5,1 promile. Na trase nově budovaného potrubí dojde ke křížení potrubí veřejného vodovodu, trasy sdělovacích kabelů a trasy kabelů el. energie VN. Dna RŠ budou provedena s kameninovým žlabem (s nástupnicí Klinker). V úseku prováděném v otevřeném výkopu bude potrubí uloženo do rýhy šířky 1,1 m na podkladní prahce uložené na podkladním betonu. Potrubí bude obetonováno. Zásyp rýhy bude náhradním vhodným materiálem, povrch bude uveden do původního stavu.

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. jako vlastník a provozovatel stokové sítě v Hustopečích **souhlasí** s vydáním územního souhlasu na kanalizační přípojku č. 2 v ul. Žižkova pro areál Nemocnice Hustopeče za předpokladu dodržení následujícího postupu a požadavků:

1. Kanalizační přípojka musí být provedena v souladu s ČSN 75 6101 "Stokové sítě a kanalizační přípojky".
2. Před zahájením zemních prací v rámci stavby kanalizační přípojky požadujeme na základě písemné objednávky provést vytyčení vodovodního řadu PE DN 100 mm (tel. č. 736 624 354) v místě stavby. Vytyčení musí být provedeno za účasti zástupce střediska (tel. č. 519 411 058 nebo 519 411 475), který vydá protokol o vytyčení. Investor seznámí dodavatele zemních prací s obsahem vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. a se zjištěnou trasou vodovodu.
3. Při křížení kanalizační přípojky a zmiňovaného vodovodního řadu je nutno respektovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

4. Před záhrnem místa křížení kanalizační přípojky se stáv. vodovodem přizve investor (stavebník) zástupce provozního střediska vodovodů ke kontrole dodržení citované normy. O provedené kontrole bude pořízen zápis.
5. Při provádění kanalizační přípojky požadujeme přizvat pracovníka střediska kanalizací (tel. č. 519 304 660, 519 412 036) ke kontrole provedení přípojky a způsobu napojení na kanalizační stoku "CB" DN 600 mm z betonu přes nově navrženou RŠ DN 1000 mm. O provedené kontrole bude pořízen zápis.
6. Smlouva o dodávce vody a odvádění splaškových i dešťových odpadních vod č. 17616, uzavřená s Nemocnicí Hustopeče (příspěvková organizace), musí být upravena na oddělení fakturace Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. v aktuálním množství odpadních dešťových vod odváděných do stokové sítě. Jedná se o odběrné místo č. 1001-95.
7. RŠ na kanalizační přípojce nebo další stavební objekty či vzrostlou zeleň požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodu, které je stanoveno §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění a které činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
8. Za správnost PD odpovídá dle §158 a §159 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.
9. Navržené technické řešení odpovídá požadavku naší společnosti uvedeném ve vyjádření č.j. POZ-2019-008144 ze dne 27.11.2019. Jednalo se o požadované zaústění odpadních vod dešťových a splaškových do kanalizační stoky DN 600 z betonu v ul. Žižkova. Původní zaústění bylo navrženo do kanalizační stoky DN 400 mm a DN 500 mm v ul. Brněnská (zátěž již v současné době dosahovaných průtoků dle zpracovaného generelu by nezaručila bezproblémové odvádění odpadních vod do odlehčovací komory z důvodu vyčerpání dané kapacity stáv. potrubí jednotné kanalizace). Upozorňujeme na drobnou nesrovnalost - v podané žádosti byla uvedena kanalizační přípojka č. 1 a v příložené PD je na všech podkladech kanalizační přípojka popsána jako č. 2.
10. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.


Milan Vojta, MBA, M.A.
pověřený ředitel společnosti



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

6