

SMLOUVA O DÍLO

Ruční myčka nákladních aut – modernizace a stavební úpravy

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581, DIČ: CZ 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

VHS Břeclav s.r.o.

sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Vitem Kučerou, jednatelem

IČO: 42324149
sp. zn. C 2318

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem jsou** stavební úpravy prostoru stávající myčky aut provozní techniky SÚS a vybavení novou technologií. (dále také „dílo“ nebo „stavba“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
5. Místem plnění je SÚS JMK, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. Soupis prací;
 - ii. Projektová dokumentace DOS zpracovaná Trendis spol. s r.o. z 06/2019;
 - iii. Stavební povolení č.j. MCBJIH/05520/2021/SÚ/VO vydané Úřadem městské části města Brna, Brno-jih, dne 17. 05. 2021
 - iv. Písemné pokyny objednatele;
 - v. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo

Předání a převzetí díla

do 31. 03. 2022

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.

3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 592 866,86 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek výkazu výměr (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol, bez tohoto protokolu je faktura neúplná:
 - i. který bude vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - ii. který bude datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - iii. ve kterém budou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - iv. jejichž přílohou budou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
 - ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu *.xls správci stavby.
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ze zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník.
 - ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
 - iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - iv. Doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
11. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
 - 11.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
 - 11.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
 - 11.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, apod.
4. Do areálu mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí být odstavena pouze na místech stanovených objednatelem. Správce stavby určí prostory, které je oprávněn zhotovitel při provádění stavby užívat, tj. zařízení staveniště, sociální zařízení apod.

VII. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný výkaz výměr, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU RTS}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě výkazu výměr a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je statutární zástupce a správce stavby.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě
3. Správce stavby je zejména oprávněn:

- i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
- ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
- iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
- iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
- v. přebírat od zhotovitele změnové listy;
- vi. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
- vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti, podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
- viii. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na stavbě;
- ix. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
- x. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
- xi. činit zápisy do stavebního deníku.

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné provedení. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka na nové vybavení technologií	24 měsíců
Záruka za provedené práce	60 měsíců
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
 - 4.5 Záruka na nové vybavení technologií platí pouze v případě dodržení záručních podmínek výrobce technologií. Záruční podmínky tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění	500,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka	300,- Kč denně
Porušení povinností stanovených v čl. VI odst. 3 a 4 této smlouvy	5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- Porušování předpisů bezpečnosti práce, a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- Prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 90 dnů.
- Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: 0. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. Oceněný výkaz výměr.
 2. Oprávněné osoby objednatele.
 3. Oprávněné osoby zhotovitele.
 4. Vzor změnového listu.
 5. Záruční podmínky
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Břeclavi, dne 14.9.2021



Vít Kučera
jednatel

VHS Břeclav s.r.o.



V Brně, dne 29 -09- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **T1219009 Ruční myčka nákladních vozidel**

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 231 744,10
PSV			1 722 435,10
MON			458 687,66
Vedlejší náklady			60 000,00
Ostatní náklady			120 000,00
Celkem			4 592 866,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 592 866,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 4 592 866,86 CZK

v

dne 29 -09- 2021

Za zhotovitele

/ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Myčka nákladních vozidel	0,00	4 592 866,86		4 592 866,86	100
001	Stavební řešení	0,00	3 400 535,04		3 400 535,04	74
002	Elektroinstalace	0,00	265 892,12		265 892,12	6
003	Vytápění	0,00	300 749,80		300 749,80	7
004	Vnitřní vodovod	0,00	96 319,90		96 319,90	2
005	Ruční myčka - Technologie	0,00	529 370,00		529 370,00	12
Celkem za stavbu					4 592 866,86	100

Popis stavby: 01-21-219 - BRNO - SÚS JmK - Ruční myčka nákladních vozidel

Popis objektu: SO01 - Myčka nákladních vozidel

Popis rozpočtu: 001 - Stavební řešení

Popis rozpočtu: 002 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 003 - Vytápění

Popis rozpočtu: 004 - Vnitřní vodovod

Popis rozpočtu: 005 - Ruční myčka - Technologie

Položkový rozpočet stavby

Stavba: T1219009 Ruční myčka nákladních vozidel

Objekt: SO01 Myčka nákladních vozidel

Rozpočet: D.1.1. Stavební řešení

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 400 535,04 CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **CZK**

v

dne 29. 09. 2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
769	Otvorové prvky z plastu	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				

M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	T1219009	Ruční myčka nákladních vozidel
O:	SO01	Myčka nákladních vozidel
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				227 931,05
1	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm (5,64*15,3-6,2*1,2)*0,1	m3	7,88520	1 878,80	14 814,71
2	273323411R00	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 1.01,1.02,1.03 : 91,5*0,29 -6*1*0,29	m3	24,79500	3 956,30	98 096,46
3	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (15,63*2+5,465*2)*0,2	m2	8,43800	1 032,50	8 712,24
4	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. (15,63*2+5,465*2)*0,2	m2	8,43800	280,00	2 362,64
5	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 1.01,1.02,1.03 : (91,5-6*1)*0,0079*2*1,1	t	1,48599	69 950,00	103 945,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				795 775,55
6	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC 0,9*0,9*0,365*8	m3	2,36520	6 043,80	14 294,80
7	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	2,00000	766,30	1 532,60
8	342172144R00	Mtž Kingspan k oc.prof.,stěna jednod.,FH,tl.80 mm 1.01 : (15,63*2+5,625*2)*5,4-1,65*2,4-4,2*3,8	m2	209,63400	416,00	87 207,74
9	346244811RT2	Přízdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm s použitím suché maltové směsi žb kanál : (6*2+1,2*2)*0,34	m2	4,89600	951,30	4 657,56
10	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 žb kanál : (6*2+1,2*2)*0,34	m2	4,89600	281,30	1 377,24
11	388381132R00	Kanály ze železobetonu volné 600 x 400 mm 6	m	6,00000	9 275,00	55 650,00
12	444172113R00	Mtž Kingspan k oc.prof. podhled samonosný jedn.,RW, tl.80 mm 1.01 : 91,5	m2	91,50000	442,00	40 443,00
13	61210001	Panel sendvič Kingspan, tl.jádra PIR 80mm, vč.doplňků, detailů, povrch PFDF 1.01 : (15,63*2+5,625*2)*5,4-1,65*2,4-4,2*3,8*1,05 91,5*1,05	m2	304,91100	1 937,00	590 612,61
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				50 003,25
14	611421421R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.02 : 26,4 1.03 : 10,4	m2	36,80000	364,40	13 409,92
15	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou 8	kus	8,00000	796,30	6 370,40
16	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.02 : (4,5*2+5,465*2)*3,2-1,45*2,4- 1,65*2,4+0,2*(1,65+2,4*2)-0,9*0,6*2+0,2*(0,9*3+0,6*6)	m2	100,54200	300,60	30 222,93

Položkový rozpočet

S:	T1219009	Ruční myčka nákladních vozidel
O:	SO01	Myčka nákladních vozidel
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.03 : (1,775*2+5,465*2)*3,2-1,45*2,4-0,9*0,6+0,2*(0,9+0,6*2)		42,73600		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				186 080,46
17	622421725R00	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.II,do 50%,SMS	m2	156,12000	716,30	111 828,76
		(25,95+2,05)*6		168,00000		
		-0,9*1,5*4		-5,40000		
		-0,9*0,9*8		-6,48000		
18	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	8,00000	658,80	5 270,40
		1*1*8		8,00000		
19	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	193,00000	238,10	45 953,30
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		(25,95+2,05)*6		168,00000		
		-0,9*1,5*4		-5,40000		
		8		8,00000		
		6*6-4,2*3,8+0,2*(4,2+3,8*2)		22,40000		
20	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	30,40000	757,50	23 028,00
		8		8,00000		
		6*6-4,2*3,8+0,2*(4,2+3,8*2)		22,40000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				208 421,75
21	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,74400	9 860,00	7 335,84
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		podkladní beton pod kanál : 1,2*6,2*0,1		0,74400		
22	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	11,87688	9 860,00	117 106,04
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		(5,64*15,3-6,2*1,2)*0,14		11,03928		
		(5,64*2+15,3*2)*0,2*0,2*0,5		0,83760		
23	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	1,20057	69 950,00	83 979,87
		podkladní beton pod kanál : 1,2*6,2*0,1*0,0044*1,1		0,00360		
		(5,64*15,3-6,2*1,2)*0,0069*2*1,1		1,19697		
Díl: 64		Výplně otvorů				1 941,84
24	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	3,60000	539,40	1 941,84
		k O1 : 0,9*4		3,60000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 521,80
25	919726212R00	Těsnění spár zálivkou za studena	m	14,00000	188,10	2 633,40
		Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.				
		(6*2+1*2)		14,00000		
26	111609990500R	Zalévací hmota vukur om 22	kg	14,00000	420,60	5 888,40
		(6*2+1*2)*1		14,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				83 968,94
27	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	201,84000	89,50	18 064,68
		Včetně kotvení lešení.				
		(6+2,05+25,59)*6		201,84000		
28	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	605,52000	44,10	26 703,43
		(6+2,05+25,59)*6*3		605,52000		
29	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	201,84000	79,80	16 106,83
		(6+2,05+25,59)*6		201,84000		
30	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	128,30000	180,00	23 094,00

Položkový rozpočet

S:	T1219009	Ruční myčka nákladních vozidel
O:	SO01	Myčka nákladních vozidel
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.01,1.02,1.03 : 91,5+26,4+10,4		128,30000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				22 773,25
31	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	128,30000	177,50	22 773,25
		1.01,1.02,1.03 : 91,5+26,4+10,4		128,30000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				259 570,11
32	961051111R00	Bourání mostních základů železobetonových	m3	7,59000	5 980,00	45 388,20
		Beton.vana pod původní ČOV : 2,37*4*1-1,5*2,1*0,6		7,59000		
33	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,30400	5 740,80	1 745,20
		rozšíření otvoru pro vrata : 3,8*0,4*0,2		0,30400		
34	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	27,45000	2 985,00	81 938,25
		1.01 : 91,5*0,3		27,45000		
35	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	27,45000	1 140,00	31 293,00
		1.01 : 91,5*0,3		27,45000		
36	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	36,80000	66,50	2 447,20
		1.02,1.03 : 26,4+10,4		36,80000		
37	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	36,80000	130,20	4 791,36
		1.02,1.03 : 26,4+10,4		36,80000		
38	965081923R00	Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2	m2	91,50000	219,20	20 056,80
		1.01 : 91,5		91,50000		
39	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	24,00000	34,00	816,00
		12*2		24,00000		
40	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	4,00000	79,20	316,80
41	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	2,00000	158,50	317,00
		2		2,00000		
42	968072354R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2	m2	6,48000	668,00	4 328,64
		0,9*0,9*8		6,48000		
43	968072355R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 2 m2	m2	5,40000	404,00	2 181,60
		0,9*1,5*4		5,40000		
44	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,44000	308,00	2 291,52
		1,45*2,4		3,48000		
		1,65*2,4		3,96000		
45	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	14,59120	151,00	2 203,27
		3,68*3,965		14,59120		
46	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	12,00000	52,60	631,20
47	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	4,60000	1 321,00	6 076,60
		3,8+0,4*2		4,60000		
48	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,10800	2 901,10	313,32
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		1.01 pro VZT : 0,6*0,6*0,3		0,10800		
49	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	2,50000	394,80	987,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		pro překlady : 1,25*2		2,50000		
50	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	36,80000	96,20	3 540,16
		1.02 : 26,4		26,40000		

Položkový rozpočet

S:	T1219009	Ruční myčka nákladních vozidel
O:	SO01	Myčka nákladních vozidel
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.03 : 10,4		10,40000		
51	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	36,80000	96,20	3 540,16
		1.02 : 26,4		26,40000		
		1.03 : 10,4		10,40000		
52	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	100,54200	73,60	7 399,89
		1.02 : (4,5*2+5,465*2)*3,2-1,45*2,4- 1,65*2,4+0,2*(1,65+2,4*2)-0,9*0,6*2+0,2*(0,9*3+0,6*6)		57,80600		
		1.03 : (1,775*2+5,465*2)*3,2-1,45*2,4- 0,9*0,6+0,2*(0,9+0,6*2)		42,73600		
53	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	100,54200	73,60	7 399,89
		1.02 : (4,5*2+5,465*2)*3,2-1,45*2,4- 1,65*2,4+0,2*(1,65+2,4*2)-0,9*0,6*2+0,2*(0,9*3+0,6*6)		57,80600		
		1.03 : (1,775*2+5,465*2)*3,2-1,45*2,4- 0,9*0,6+0,2*(0,9+0,6*2)		42,73600		
54	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	156,12000	56,60	8 836,39
		(25,95+2,05)*6		168,00000		
		-0,9*1,5*4		-5,40000		
		-0,9*0,9*8		-6,48000		
55	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	30,40000	113,20	3 441,28
		8		8,00000		
		6*6-4,2*3,8+0,2*(4,2+3,8*2)		22,40000		
56	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	101,82200	169,80	17 289,38
		1.01 : (15,683*2+2,875*2)*3,2		118,77120		
		-1,65*2,4-0,9*0,9*8-3,68*3,965		-25,03120		
		+0,2*(0,9*4*8+3,68+3,965*2)		8,08200		
		1.02 :				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						138 702,18
57	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	139,39918	995,00	138 702,18
Díl: 711 Izolace proti vodě						65 964,16
58	711471051RZ1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně včetně dodávky folie Ekoplast tl. 1 mm	m2	91,50000	631,30	57 763,95
		1.01,1.02,1.03 : 91,5		91,50000		
59	711472051RZ1	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně včetně dodávky folie Ekoplast tl. 1,0 mm	m2	9,10000	707,50	6 438,25
		(6*2+1*2)*0,65		9,10000		
60	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	367,07400	4,80	1 761,96
Díl: 764 Konstrukce klempířské						3 576,68
61	764816131R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm	m	3,60000	772,50	2 781,00
		včetně krytek a spojovacích prostředků.				
		k O1 : 0,9*4		3,60000		
62	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	10,80000	68,30	737,64
		0,9*12		10,80000		
63	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	25,23600	2,30	58,04
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						252 402,80
64	767659991	D+M vrat sekčních s 1kf dveřmi, zateplených, celkový rozměr 4200/3800mm	kus	1,00000	154 122,80	154 122,80

Položkový rozpočet

S:	T1219009	Ruční myčka nákladních vozidel
O:	SO01	Myčka nákladních vozidel
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	Z1	Rošt kanálu v podlaze v m.č. 1.01 5000/600mm vč.osaz.úhelníku L80/80, v roštu=80mm, žár.zinek D+M	kus	1,00000	98 280,00	98 280,00
Díl: 769						104 300,00
66	O1	Okno plast 900/1500mm D+M	kus	4,00000	12 125,00	48 500,00
67	O2	Dveře plast 2kř 1650/2400mm D+M	kus	1,00000	29 700,00	29 700,00
68	O3	Dveře plast 2kř 1450/2400mm D+M	kus	1,00000	26 100,00	26 100,00
Díl: 771						271 291,79
69	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	128,30000	160,60	20 604,98
				1.01,1.02,1.03 : 91,5+26,4+10,4	128,30000	
70	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	128,30000	8,90	1 141,87
				1.01,1.02,1.03 : 91,5+26,4+10,4	128,30000	
71	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	128,30000	62,60	8 031,58
				1.01,1.02,1.03 : 91,5+26,4+10,4	128,30000	
72	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	56,40000	148,80	8 392,32
				1.01 : 15,8*2+5,875*2-1,65+0,1*2+0,3*2	42,50000	
				1.03 : 5,875*2+1,775*2-1,4	13,90000	
73	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	56,40000	117,60	6 632,64
				1.01 : 15,8*2+5,875*2-1,65+0,1*2+0,3*2	42,50000	
				1.03 : 5,875*2+1,775*2-1,4	13,90000	
74	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	128,30000	800,00	102 640,00
				1.01,1.02,1.03 : 91,5+26,4+10,4	128,30000	
75	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	74,05000	112,00	8 293,60
				vč. dodávky a montáže silikonu.		
				1.01 : 15,8*2+5,875*2-1,65+0,1*2+0,3*2	42,50000	
				1.03 : 5,875*2+1,775*2-1,4	13,90000	
				1.02 : 5,875*2+4,5*2-1,65-1,45	17,65000	
76	23596008R	Stěrka vyrovňovací pro podlahy 1-10 (30) mm, balení 25 kg	kg	1 539,60000	19,00	29 252,40
				1.01,1.02,1.03 : (91,5+26,4+10,4)*1,5*8	1 539,60000	
77	597642031R	Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	154,03100	500,00	77 015,50
				1.01,1.02,1.03 : (91,5+26,4+10,4)*1,15	147,54500	
				soklíky : 56,4*0,1*1,15	6,48600	
78	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	2 321,72510	4,00	9 286,90
Díl: 781						47 764,41
79	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	27,07500	62,60	1 694,90
				včetně dodávky materiálu.		
				1.02 : (4,5*2+5,875*2-1,65-1,45)*1,5	26,47500	
				0,2*1,5*2	0,60000	
				-0,9*0,2*3	-0,54000	
				0,9*0,2*3	0,54000	
80	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	6,00000	66,40	398,40
				1,5*4	6,00000	
81	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	27,07500	52,80	1 429,56
				1.02 : (4,5*2+5,875*2-1,65-1,45)*1,5	26,47500	
				0,2*1,5*2	0,60000	
				-0,9*0,2*3	-0,54000	

Položkový rozpočet

S:	T1219009	Ruční myčka nákladních vozidel
O:	SO01	Myčka nákladních vozidel
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,9*0,2*3		0,54000		
82	781475116RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	27,07500	800,00	21 660,00
		1.02 : (4,5*2+5,875*2-1,65-1,45)*1,5		26,47500		
		0,2*1,5*2		0,60000		
		-0,9*0,2*3		-0,54000		
		0,9*0,2*3		0,54000		
83	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	27,07500	50,00	1 353,75
		1.02 : (4,5*2+5,875*2-1,65-1,45)*1,5		26,47500		
		0,2*1,5*2		0,60000		
		-0,9*0,2*3		-0,54000		
		0,9*0,2*3		0,54000		
84	781497121RS6	Lišta hliníková rohová k obkladům profil ZB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	6,90000	411,00	2 835,90
		1,5*2+0,9*3+0,2*6		6,90000		
85	23153022R	Tmel těsnicí silikonový PCI Silcofug® N 310 ml bílý, šedý, transparentní	kus	4,00000	256,10	1 024,40
		4		4,00000		
86	24592102R	Penetrační nátěr Akrylátový Dispechem á 5 kg	kg	2,70750	63,60	172,20
		Začátek provozního součtu				
		1.02 : (4,5*2+5,875*2-1,65-1,45)*1,5		26,47500		
		0,2*1,5*2		0,60000		
		-0,9*0,2*3		-0,54000		
		0,9*0,2*3		0,54000		
		Mezisoučet		27,07500		
		Konec provozního součtu				
		27,075*0,1		2,70750		
87	59782290R	Obklad keramický slinutý 30x30	m2	31,13625	500,00	15 568,13
		Začátek provozního součtu				
		1.02 : (4,5*2+5,875*2-1,65-1,45)*1,5		26,47500		
		0,2*1,5*2		0,60000		
		-0,9*0,2*3		-0,54000		
		0,9*0,2*3		0,54000		
		Mezisoučet		27,07500		
		Konec provozního součtu				
		27,075*1,15		31,13625		
88	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	406,79270	4,00	1 627,17
Díl: 783		Nátěry				9 168,56
89	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	19,54500	398,00	7 778,91
		1.03 : (1,775*2+5,465*2-1,45)*1,5		19,54500		
90	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	19,54500	71,10	1 389,65
		1.03 : (1,775*2+5,465*2-1,45)*1,5		19,54500		
Díl: 784		Malby				46 041,70
91	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	125,79700	70,00	8 805,79
		1.02 : (4,5*2+5,465*2)*3,2-1,45*2,4-1,65*2,4+0,2*(1,65+2,4*2)-0,9*0,6*2+0,2*(0,9*3+0,6*6)		57,80600		
		1.03 : (1,775*2+5,465*2)*3,2-1,45*2,4-0,9*0,6+0,2*(0,9+0,6*2)		42,73600		

Položkový rozpočet

S:	T1219009	Ruční myčka nákladních vozidel
O:	SO01	Myčka nákladních vozidel
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

8				8,00000		
1.02	:	26,4		26,40000		
1.03	:	10,4		10,40000		
1.03	:	$-(1,775*2+5,465*2-1,45)*1,5$		-19,54500		

92	784185212R00	Malba Keim-Ecosil, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	125,79700	296,00	37 235,91
		1.02 : $(4,5*2+5,465*2)*3,2-1,45*2,4-1,65*2,4+0,2*(1,65+2,4*2)-0,9*0,6*2+0,2*(0,9*3+0,6*6)$		57,80600		
		1.03 : $(1,775*2+5,465*2)*3,2-1,45*2,4-0,9*0,6+0,2*(0,9+0,6*2)$		42,73600		
		8		8,00000		
		1.02 : 26,4		26,40000		
		1.03 : 10,4		10,40000		
		1.03 : $-(1,775*2+5,465*2-1,45)*1,5$		-19,54500		

Díl: M43	Montáže ocelových konstrukcí	204 097,09
-----------------	-------------------------------------	-------------------

93	430.1	D+M nosné OK stropu, vč.kotvení, povrchové úpravy	kg	1 068,01200	191,10	204 097,09
		L150/100/10 : $(6*2+15,63*2)*19*1,1$		904,13400		
		Tr4hr120/60/5 : $6*2*12,415*1,1$		163,87800		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	232 237,67
-----------------	--	-------------------

94	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	112,60554	293,10	33 004,68
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
95	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	788,23877	20,00	15 764,78
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	112,60554	413,80	46 596,17
97	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	112,60554	46,10	5 191,12
98	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	112,60554	800,00	90 084,43
99	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	112,60554	369,40	41 596,49

Díl: VN	Vedlejší náklady	60 000,00
----------------	-------------------------	------------------

100	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
-----	----------	----------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

101	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
-----	------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON	Ostatní náklady	120 000,00
----------------	------------------------	-------------------

102	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00
-----	----------	---------------------	--------	---------	------------	------------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D.1.4.3. Elektroinstalace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	24 479	
	Montáž celkem	230 112	
R	HSV celkem	11 302	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	265 892	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	265 892	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	265 892,12	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	265 892,12 Kč
Základ pro DPH	5 % činí :	0 Kč
DPH	5 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	19 % činí :	0 Kč
DPH	19 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		265 892,12 Kč

Poznámka :

Stavba :	RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT
Objekt :	D.1.4.3. Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	11 302	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	24 479	152 879	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	0	77 233	0
	CELKEM OBJEKT	11 302	0	24 479	230 112	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT
Objekt :	D.1.4.3. Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	946941102RT2	Montáž pojezdových Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	soubor	1,00	454,35	454,35
2	946941196RT2	Nájemné pojezdových Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 6,3 m	den	14,00	774,80	10 847,20
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				11 301,55
Díl: M21		Elektromontáže				
3	210810005R00	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 vedený v kab. roštu	m	125,00	33,28	4 160,00
4	210810006R00	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 vedený v kab. roštu	m	60,00	46,02	2 761,20
5	210810001R00	Kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm2 v kab. roštu	m	105,00	39,65	4 163,25
6	210810016R00	Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2 vedený v kab. roštu	m	70,00	70,20	4 914,00
7	210810057R00	Kabel CYKY-J 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	17,00	165,10	2 806,70
8	210830102R00	Kabel H07V-K 10 zž	m	17,00	122,85	2 088,45
9	210830103R00	Kabel H07V-K 6zž	m	32,00	138,45	4 430,40
10	35714534	Rozvodnice z plastických hmot na omít. 2x18, vč. PE/N svorkovnic, mem.pr.ACQUA+39036	kus	1,00	4 706,00	4 706,00
11	210110525R00	Vypínač na DIN lištu 400V/32A, IS 32/3	kus	1,00	1 635,40	1 635,40
12	210120504R00	Kombin. jistič/chránič30mA/10A char.B PFL7-10/1N/B/003	kus	2,00	2 333,50	4 667,00
13	210120519R00	Kombin. jistič/chránič30mA/16A char.B PFL7-16/1N/B/003	kus	1,00	2 749,50	2 749,50
14	210120463R00	Proudový chránič 4-pol. 40A/30 mA, PF7-40/4/003	kus	1,00	2 529,80	2 529,80
15	210120451R00	Jistič 3pólový 16 A s odpoj. N, char.B,PL7-B16/3N	kus	2,00	825,50	1 651,00
16	210120452R00	Jistič 3pólový 10 A s odpoj. N, char.B,PL7-B10/3N	kus	1,00	854,10	854,10
17	210120461R00	Jistič 1pólový 10 A s odpoj. N, char.B,PL7-B10/1N	kus	1,00	408,20	408,20
18	210120462R00	Jistič 1pólový 16 A s odpoj. N, char.B,PL7-B16/1N	kus	1,00	460,20	460,20
19	210110021R00	Spínač - řaz. 1, IP 65	kus	2,00	265,20	530,40
20	210110024R00	Spínač řaz. 6, IP 65	kus	8,00	337,35	2 698,80
21	210111101R00	Zásuvka 230V/16A, IP 65	kus	3,00	302,25	906,75
22	210111111R00	Zásuvka 400V/16A/5p, IP44	kus	2,00	889,20	1 778,40
23	210111113R00	Zásuvka 400V/116A, 5p, IP 67	kus	1,00	858,00	858,00
24	210201209R00	Svítlidlo LED 1x54W, IP 66, 7170 lm, Ra 85, 4000K Koncové	kus	4,00	2 520,70	10 082,80
25	210201210R00	Svítlidlo LED 1x54W, IP 66, 7170 lm, Ra 85, 4000K Průchozí	kus	10,00	2 568,80	25 688,00
26	210201214R00	Svítlidlo LED 1x43W, 5710 lm, Ra 85, 4000K Koncové	kus	3,00	3 692,00	11 076,00
27	210201217R00	Svítlidlo LED 1x43W, 5710 lm, Ra 85, 4000K Průchozí	kus	3,00	3 796,00	11 388,00
28	210201228R00	Svítlidlo LED Nouzové 1x4,5W, 440lm, Ra85 4000K, 1 hodina	kus	2,00	3 211,00	6 422,00
29	210010348R00	Svorková krabice IP 54, prop. vývody 90x90x40, 6410-20	kus	3,00	90,35	271,05
30	210010349R00	Svorková krabice IP 55, prop. vývody 100x100x50, S-box 106	kus	7,00	122,85	859,95
31	210192563R00	Svorkovnice ekvipotenciální EPS2	kus	1,00	473,85	473,85
32	210010023R00	PVC trubka D25 , 1525KA	m	8,00	54,21	433,68
33	210010021R00	PVC trubka D 16, 1516EKA	m	106,00	40,43	4 285,58
34	210010025R00	Příchylka PVC trubky D25, 5316EKB	kus	8,00	41,34	330,72
35	210010026R00	Spojka PVC trubky D25, 5325KB	kus	2,00	47,84	95,68
36	210010029R00	Příchylka PVC trubky D 16, 5316EKB	kus	106,00	39,78	4 216,68
37	210010030R00	Spojka PVC trubky D16, 0216EKB	kus	10,00	57,46	574,60
38	210010002R00	Trubka ohebná SF 16	m	15,00	39,39	590,85
39	210010003R00	Trubka ohebná SF 20	m	3,00	41,86	125,58
40	34535531	Montážní a ostatní materiál	soubor	1,00	19 773,00	19 773,00
41	210290066R00	Ostatní montážní a pomocné práce	soubor	1,00	28 912,00	28 912,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				177 357,57
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
42	220260736R00	Žlab kabelový drátěný M2 100/20, žár.zinkovaný	m	40,00	442,65	17 706,00
43	220260742R00	Nosník žlabu NZM 100 žár.zinkovaný	kus	40,00	305,50	12 220,00
44	220260744R00	Spojka žlabu SZM1, žár.zinkovaný	kus	80,00	198,25	15 860,00
45	220260755R00	Spojka uzemňovací SUM1, žár.zink.	m	40,00	234,65	9 386,00
46	220890205R00	Nutná dokumentace (revize, měření, zaškolení)	soubor	1,00	22 061,00	22 061,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				77 233,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D.1.4.1. Vytápění	JKSO :
Stavba :	Název stavby : RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	2 206	
N	PSV celkem	298 544	
	ZRN celkem	300 750	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	300 750	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	300 749,80	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	300 749,80 Kč
Základ pro DPH		5 % činí :	0 Kč
DPH		5 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH		19 % činí :	0 Kč
DPH		19 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			300 749,80 Kč

Poznámka :

Stavba :	RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT
Objekt :	D.1.4.1.Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	2 206	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	13 654	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	0	10 189	0	0	0
724	Strojní vybavení	0	241 705	0	0	0
731	Kotelny	0	14 703	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	645	0	0	0
734	Armatury	0	2 461	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	15 187	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	2 206	298 544	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT
Objekt :	D.1.4.1.Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	10,00	155,35	1 553,50
2	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	10,00	38,48	384,80
3	941944392RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4052 lešení vlastní	m2	10,00	26,78	267,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 206,10
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
4	722160222R00	Potrubí z měděných trubek D 15/1,0	m	27,00	505,70	13 653,90
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				13 653,90
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
5	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	14,00	484,90	6 788,60
6	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 Flexi hadice	soubor	1,00	2 051,40	2 051,40
7	723231132R00	Armatura s 2 závitů - kohout kulový , G 3/4	kus	2,00	338,65	677,30
8	723190259R00	Připojení ke stáv. rozvodu	kus	1,00	672,10	672,10
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				10 189,40
Díl: 724		Strojní vybavení				
9	724 11-9662	Termovent. jednotka BLOWTHERM IHPTM 2C	ks	1,00	67 990,00	67 990,00
10	724 15 0012	Směšovací komora k TVJ	soubor	1,00	34 385,00	34 385,00
11	97908-2213.R00	Vodorovná doprava po suchu	km	300,00	46,15	13 845,00
12	979 08-2219	Montáž TVJ	soubor	1,00	51 519,00	51 519,00
13	722259104RT2	VZT potrubí přímé 750/310 filtru	bm	3,00	2 242,50	6 727,50
14	724 15 0022	VZT potrubí - oblouk 750/310 - 90°	ks	1,00	1 120,60	1 120,60
15	724 15 023	Ovládací termostat	soubor	1,00	7 325,50	7 325,50
16	724 25 0104	Protideš. žaluzie 750/310 - grav.	soubor	1,00	1 270,10	1 270,10
17	998 72-4101.R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	8,00	911,30	7 290,40
18	724 98-1100	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00	22 425,00	22 425,00
19	724 98-1115	Nutná dokumentace (revize, prov.rad a pod.)	soubor	1,00	27 807,00	27 807,00
	Celkem za	724 Strojní vybavení				241 705,10
Díl: 731		Kotelny				
20	731311251R00	Odkouření coax. 80/110	soubor	1,00	14 703,00	14 703,00
	Celkem za	731 Kotelny				14 703,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
21	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	32,00	20,15	644,80
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				644,80
Díl: 734		Armatury				
22	734221602R00	Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2	kus	2,00	492,05	984,10
23	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Herz ter. hlavice 1 7230 00	kus	2,00	738,40	1 476,80
	Celkem za	734 Armatury				2 460,90
Díl: 735		Otopná tělesa				
24	735156664R00	Otopná tělesa panelová Radik VKU 22 600/ 800	kus	1,00	5 973,50	5 973,50
25	735156668R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1400	kus	1,00	8 729,50	8 729,50
26	735192921R00	Demontáž otop.tělesa	kus	3,00	161,20	483,60
	Celkem za	735 Otopná tělesa				15 186,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D.1.4.2 Vnitřní vodovod - úprava	JKSO :
Stavba :	Název stavby : SUS Jmk a.s., Ořechovská 35, Brno	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 154	
N	PSV celkem	95 166	
	ZRN celkem	96 320	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	96 320	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	96 319,90	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	96 319,90 Kč
Základ pro DPH	5 % činí :	0 Kč
DPH	5 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	19 % činí :	0 Kč
DPH	19 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		96 319,90 Kč

Poznámka :

Stavba :	SUS Jmk a.s., Ořechovská 35, Brno
Objekt :	D.1.4.2 Vnitřní vodovod - úprava

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	1 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00	11 771,20	0,00	0,00	0,00
722	Vnitřní vodovod	0,00	35 149,50	0,00	0,00	0,00
724	Strojní vybavení	0,00	31 724,90	0,00	0,00	0,00
725	Zařizovací předměty	0,00	11 120,00			
	CELKEM OBJEKT	1 154,30	95 165,60	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SUS Jmk a.s., Ořechovská 35, Brno
Objekt :	D.1.4.2 Vnitřní vodovod - úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3,00	150,30	450,90
2	941944831R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m, H 10 m	m2	3,00	53,80	161,40
3	944941101R00	Ochranné zábradlí vnější trubkové,odklon do 15 st.	m	4,00	135,50	542,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 154,30
Díl: 713		Izolace tepelné				
4	713411123.R00	Izolace tepelná potrubí návlak. TUBEX	m	36,00	150,00	5 400,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				5 400,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
5	721212303.R00	Vpust' prádelení s bočníin odpadem z litiny D 70	kus	1,00	1 819,30	1 819,30
6	721176103.R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	12,00	294,40	3 532,80
7	721176113.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	504,40	1 008,80
8	721176125.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	7,00	772,90	5 410,30
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				11 771,20
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
9	722171211.R00	Potrubí z PELD,středně těžká řada, D 20/2,0	m	36,00	470,40	16 934,40
10	722190222.R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	3,00	3 697,90	11 093,70
11	722201103.R00	Šroubení přechodové IG FRIATHERM multi d 25xR3/4	kus	1,00	709,00	709,00
12	722220112.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	2,00	271,90	543,80
13	722229102.R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	6,00	178,10	1 068,60
14	64222146	Kulový ventil DN 20	kus	4,00	720,00	2 880,00
15	64222143.A	Ventil hadicový DN 20	kus	2,00	960,00	1 920,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				35 149,50
Díl: 724		Strojní vybavení				
16	724990010	Montážní materiál	soubor	1,00	3600,00	3600,00
17	998724101.R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	1,00	1124,90	1124,90
18	724981100	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00	9000,00	9000,00
19	724981115	Nutná dokumentace (revize, měření, PR apod.)	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00
	Celkem za	724 Strojní vybavení				31 724,90
Díl: 725		Zařizovací předměty				
20	725860211.RT1	Sífon umyvadlový HL 133, 5/4	ks	1,00	646,20	646,20
21	725219401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	873,80	873,80
22	64214297	Umyvadlo bílé 660x525x225	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
23	55231100	Baterie umyvadlová	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				11 120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Modernizace a stavební úpravy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	1 154		
N	PSV celkem	528 216		
	ZRN celkem	529 370		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	529 370	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	529 370,00	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		529 370,00 Kč	
Základ pro DPH	5 % činí :		0 Kč	
DPH	5 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	19 % činí :		0 Kč	
DPH	19 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			529 370,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT
Objekt :	Modernizace a stavební úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	1 154	0	0	0	0
724	Strojní vybavení	0	528 216	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 154	528 216	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT
Objekt :	Modernizace a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3,00	150,30	450,90
2	941944831R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H 10 m	m2	3,00	53,80	161,40
3	944941101R00	Ochranné zábradlí vnější trubkové,odklon do 15 st.	m	4,00	135,50	542,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 154,30
Díl: 724		Strojní vybavení				
4	724199600R00	Mycí zařízení KARCHER HDS 9/18-4M	ks	1,00	109 630,30	109 630,30
5	724199903	Mycí zařízení - montáž	ks	1,00	15 600,00	15 600,00
6	724991150	Rameno otočné	ks	1,00	24 050,00	24 050,00
7	724 22-0012	Tlaková pistole pro WAP	ks	1,00	3 395,60	3 395,60
8	722259104RT2	Tlaková hadice 20 m	ks	1,00	8 626,80	8 626,80
9	724999105R00	Třívtvý montovaný komín D 150 Přemístění	mb	10,00	3 900,00	39 000,00
10	724 99-1152	ČOV REBECA DJ 01	ks	1,00	237 510,00	237 510,00
11	724 99-1155	Doprava, montáž, chemie ČOV	soubor	1,00	38 220,00	38 220,00
12	724 99 214	Montáž otoč. ramen , připojení na přívod tlakové vody	ks	1,00	1 651,00	1 651,00
13	724-99-0010	Montážní materiál	soubor	1,00	15 600,00	15 600,00
14	998 72-4101.R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	1,00	732,00	732,00
15	724 98-1100	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00	14 400,00	14 400,00
16	724 98-1115	Nutná dokumentace (revize, měření, PR a pod.)	soubor	1,00	19 800,00	19 800,00
	Celkem za	724 Strojní vybavení				528 215,70


PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

SPRÁVCE STAVBY



29 -09- 2021

Dne, za objednatele



Ing./Zdeněk Komůrka

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 3 OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ



Dne 14.9.2021, za zhotovitele



Vít Kučera

jednatel

VHS Břeclav s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

Strana 12 (celkem 13)

PŘÍLOHA Č. 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poskytnutá záruka kryje veškeré závady, které nevznikly v rozporu s ustanovením příslušného návodu k obsluze a údržbě.

Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s:

- přirozeným opotřebením dílů, funkčních celků a součástí vzniklého provozem zařízení;
- dalšími díly příslušejícími do běžné údržby zařízení.

Výrobce neodpovídá za:

- poškození vzniklá následkem přírodních jevů (krupobití, záplav, prudkých dešťů, atd.) či jinou událostí (požár);
- poškození vzniklá v důsledku přepravy (s výjimkou přepravy prodávajícím nebo jím určené osoby) nebo prováděním díla zhotovitelem;
- vady, které neumožnil prodejci odstranit a jejich opravu si zajistil sám;
- vady vzniklé krádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou, pokud nebyla prokazatelně způsobena výrobní vadou.