

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/41611 BLUČINA, MOST 41611-3 PŘES DÁLNICI D2

---

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

**a**

### ZHOTOVITEL

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDAKCE]

IČO: 25317628  
sp. zn. B 2144

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Oprava části konstrukce vzpěr P2 a P3 a líce mostovky u vzpěry P3 - při sanaci říms byla zjištěna degradace povrchu vzpěr P2 a P3 a líce mostovky u vzpěry P3 s lokálním obnažením výztuže. Bylo rozhodnuto zmíněné části konstrukce vyspravit stejným postupem jako římsy, aby bylo zabráněno další degradaci železobetonu.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**1.470.170,36 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.


V Brně, dne



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne

20 -09- 2021



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

## PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

<b>Popis změny 1 most 41611-3 vícepráce</b>	Oprava části konstrukce vzpěr P2 a P3 a líc mostovky u vzpěry P3						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	Při sanaci říms byla zjištěna degradace povrchu vzpěr P2 a P3 a líc mostovky u vzpěry P3 s lokálním obnažením výztuže. Bylo rozhodnuto zmíněné části konstrukce vyspravit stejným postupem jako římsy, aby bylo zabráněno další degradaci železobetonu.						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	<b>č.pol.</b>	<b>kód pol.</b>	<b>změnová položka</b>	<b>m.j.</b>	<b>počet j.</b>	<b>j.cena</b>	<b>změna ceny</b>
Jednotkové ceny odpovídají uzavřené SOD	1	289325	Stříkaný ŽB do C30/37	m3	1,56	16 650,00	25 974,00
	3	62641	Sjedocující stěrka jemnou maltou tl cca 2mm	m2	52,00	632,70	32 900,40
	5	78382	Nátěry betonových konstrukcí typ S2 (OS-B)	m2	52,00	499,50	25 974,00
	7	938541	Očištění betonových konstrukcí tlakovou vodou do 200 barů	m2	52,00	310,80	16 161,60
<b>Změna č.1:</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>101 010,00</b>



**Soupis objektů s DPH**

**Stavba: 416 11-3 most přes D2 před Blučinou**

**Změna č. 1: Sanace vzpěr a podhledu**

Objekt	Popis	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	CELKEM
SO 201	Most ev.č. 416 11-3	0,00	101 010,00	101 010,00



Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: 416 11-3 most přes D2 před Blučinou

Rozpočet: Změna č.1 Most ev.č. 416 11-3

201	101 010,00
-----	------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
1	289325	7	<b>Přidružená stavební výroba</b>	M3	1.560		16 650,00	84 843,40
			<b>STRÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37</b>					25 974,00

Vzpěry a podhled

60% z položky 3

52,00\*0,6\*0,05=1,560

položka zahrnuje:

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality  
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  
bednění požadovaných konstrukcí (i ztracené)

úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM

Vzpěry a podhled

3	62641			M2	52,00	632,70		32 900,40
---	-------	--	--	----	-------	--------	--	-----------

Vzpěra OP1 2\*(0,4\*5,65)+2\*(1,8\*5,65)=24,86 [A]

Vzpěra OP2 2\*(0,4\*4,49)+2\*(1,8\*5,65)=21,56 [B]

Podhled 3,1\*1,8 =5,58 [C]

Celkem: [A]+[B]+[C]= 52,00

položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případné zařazení spar zdíva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

NATĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)

Hydrofobní nátěr betonových konstrukcí. Vzpěry a podhled.

5	78382			M2	52,00	499,50		25 974,00
---	-------	--	--	----	-------	--------	--	-----------

Vzpěra OP1 2\*(0,4\*5,65)+2\*(1,8\*5,65)=24,86 [A]

Vzpěra OP2 2\*(0,4\*4,49)+2\*(1,8\*5,65)=21,56 [B]

Podhled 3,1\*1,8 =5,58 [C]

Celkem: [A]+[B]+[C]= 52,00

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a spínání všech požadavků daných technologickým předpisem.

Ostatní konstrukce a práce

7	938541	9	OCISTĚNÍ BETON KONSTR.OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	52,000	310,80		16 161,60
---	--------	---	---	----	--------	--------	--	-----------

Očištění povrchu vzpěr a podhledů před zhotovením vyrovnávací vrstvy z cementové malty. 100 % plochy.

Vzpěra OP1  $2 \cdot (0,4 \cdot 5,65) + 2 \cdot (1,8 \cdot 5,65) = 24,86$  [A]

Vzpěra OP2  $2 \cdot (0,4 \cdot 4,49) + 2 \cdot (1,8 \cdot 5,65) = 21,56$  [B]

Podhled 3,1  $\cdot 1,8 = 5,58$  [C]

Celkem: [A]+[B]+[C]= 52,00

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu