

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

II/377 TIŠNOV OK - UL. RIEGROVA, ČERNOHORSKÁ

OBJEDNATEL

Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
zastoupená Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou

IČO: 00282707

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695
zastoupený

IČO: 463 42 796

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 26. 7. 2021 (dále jen Smlouva) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

PREAMBULE

Z důvodu administrativního pochybení došlo k nesprávnému vyčíslení ceny díla Smlouvy, do které nebyl zahrnut podíl Objednatele ve výši 33% na objektu A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02;03;04;05;06;08;09 a ve výši 33% objektu A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01;07. Objednatel se dle Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci „II/377 Tišnov OK – ul. Riegrova, Černohorská“ OIPP/0711/19/SML/2 ze dne 18. 8. 2020 dle poměrového dělení nákladů objektů A.5.01 a A.5.02 podílí ve výši 33%. Na základě této nově zjištěné skutečnosti se nahrazuje původní znění čl. VII. Smlouvy a v této souvislosti se původní Příloha č. 1 Smlouvy doplňuje o soupis prací objektů A.5.01 a A.5.02 a celkovou rekapitulaci stavby.

I. ROZSAH DODATKU

- Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. Smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1., kterým se mění v čl. VII odst. 1, který nově zní takto:


Cena Díla:

CENA DÍLA BEZ DPH


37 203 858,99 Kč

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ



1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku č. 1.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
5. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Celková rekapitulace stavby
 - Soupis prací objektu A.5.01
 - Soupis prací objektu A.5.02
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 22/2021 dne 29. 9. 2021.

V , dne 15. 10. 2021

V Tišnově, dne 29. 9. 2021




OHL ŽS, a.s.



Bc. Jiří Dospíšil

starosta

Město Tišnov



Stavba:

II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černožorská

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
I. Objekty SÚS JmK			
A.5.01	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02: 03; 04; 05; 06; 08; 09 (podíl SÚS JmK 44%)	234 864,64	284 186,22
SO 101	Komunikace II/377, III/3773		
SO 101.01.01	Místní komunikace - ul. Na Honech	814 213,92	985 198,84
SO 101.02	Větev "A" - Silnice II/377 - ul. Dvořáková	2 262 364,82	2 737 461,43
SO 101.03	Okružní křižovatka	3 667 088,83	4 437 177,48
SO 101.04	Větev "E" - Silnice II/377 - ul. Černožorská	15 474 711,33	18 724 400,71
I. Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady		22 453 243,54	27 168 424,69

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
Ostatní náklady		299 447,38	362 331,33
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		299 447,38	362 331,33

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JmK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem	22 752 690,92	27 530 756,02

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
A.5.02	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01: 07 (podíl SÚS JmK 44%)	49 807,22	60 266,73
SO 101	Komunikace II/377, III/3773		
SO 101.01.02	Místní komunikace - ul. Na Honech	91 206,47	110 359,83
SO 101.05	Větev "C" - Silnice III/3773 - ul. Riegrova	11 632 702,16	14 075 569,61
SO 101.06	MK - ul. Nám. Míru a sil. III/3773 - ul. Nám. 28. Října	1 164 927,91	1 409 562,77
SO 402.1	Přeložka sdělovacích vedení ITSELF	475 062,73	574 825,90
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem		13 413 706,49	16 230 584,85

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
Ostatní náklady		36 078,00	43 654,38
Vedlejší náklady		524 333,60	634 443,66
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JmK		560 411,60	678 098,04

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JmK - nezpůsobilé náklady celkem	13 974 118,09	16 908 682,89

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I+II. Objekty SÚS JmK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	36 726 809,01	44 439 438,90

III. Rekapitulace stavby - stav. náklady města Tišnov		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
A.5.01	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02: 03; 04; 05; 06; 08; 09 (podíl města 33%)	176 148,48	213 139,66
A.5.02	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01: 07 (podíl města 33%)	37 355,41	45 200,05
SO 102	CHOD., P., ZÁL., A.N., NAP.MK, ST. PRO CH. A C.		
SO 102.01	VĚTEV "A" - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA	915 701,48	1 107 998,79
SO 102.02	VĚTEV "E" - SILNICE II/377 - UL. ČERNOŽORSKÁ	6 683 507,44	8 089 464,00
SO 102.03	VĚTEV "C" - SILNICE III/3773 - UL. RIEGROVA	8 918 833,37	10 791 788,38
SO 102.04	MK - UL. NÁM. MÍRU A SILNICE III/3773 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA	67 342,90	81 484,91
SO 102.05	VĚTEV "B" - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. SV. ČECHA	1 229 005,57	1 487 096,74
SO 102.06	VĚTEV "D" - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. TYRŠOVA	1 620 705,49	1 961 053,64
SO 102.07	VĚTEV "F" - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. RIEGROVA	1 432 370,35	1 733 168,12
SO 102.08	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. HUSOVA	249 343,43	301 705,55
SO 102.09	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. JIRÁSKOVA	578 187,52	699 606,90
SO 102.10	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. HYNKA BÍMA	259 185,52	313 614,48
SO 102.11	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. DRUŽSTEVNÍ	255 762,16	309 472,21
SO 102.12	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH	357 243,34	432 264,44
SO 102.13	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - KE STEZCE PRO CHODCE A CYKLISTY	184 468,65	223 207,07
SO 102.14	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. DLOUHÁ	316 428,17	382 878,09
SO 102.15	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY	487 012,81	589 285,50
SO 102.16	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - HRBITOV	1 343 417,61	1 625 535,31
SO 102.17	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HRÁDKU	554 775,85	671 278,78
SO 102.18	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. DRBALOVA	597 531,81	723 013,49
SO 102.19	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. DVOŘÁČKOVA	1 255 060,08	1 518 622,70
SO 201	OPĚRNÁ ZĚD Z GABIONOVÝCH KOŠŮ	1 204 805,11	1 457 814,18
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	6 817 356,90	8 249 001,85
SO 402.2	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ ITSELF	39 757,77	48 106,90
SO 801	ÚPRAVA ÚZEMÍ	405 444,72	490 588,11

Stavba: II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černožorská

Stavba celkem - stavební náklady města Tišnov		35 988 751,95	43 546 389,85
Ostatní a vedlejší náklady obce		Nabídkový rozpočet DPH bez	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	Ostatní náklady	666 721,44	806 732,94
	Vedlejší náklady	548 385,60	663 546,58
Ostatní a vedlejší náklady obce celkem		1 215 107,04	1 470 279,52
III. Rekapitulace-stavební+ost.+vedl. nákl. města Tišnov		37 203 858,99	45 016 669,37
IV. Rekapitulace náklady VAK		Nabídkový rozpočet DPH bez	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
A.5.01	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08; 09 (podíl VAK 23%)	122 770,15	148 551,89
A.5.02	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07 (podíl VAK 23%)	26 035,59	31 503,06
<i>Tišnov, Předklášteří - Riegrova, Kanalizace a vodovod</i>			
SO 02	Kanalizační stoky C - ŽB trouby	3 714 593,89	4 494 658,61
SO 03	Kanalizační stoky D - ŽB trouby	13 328 792,19	16 127 838,55
SO 22	Vodovodní řád V2	5 426 344,73	6 565 877,12
<i>Tišnov, Černožorská - oprava vodovodu</i>			
SO 14	Černožorská - vodovod	2 498 613,16	3 023 321,92
			0,00
Stavba celkem - stavební náklady VAK		25 117 149,72	30 391 751,16
Ostatní a vedlejší náklady VAK		Nabídkový rozpočet DPH bez	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
<i>Tišnov, Předklášteří - Riegrova, Kanalizace a vodovod</i>			
SO 099	Ostatní a vedlejší náklady	1 076 327,01	1 302 355,68
<i>Tišnov, Černožorská - oprava vodovodu</i>			
SO 099	Ostatní a vedlejší náklady	373 793,00	452 289,53
Ostatní a vedlejší náklady VAK celkem		1 450 120,01	1 754 645,21
IV. Rekapitulace-stavební+ost.+vedl. nákl. VAK		26 567 269,73	32 146 396,37
Rekapitulace stavby - náklady SÚS JmK + města Tišnov + VAK		Nabídkový rozpočet DPH bez	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		100 497 937,72	121 602 504,64

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černoohorská, SÚS - ZN (DI č.3)
Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09
Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Základní cena: 533 783,28 Kč

Cena celková: 533 783,28 Kč

DPH: 112 094,49 Kč

Cena s dani: 645 877,77 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 785,48

Náklad na měrnou jednotku: 679,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: I/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černoohorská, SÚS - ZN (DI 2.3)
 Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09
 Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
1	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti všechně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčená značení - montáž s přemístěním Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) A9 3=3,000 [A] A10 2=2,000 [B] A15 16=16,000 [C] B1 15=15,000 [D] B20a-30 15=15,000 [E] B20a-50 1=1,000 [F] B20a-70 1=1,000 [G] B26 1=1,000 [H] B28 6=6,000 [I] C4a 1=1,000 [J] C4b 1=1,000 [K] IP10a 12=12,000 [L] IP10b 4=4,000 [M] IS11b 54=54,000 [N] IS11c 40=40,000 [O] I2 3=3,000 [P] E5 56=56,000 [Q] E7b 3=3,000 [R] E8a 3=3,000 [S] E8c 3=3,000 [T] E13 27=27,000 [U] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=267,000 [V] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	267,000	541,17	144 492,39

Technická specifikace



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Řisgrova, Černošická, SÚS - ZN (DI.1.3)
 Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09
 Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Porč.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	757,000	102,22	77 380,54
		Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti všechně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduší - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)				
		A0 9=9,000 [A]				
		A10 2=2,000 [B]				
		A15 4=41,000 [C]				
		B1 4=41,000 [D]				
		B20a-30 38=38,000 [E]				
		B20a-50 2=2,000 [F]				
		B20a-70 2=2,000 [G]				
		B28 12=12,000 [H]				
		C4a 1=1,000 [I]				
		C4b 1=1,000 [J]				
		IP10a 36=36,000 [K]				
		IP10b 9=9,000 [L]				
		IS11b 173=173,000 [M]				
		IS11c 115=115,000 [N]				
		I12 9=9,000 [O]				
		E5 165=165,000 [P]				
		E7b 9=9,000 [Q]				
		E8a 6=6,000 [R]				
		E8c 6=6,000 [S]				
		E13 80=80,000 [T]				

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=757,000 [U]
 technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
- nezahrnuje dodávku značky

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Čeruhorská, SÚS - ZN (DI.3)
 Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09
 Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1 021,000	60,13	61 392,73
			Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - pujičené značení - demontáž Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) A9 12=12,000 [A] A10 4=4,000 [B] A15 53=53,000 [C] B1 56=56,000 [D] B20a-30 53=53,000 [E] B20a-50 3=3,000 [F] B20a-70 3=3,000 [G] B26 1=1,000 [H] B28 18=18,000 [I] C4a 2=2,000 [J] C4b 2=2,000 [K] IP10a 48=48,000 [L] IP10b 13=13,000 [M] IS11b 227=227,000 [N] IS11c 153=153,000 [O] I12 12=12,000 [P] E5 221=221,000 [Q] E7b 12=12,000 [R] E8a 9=9,000 [S] E8c 9=9,000 [T] E13 108=108,000 [U] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=1 021,000 [V]				
4	914621		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL.FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	31,000	1 743,77	54 056,87
			Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černošická, SÚS - ZN (DI E.3)
 Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09
 Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914622	<p>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním</p> <p>Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) IP 22 16=16,000 [A] IS11a 15=15,000 [B] Celkem: A+B=31,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</p>	KUS	97,000	102,22	9 915,34
6	914623	<p>DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.</p> <p>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přesunem</p> <p>Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) IP22 50=50,000 [A] IS11a 47=47,000 [B] Celkem: A+B=97,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</p>	KUS	128,000	60,13	7 696,64

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černošská, SÚS - ZN (DI 2.3)
 Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09
 Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IP22 66=66,000 [A] IS 11a 62=62,000 [B] Celkem: A+B=128,000 [C]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
7	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSIRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	3,000	1 914,54	5 743,62
			Přechodné dopravní značení - Přičná čára souvislá ze žluté fólie (V5) - dodávka a pokládka Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)				
			4. Fáze Celkem: 3*0,5*2=3,000 [A]				
			5. Fáze Celkem: 3*0,5*2=3,000 [B]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení				
8	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSIRANITEL - ODSIRANĚNÍ	M2	3,000	1 509,26	4 527,78
			Přechodné dopravní značení - Přičná čára souvislá ze žluté fólie (V5) - odstranění Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)				
			4. Fáze Celkem: 3*0,5*2=3,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařtení, zbroušení) a odklizení vzniklé suťi				
9	916111		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DOD A MONTÁŽ	KUS	16,000	601,30	9 620,80
			Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - pojízdné značení - montáž s přemístěním Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)				



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černoborská, SÚS - ZN (DI.č.3)
 Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09
 Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	916112	16=16,000 [A] technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	41,000	300,65	12 326,65
11	916113	41=41,000 [A] technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	57,000	180,39	10 282,23
12	916121	57=57,000 [A] technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	661,43	2 645,72

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohostá, SÚS - ZN (DI 1.3)
 Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09
 Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	916122	<p>Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 3 kusů + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pružování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním</p> <p>Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 4=4,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p>	KUS	5,000	300,65	1 503,25
14	916123	<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 3 kusů + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pružování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním</p> <p>Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 5=5,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p>	KUS	9,000	180,39	1 623,51



Firma: OHL ŽS, a.s.

3.6.1.10

Strana: 9

Datum: 27. 5. 2021

Čas: 16:37:09

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: IJ377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černošická, SÚS - ZN (DI 2.3)
 Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09
 Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	916131	<p>Technická specifikace: Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 9=9,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p> <p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduší - červenobílé pružování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 14=14,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p>	KUS	14,000	661,43	9 260,02
16	916132	<p>Technická specifikace: Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 39=39,000 [A] Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p> <p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduší - červenobílé pružování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přesunem Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 39=39,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p>	KUS	39,000	300,65	11 725,35

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Řiegrova, Černošská, SÚS - ZN (DI 2.3)
 Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08; 09
 Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08; 09

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	916133	<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/výbějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 53=53,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	53,000	120,26	6 373,78
18	916151	<p>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/výbějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 2=2,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semaforů) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p>	KUS	2,000	721,56	1 443,12
19	916152	<p>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/výbějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přesunem Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)</p>	KUS	2,000	300,65	601,30



Firma: OHL ŽS, a.s.

3.6.1.10

Strana: 11

Datum: 27. 5. 2021

Čas: 16:37:09

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba:

II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohostská, SÚS - ZN (DI L3)

Objekt:

A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Rozpočet:

A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	916153	<p>2=2,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie <p>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.</p> <p>Přechodné dopravní značení - Souprava přenosných semaforů SSZ + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhovalná + základová deska) - půjčené značení - demontáž</p> <p>Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 4=4,000 [A]</p>	KUS	4,000	120,26	481,04
21	916311	<p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p> <p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.</p> <p>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhovalná + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním</p> <p>Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) Z2 28=28,000 [A] Z3 3=3,000 [B] Celkem: A+B=31,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 	KUS	31,000	144,31	4 473,61
22	916312	<p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p>	KUS	83,000	119,06	9 881,98



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohostská, SÚS - ZN (DI.1.3)
 Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08; 09
 Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08; 09

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.</p> <p>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednotučný - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přesunem Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)</p> <p>Z2 82=82,000 [A] Z3 1=1,000 [B] Celkem: A+B=83,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</p>				
23	916313		<p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.</p> <p>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednotučný - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)</p> <p>Z2 113=113,000 [A] Z3 4=4,000 [B] Celkem: A+B=117,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	117,000	60,13	7 035,21
24	916351		<p>SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele.</p> <p>Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednotučný - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)</p> <p>160=160,000 [A]</p>	KUS	160,000	144,31	23 089,60



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černoohorská, SÚS - ZN (DI 1.3)
 Objekt: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09
 Rozpočet: A.5.01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08 ;09

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	260,000	119,06	30 955,60
		Technická specifikace:	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 				
		Technická specifikace:	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikostí včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přesunem Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 260=260,000 [A] 				
26	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	420,000	60,13	25 254,60
		Technická specifikace:	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 				
		Technická specifikace:	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikostí včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 420=420,000 [A] 				
9			Ostatní konstrukce a práce				533 783,28

Celkem:

533 783,28

**Zjišťovací protokol o provedených pracích**

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černoohorská, SÚS - NN (DI č.3)
Objekt: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07
Rozpočet: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Základní cena: 113 198,22 Kč

Cena celková: 113 198,22 Kč
DPH: 23 771,63 Kč
Cena s daní: 136 969,85 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 550,00

Náklad na měrnou jednotku: 205,81 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Firma: OHL ŽS, a.s.

3.6.1.10

Strana: 2

Čas: 16:26:57

Datum: 27. 5. 2021

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: IH377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohostá, SÚS - NN (DI.3)
 Objekt: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07
 Rozpočet: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) A15 2=2,000 [A] A22 2=2,000 [B] B1 4=4,000 [C] B20a-30 2=2,000 [D] IP10a 3=3,000 [E] IP10b 2=2,000 [F] IS11b 9=9,000 [G] IS11c 6=6,000 [H] E5 1=1,000 [I] E13 6=6,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=37,000 [K] Technická specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	37,000	1 166,52	43 161,24
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)	KUS	12,000	102,22	1 226,64



Firma: OHL ŽS, a.s.

3.6.1.10

Strana: 3

Datum: 27. 5. 2021

Čas: 16:26:57

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: IJ377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černošická, SÚS - NN (DI E.3)
 Objekt: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07
 Rozpočet: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	914123		<p>A15 1=1,000 [A] B1 3=3,000 [B] B20a-30 1=1,000 [C] IP10a 1=1,000 [D] E13 6=6,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=12,000 [F]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</p>	KUS	49,000	60,13	2 946,37
			<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním slupkám, slupkám, jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu)</p> <p>A15 3=3,000 [A] A22 2=2,000 [B] B1 7=7,000 [C] B20a-30 3=3,000 [D] IP10a 4=4,000 [E] IP10b 2=2,000 [F] IS11b 9=9,000 [G] IS11c 6=6,000 [H] E5 1=1,000 [I] E13 12=12,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=49,000 [K]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	8,000	1 743,77	13 950,16
4	914621		<p>DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL.FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT</p>	KUS	8,000	1 743,77	13 950,16



Firma: OHL ŽS, a.s.

3.6.1.10

Strana: 4

Datum: 27. 5. 2021

Čas: 16:26:57

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohostá, SÚS - NN (DI L3)
 Objekt: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07
 Rozpočet: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07

Por.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914623	<p>Technická specifikace:</p> <p>IP22 - Změna místní úpravy IS11a - Návěst před objíždkou Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) IP22 5=5,000 [A] IS11a 3=3,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</p> <p>DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Světla dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním slitčným značkám jednotlivých - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním IP22 - Změna místní úpravy IS11a - Návěst před objíždkou Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) IP22 5=5,000 [A] IS11a 3=3,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</p>	KUS	8,000	60,13	481,04
6	915321	<p>Technická specifikace:</p> <p>IP22 5=5,000 [A] IS11a 3=3,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] položka zahrnuje: VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Přechodné dopravní značení - A22 - Jirné nebezpečí + E13 - Text (se symbolem chodce) - dodávka a pokládka =(2,000m2+2,000m2)*2=8,000m2 Přechodné dopravní značení - B20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost - dodávka a</p>	M2	12,000	1 914,54	22 974,48



Firma: OHL ŽS, a.s.

3.6.1.10

Strana: 5

Čas: 16:26:57

Datum: 27. 5. 2021

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černoborská, SÚS - NN (DI č.3)
 Objekt: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07
 Rozpočet: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	915322		<p>pokládky $=2,000m^2 \cdot 2=4,000m^2$ Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) Celkem: $(2+2) \cdot 2=8,000$ [A] Celkem: $2 \cdot 2=4,000$ [B] Celkem: A+B=12,000 [C] technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předeepsané fólie - zahrnuje předznačení</p> <p>VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Přechodné dopravní značení - A22 - jiné nebezpečí + E13 - Text (se symbolem chodce) - odstranění $= (2,000m^2 + 2,000m^2) \cdot 2 = 8,000m^2$ Přechodné dopravní značení - B20a-30 - Nejvyšší dovolená rychlost - odstranění $= 2,000m^2 \cdot 2 = 4,000m^2$ Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) Celkem: $(2+2) \cdot 2 = 8,000$ [A] Celkem: $2 \cdot 2 = 4,000$ [B] Celkem: A+B=12,000 [C] technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti</p>	M2	12,000	1 509,26	18 111,12
8	916111		<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DOD A MONTÁŽ Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - čenovníbílá pružování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) $2=2,000$ [A] technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předeepsaném provedení včetně jejich osazení</p>	KUS	2,000	601,30	1 202,60



Firma: OHL ŽS, a.s.

3.6.1.10

Strana: 6

Datum: 27. 5. 2021

Čas: 16:26:57

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: H/377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černohostá, SÚS - NN (DI 1.3)
 Objekt: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07
 Rozpočet: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	916112		<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatně + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním</p> <p>Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p>	KUS	1,000	300,65	300,65
10	916113		<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatně + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž</p> <p>Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 3=3,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	3,000	180,39	541,17
11	916131		<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DOD A MONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu baterií a demontáž přechodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení -</p>	KUS	5,000	661,43	3 307,15



Firma: OHL ŽS, a.s.

3.6.1.10

Strana: 7

Datum: 27. 5. 2021

Čas: 16:26:57

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠNOV OK, ul. Řitgrova, Černošická, SÚS - NN (DI 1.3)
 Objekt: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07
 Rozpočet: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	916132		<p>montáž s přemístěním Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 5=3,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejích osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p> <p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu baterií a demontáž přečodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přečodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 4=4,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie</p>	KUS	4,000	300,65	1 202,60
13	916133		<p>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů, výměnu baterií a demontáž přečodného dopravního značení v režii zhotovitele. Přečodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 souprava 5 kusů + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 9=9,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	9,000	120,26	1 082,34



Firma: OHL ŽS, a.s.
3.6.1.10

Datum: 27. 5. 2021
Čas: 16:26:57
Strana: 8

Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: IU377 TIŠNOV OK, ul. Riegrova, Černošská, SÚS - NN (DI č.3)
Objekt: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07
Rozpčet: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	916311		<p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přečhodného dopravního značení v režii zhotovitele.</p> <p>Přečhodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám Jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním</p> <p>Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 8=8,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</p>	KUS	8,000	144,31	1 154,48
15	916312		<p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přečhodného dopravního značení v režii zhotovitele.</p> <p>Přečhodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - montáž s přemístěním</p> <p>Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 6=6,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</p>	KUS	6,000	119,06	714,36
16	916313		<p>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní dodání, pronájem, výměnu poškozených/chybějících kusů a demontáž přečhodného dopravního značení v režii zhotovitele.</p> <p>Přečhodné dopravní značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám Jednoduchý - červenobílá pruhování + základová deska) - půjčené značení - demontáž</p>	KUS	14,000	60,13	841,82



Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: II/377 TIŠŇOV OK, ul. Riegrova, Černoohorská, SÚS - NN (DI 2.3)
Objekt: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07
Rozpočet: A.5.02 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Počet vypočten pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) 14=14,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předeepsané místo Ostatní konstrukce a práce				113 198,22

Celkem:

113 198,22

