

III/3 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

Číslo smlouvy objednatele: 1159/2020

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1408/2020

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 584/2021

Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2021/834

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

Sdružení „Společnost Mitrenga-stavby SR“

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křížkova 1566/19, Brno 612 00  
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupený Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

IČO: 269 44 022  
sp. zn. C 47237

STAVBY SR group, s.r.o.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupený Karel Vala, jednatel společnosti

IČO: 092 24 289  
sp. zn. C 117918

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 11. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Neprovádění výměny podloží a středové spáry - z důvodu dostatečné únosnosti zemní pláně nebylo nutné provádět výměnu podloží a z důvodů provádění obrusné vrstvy na dva finišery na "teplou spáru", nebylo nutné provádět těsnění dilatační spáry.
- Zkrácení náběhu svodidla - došlo ke zkrácení náběhu svodidla s ohledem na tvar napojení místní komunikace.
- Změna provizorního dopravního značení - provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírkách a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

### VII. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

25.972.527,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne




**Ing. Rostislav Mitrenga**

jednatel společnosti

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

V Brně, dne

14 -10- 2021



**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

---



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - MNP

**Objekt:** ZBV č. 12 Neprovádění výměny podloží a středové spáry - MNP

**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** -825 498,08 Kč

**Cena celková:** -825 498,08 Kč

**DPH:** -173 354,60 Kč

**Cena s daní:** -998 852,68 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -825 498,08 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - MNP  
 Objekt: ZBV č. 12 Nprovádění výměny podloží a středové spáry - MNP  
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina, kamení a zahliněné podkladní vrstvy. viz pol.č. 113328, 212625, 123736, 123738-X, 123838, 123838-X, 132738, Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.	T	-2 662,320	75,00	-199 674,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-199 674,00</b>

### 1 Zemní práce

16	123738	X	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-1 064,928	58,00	-61 765,82
----	--------	---	---	----	------------	-------	------------

Jen se souhlasem investora - v případě výměny podloží. Odkopávka v prostoru výměny podloží tl. 400 mm.  
 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy

-2662,32\*0,4=-1 064,928 [A]

Plocha\*Trouška

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkoppku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - MNP  
**Objekt:** ZBV č. 12 Neprovození výměny podloží a středové spáry - MNP  
**Rozpočet:** SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	12373B	X	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA            dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738.X,            -1064,928*9=9 584,352 [A]            (počet "M3" * počet "KM")</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p>	M3KM	-9 584,352	8,00	-76 674,82
20	123838	X	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO            20KM</p> <p>Jen se souhlasem investora. Odkopávka v prostoru výměny podloží tl. 400 mm.            zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný            profil, 4 vzorové příčné řezy            -665,58*0,4= 266,232 [A]            Plocha*Tonážka</p> <p>Technická specifikace: Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.            položka zahrnuje:            - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výklopem            - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené            - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření            - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění            - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sfisněných prostorech a pod.</p>	M3	-266,232	58,00	-15 441,46

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Objekt:  
Rozpočet:

MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č.2 - MNP  
ZBV č.12 Nепровádění výměny podloží a středové spáry - MNP  
SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřežené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
22	12383B	X	ODKOP PRO SPOD STA VBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II - DOPRAVA dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 123838.X, -266,232*9m=2 396,088 [A] (počet "MJ" * počet "KM")	M3KM	-2 396,088	8,00	-19 168,70
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].							
26	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení sypaniny na skládku, viz pol.č. 123738, 123738.X, 123838, 123838.X, 13Z738, Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	-1 331,160	8,00	-10 649,28
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech</li> </ul>							



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - MNP  
 Objekt: ZBV č. 12 Neprovození výměny podloží a středové spáry - MNP  
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					-183 700,08
2		Základy					
31	21452	X	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Výměna podloží v tl. 400 mm z nenamizavého materiálu frakce <125 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy -3327,9*0,4=-1 331,160 [A] Plocha*Tloušťka Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD. Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku přeepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	-1 331,160	275,00	-366 069,00
32	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Netkaná geotextilie s plošnou hmotností min. 400 g/m <sup>2</sup> , další požadavky: CBR>3kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%. zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku přeepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přilícení k podkladu, případně zatížení	M2	-1 397,250	28,00	-39 123,00

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - MNP  
 Objekt: ZBV č. 12 Nепровádění výměny podloží a středové spáry - MNP  
 Rozpočet: SO 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy	- úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				-405 192,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
62	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM <sup>2</sup> Těsnění středové spáry, pokládku obrusu po polovinách, k pol.č. 919111, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorové příčné řezy -527,6=- 527,600 [A] Délka dle výkresové dokumentace ACAD. Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	-527,600	70,00	-36 932,00
9		Ostatní konstrukce a práce					-36 932,00

**Celkem:**

**-825 498,08**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - MNP  
**Objekt:** ZBV č. 13 Zkrácení náběhu svodidla - MNP  
**Rozpočet:** SO 201 Sanace svahu

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** -22 600,00 Kč

**Cena celková:** -22 600,00 Kč

**DPH:** -4 746,00 Kč

**Cena s daní:** -27 346,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -22 600,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MK TDK č.2 III/5963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č.2 - MNP  
 Objekt: ZBV č.13 Zkrácení náběhu svodidla - MNP  
 Rozpočet: SO 201 Sanace svahu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ náběhy k zábradelnímu svodidlu, začátek a konec opěrné zdi, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 rozvínutý pohled na zeď, 7 zábradelní svodidlo, Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	-4,520	5 000,00	-22 600,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-22 600,00

**Celkem:**

**-22 600,00**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - MNP

**Objekt:** ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - MNP

**Rozpočet:** SO 181 Dopravní opatření

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** -46 930,00 Kč

**Cena celková:** -46 930,00 Kč

**DPH:** -9 855,30 Kč

**Cena s daní:** -56 785,30 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -46 930,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č.2 - MNP  
 Objekt: ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - MNP  
 Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
19	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Montáž dočasných výstražných světelných souprav, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po celou dobu výstavby. (1kus= souprava 3ks světel) viz příloha č.2 situace dopravního značení -2=-2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	-2,000	200,00	-400,00
20	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Demontáž dočasných výstražných světelných souprav. k pol.č. 916122 -2=-2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem	KUS	-2,000	10 000,00	-20 000,00
21	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Nájemné za dočasné výstražné světelné soupravy. k pol.č. 916122, 548 dnů, -2*548=-1 096,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-1 096,000	5,00	-5 480,00
24	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Semaforová soustava pro řízení autobusové linkové kyvadlové dopravy na ulici Durdická. k pol.č. 916152, 548 dnů, -364=- 364,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-364,000	50,00	-18 200,00

### POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MK TDK č.2 III/5963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č.2 - MNP  
 Objekt: ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - MNP  
 Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
27	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Nájemné za dočasné značky, Z2 2x. k pol.č. 916312, 548 dní, -570=- 570,000 [A]	KSDEN	-570,000	5,00	-2 850,00	
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>-46 930,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-46 930,00</b>	

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - VCP

**Objekt:** ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - VCP

**Rozpočet:** SO 181 Dopravní opatření

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** 258 754,60 Kč

**Cena celková:** 258 754,60 Kč

**DPH:** 47 284,61 Kč

**Cena s daní:** 306 039,21 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 258 754,60 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Stavba: MK TDK č.2 III/5963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č.2 - VCP  
 Objekt: ZBV č.14 Změna provizorního dopravního značení - VCP  
 Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
7	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST Oprava objízdné trasy 36=56,000 [A] Uzavírka ul. Rakšická s ul. Okružní 23=23,000 [B] II etapa, pracovní místo na SZZ 8=8,000 [C] Objízdná trasa BUS 18=18,000 [D] Objízdná trasa do 12t a nad 12t 38=38,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=123,000 [F] Odpočet počtu množství MJ v SoD -9=-9,000 [G] fg=114,000 [H]	KUS	114,000	100,00	11 400,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky							
8	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	114,000	100,00	11 400,00



**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č.2 - VCP  
**Objekt:** ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - VCP  
**Rozpočet:** SO 181 Dopravní opatření

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	914313	Uzavírka ul. Rakšická s ul. Okružní 4*4=4,000 [A] Objízdná trasa BUS 27*27=27,000 [B] Celkem: A+B=31,000 [C] Odpočet počtu množství MJ v SoD -6=-6,000 [D] c+d=25,000 [E]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	25,000	100,00	2 500,00
12	914319	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VĚL OCEĽ - DEMONTÁŽ  Uzavírka ul. Rakšická s ul. Okružní 4*4=16,000 [A] Objízdná trasa BUS 27*172=4 644,000 [B] Celkem: A+B=4 660,000 [C] Odpočet počtu množství MJ v SoD -3288=-3 288,000 [D] c+d=1 372,000 [E]  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem	KSDEEN	1 372,000	5,00	6 860,00

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - VCP  
 Objekt: ZBY č. 14 Změna provizorního dopravního značení - VCP  
 Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	35,000	200,00	7 000,00
			Oprava objízděné trasy				
			6=6,000 [A]				
			Uzavírka ul. Rakšická s ul. Okružní				
			3=3,000 [B]				
			Objízděná trasa BUS				
			18=18,000 [C]				
			Objízděná trasa do 12t a nad 12t				
			12=12,000 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=39,000 [E]				
			Odpočet počtu množství MJ v SoD				
			-4=-4,000 [F]				
			e+f=35,000 [G]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dopravu demontované značky z dočasné skládky				
			- osazení a montáž značky na místě určeném projektem				
			- nutnou opravu poškozených částí				
			nezahrnuje dodávku značky				
14	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	35,000	200,00	7 000,00
			Oprava objízděné trasy				
			6=6,000 [A]				
			Uzavírka ul. Rakšická s ul. Okružní				
			3=3,000 [B]				
			Objízděná trasa BUS				
			18=18,000 [C]				
			Objízděná trasa do 12t a nad 12t				
			12=12,000 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=39,000 [E]				
			Odpočet počtu množství MJ v SoD				
			-4=-4,000 [F]				
			e+f=35,000 [G]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem				
15	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 300,000	8,00	10 400,00

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č.2 - VCP  
**Objekt:** ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - VCP  
**Rozpočet:** SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Oprava objízděné trasy 6*5=30,000 [A]				
			Uzavírka ul. Rakšická s ul. Okružní 3*4=12,000 [B]				
			Objízděná trasa BUS 18=18,000 [C]				
			Objízděná trasa do 12t a nad 12t 6*172=1 032,000 [D]				
			12*200=2 400,000 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=3 492,000 [F]				
			Odpčet počtu množství MJ v SoD -2192=-2 192,000 [G]				
			F+G=1 300,000 [H]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
16	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM Montáž dočasných sloupků DZ, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po celou dobu výstavby. 4x IS11a = 8 sloupků, 6x IS11c = 6 sloupků, 2x B1+E13+Z2 = 6 sloupků, 2x IS11b = 2 sloupky, 2x A10 = 2 sloupky. viz příloha č.2 situace dopravního značení	KUS	145,000	5,00	725,00
			Oprava objízděné trasy 48=48,000 [A]				
			Uzavírka ul. Rakšická s ul. Okružní 29=29,000 [B]				
			II etapa, pracovní místo na SZZ 20=20,000 [C]				
			Objízděná trasa BUS 18=18,000 [D]				
			Objízděná trasa do 12t a nad 12t 54=54,000 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=169,000 [F]				
			Odpčet počtu množství MJ v SoD -24=-24,000 [G]				
			F+G=145,000 [H]				

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č.2 - VCP  
**Objekt:** ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - VCP  
**Rozpočet:** SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	914923		<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky</li> <li>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem</li> <li>- nutnou opravu poškozených částí</li> </ul> <p>nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení</p> <p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ</p> <p>Demontáž dočasných sloupků DZ. 4x IS11a = 8 sloupků, 6x IS11c = 6 sloupků, 2x B1+E13+Z2 = 6 sloupků, 2x IS11b = 2 sloupky, 2x A10 = 2 sloupky. k pol.č. 914922</p> <p>Oprava objízdové trasy 48=48,000 [A] Uzavírka ul. Rakšická s ul. Okružní 29=29,000 [B] II etapa, pracovní místo na SZZ 20=20,000 [C] Objízdová trasa BUS 18=18,000 [D] Objízdová trasa do 12t a nad 12t 54=54,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=169,000 [F] Odpočet počtu množství MJ v SoD -24=-24,000 [G] Fig=145,000 [H]</p>	KUS	145,000	5,00	725,00
18	914929		<p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem</p> <p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ</p> <p>Nájemné za dočasné sloupky DZ. 4x IS11a = 8 sloupků, 6x IS11c = 6 sloupků, 2x B1+E13+Z2 = 6 sloupků, 2x IS11b = 2 sloupky, 2x A10 = 2 sloupky. k pol.č. 914922, 548 drů,</p>	KSDEN	9 324,000	0,10	932,40

**POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - VCP  
**Objekt:** ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - VCP  
**Rozpočet:** SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Oprava objízdné trasy				
			48*5=240,000 [A]				
			Uzavíračka ul. Rakšická s ul. Okružní				
			29*4=116,000 [B]				
			II etapa, pracovní místo na SZZ				
			20*7=140,000 [C]				
			Objízdná trasa BUS				
			18*172=3 096,000 [D]				
			Objízdná trasa do 12t a nad 12t				
			47*172=8 084,000 [E]				
			54*200=10 800,000 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=22 476,000 [G]				
			Odpčet počtu množství MJ v SoD				
			-13152=-13 152,000 [H]				
			g-H=9 324,000 [I]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupek a počtu dní použití				
116	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	617,41	2 469,64
			Oprava objízdné trasy				
			2=2,000 [A]				
			Objízdná trasa do 12t a nad 12t				
			2=2,000 [B]				
			Celkem: A+B=4,000 [C]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- napájení z baterie včetně záložní baterie				
117	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	285,23	1 140,92
			Oprava objízdné trasy				
			2=2,000 [A]				
			Objízdná trasa do 12t a nad 12t				
			2=2,000 [B]				
			Celkem: A+B=4,000 [C]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č.2 - VCP  
**Objekt:** ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - VCP  
**Rozpočet:** SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
118	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ Oprava objízdné trasy 2*5=10,000 [A] Objízdná trasa do 12t a nad 12t 2*172=344,000 [B] Celkem: A+B=354,000 [C]	KSDEN	354,000	71,31	25 243,74
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
22	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Semaforová soustava pro řízení autobusové linkové kyvadlové dopravy na ulici Durdická. viz příloha č.1 technická zpráva Oprava objízdné trasy I=1,000 [A] II etapa, pracovní místo na SZZ I=1,000 [B] Objízdná trasa BUS I=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D] Odpočet počtu množství MJ v SoD -I=-1,000 [E] d+e=2,000 [F]	KUS	2,000	50 000,00	100 000,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie							
23	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ Semaforová soustava pro řízení autobusové linkové kyvadlové dopravy na ulici Durdická. k pol.č. 916152	KUS	2,000	500,00	1 000,00



### POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - VCP  
**Objekt:** ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - VCP  
**Rozpočet:** SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	916312		Oprava objížděné trasy I=1,000 [A] II etapa, pracovní místo na SZZ I=1,000 [B] Objížděná trasa BUS I=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D] Odpočet počtu množství MJ v SoD -I= -1,000 [E] d+e=2,000 [F]	KUS	3,000	100,00	300,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ.1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Montáž dočasných značek, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po celou dobu výstavby. Z2 2x. viz příloha č.2 situace dopravního značení Oprava objížděné trasy 2=2,000 [A] Objížděná trasa do 12t a nad 12t: 3=3,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C] Odpočet počtu množství MJ v SoD -2=-2,000 [D] c+d=3,000 [E]	KUS	3,000	100,00	300,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
26	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ.1 - DEMONTÁŽ Demontáž dočasných značek. Z2 2x. k pol.č. 916312	KUS	3,000	100,00	300,00

### POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - VCP  
 Objekt: ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - VCP  
 Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
119	916332		<p>Oprava objížděné trasy            2=2,000 [A]            Objížděná trasa do 12t a nad 12t:            3=3,000 [B]            Celkem: A+B=5,000 [C]            Odpočet počtu množství MJ v SoD            -2=-2,000 [D]            c+d=3,000 [E]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem</p>	KUS	15,000	144,35	2 165,25
120	916333		<p>SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>II etapa, pracovní místo na SZZ            15=15,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:            - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem            - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</p>	KUS	15,000	98,27	1 474,05
121	916339		<p>SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ</p> <p>II etapa, pracovní místo na SZZ            15*7=105,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</p>	KSDEN	105,000	10,44	1 096,20
28	916712		<p>UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>Montáž dočasných upevňovacích konstrukcí, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně veškeré manipulace po celou dobu výstavby. 4x IS11a = 16 desek, 6x IS11c = 6 desek, 2x B1+E13+Z2 = 6 desek, 2x IS11b = 2 desky, 2x A10 = 2 desky</p>	KUS	108,000	5,00	540,00

### POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č. 2 - VCP  
 Objekt: ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - VCP  
 Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz příloha č.2 situace dopravního značení				
			Oprava objízdné trasy				
			48=48,000 [A]				
			II etapa, pracovní místo na SZZ				
			20=20,000 [B]				
			Objízdná trasa BUS				
			18=18,000 [C]				
			Objízdná trasa do 12t a nad 12t				
			54=54,000 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=140,000 [E]				
			Odpčet počtu množství MJ v SoD				
			-32=-32,000 [F]				
			e+f=108,000 [G]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
29	916713		UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	108,000	5,00	540,00
			Demontáž dočasných upevňovacích konstrukcí, 4x IS11a = 16 desek, 6x IS11c = 6 desek, 2x B1+E13+Z2 = 6 desek, 2x IS11b = 2 desky, 2x A10 = 2 desky k pol.č. 916712				
			Oprava objízdné trasy				
			48=48,000 [A]				
			II etapa, pracovní místo na SZZ				
			20=20,000 [B]				
			Objízdná trasa BUS				
			18=18,000 [C]				
			Objízdná trasa do 12t a nad 12t				
			54=54,000 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=140,000 [E]				
			Odpčet počtu množství MJ v SoD				
			-32=-32,000 [F]				
			e+f=108,000 [G]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem				

### POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** MK TDK č.2 III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická - TDK č.2 - VCP  
**Objekt:** ZBV č. 14 Změna provizorního dopravního značení - VCP  
**Rozpočet:** SO 181 Dopravní opatření

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ k pol.č. 916712, 548 dnů, Oprava objízdné trasy 48*5=240,000 [A] II etapa, pracovní místo na SZZ 20*7=140,000 [B] Objízdná trasa BUS 18*172=3 096,000 [C] Objízdná trasa do 12t a nad 12t 47*172=8 084,000 [D] 54*200=10 800,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=22 360,000 [F] Odpočet počtu množství MJ v SoD -17536=-17 536,000 [G] F+g=4 824,000 [H]	KSDEN	4 824,000	0,10	482,40
9		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. <b>Ostatní konstrukce a práce</b>				258 754,60

**Celkem:**

258 754,60