



LEGENDA POVRCHŮ

- (A) VYSPRAVENÁ VĚKOVNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA (30%), BARVA DLE URČENÍ OPP MIKULOV
(B) MATĚR PLECHOVÉ KRYTINY Z PZ PLECHU
(C) NOVÝ HROKOSYD – VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTU
(D) OPLECHOVÁNÍ PŘÍPĚTÍ, KŘÍŽ, KOKNŮ, ATIK – PZ PLECH S MATĚREM
(E) NOVÁ KERAMICKÁ PÁLENÁ TAŠKA BOBOŘOVKA, BARVA ČERNĚNÁ
(F) OKAPOVÉ SVODY TÍZN PLECH BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
(G) NOVÁ KERAMICKÁ PÁLENÁ TAŠKA – HŘEBENKÁČE MAROŽNÍ ČERNĚNÉ DO MALTY
(H) NOVÉ KERAMICKÉ TAŠKY BOBOŘOVKY DO MALTY VČETNĚ LIMOVNÍ Z PZ PLECHU
(I) KABELOVÉ VEDENÍ ZASEKANÉ DO OMÍTKY
(J) PONECHANÉ ZVĚŠENÉ SVÍTIDLO
(K) NOVÝ PROVĚTRÁVÁNÍ SOKL – VIZ DETAIL
(L) NOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB TÍZN PLECH BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
(M) NOVÁ KERAMICKÁ PÁLENÁ TAŠKA – HŘEBENKÁČE VROHOLOVÉ ČERNĚNÉ DO MALTY
(N) ELEKTRO KŘABICE, NOVÉ VÍKO V BARVĚ FASÁDY
(O) TRHLINA SANOVÁNA SPOKOJOVANIM A ZAPRAVENIM
(P) NOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽ, MATĚR V BARVĚ FASÁDY
(Q) ODVĚTRÁNÍ PLYNOVÉHO SPOTŘEBEČE-PONECHANÉ BEZE ZMĚN
(R) REZNÉ ŽDVO Z LOMOVÉHO KAMENE BEZ ÚPRAV
(S) ODVĚTRÁNÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU ZASEKANÉ DO OMÍTKY
(T) ŽDNO KOKNŮ V PLYNOVIM STAVU
(U) ODSTRANĚNÉ ZAMEČNÍČE KONSTRUKCE
(V) NOVÉ ZAMEČNÍČE KONSTRUKCE A STAVAJÍCÍ OPATŘENÉ MATĚREM
(W) NOVÉ HLAVICE ODVĚTRÁNÍ VČETNĚ PROSTUPŮ STŘECHOU
(X) KOKNŮVÝ PRŮDICH PROCHÁZEJÍCÍ STŘECHOU ODSTRANĚN
(Y) RENOVACE TABUL S HISTORICKIM NÁMYS
OKNA DŘEVĚNÁ Z LEPENCH PROFILŮ, BARVA BILÁ
DVEŘE DŘEVĚNÉ, BARVA HNĚDÝ LAK




DETAIL ŘEŠENÍ 2 KS SLEPÝCH OKEN 2.NP

STAVAJÍCÍ STAV



ODSEKÁNÍ DO HL. 50mm, VYTVOŘENÍ ŠAMBRANY

NOVÝ STAV



Projektant	Ing. Stanhoř	Vypracoval	Ing. Stanhoř
Místo stavby:	Mikulov	Stav. úřad:	Mikulov
Stavebník:	Gymnázium, Mikulov, Komenského 7	Formát:	A3
Název díla:	Dokončení obnovy vnějšího pláště 1.nádvorí, obnova pláště 2.nádvorí, rekonstrukce podlahy tělocvičny	Účel PD:	výběr dodavatele
Měřítko:	1:100	Výřez č.:	F.1.8