

Číslo smlouvy objednatele: 829/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1283/2020
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 633/2021
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJKM/2021/971

Číslo smlouvy zhotovitele

Ev. číslo:

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO III/37424 BOSKOVICE, PILSKÉ ÚDOLÍ, MOSTY 37424 – 2,4, 3. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STAVBY SR group s.r.o.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Karlem Valou, jednatelem
Bc. Eliškou Vlhovou, jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 12. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Pokládka drenážního potrubí v km 0,325 - 0,349 vpravo, v délce 24 m - vzhledem k zastižení hladiny podzemní vody na úrovni pláně je nezbytné posílit odvodnění položením drenážního potrubí.
- Změny prací na uličních vpustech na základě aktuálně zjištěného stavu po odkopání. UV v km 0,012 vpravo, UV v km 0,307 vlevo a UV v km 0,336 vpravo byly vybourány a osazeny byly nové UV. V km 0,082 bylo odvodnění doplněno novou uliční vpustí. Projekt předpokládal výměnu 8 ks uličních vpustí. Z důvodu zjištěného havarijního stavu byla pro zachování plynulého odtoku dešťových vod nutná výměna tří dalších UV a doplnění jedné nové UV. U dvou UV měla být provedena pouze výšková úprava, proto budou tyto položky odečteny.
- Navýšení plochy sanace podloží. Provedení odkopu do hloubky 0,35 m a následná pokládka výztužné geotextílie, šterkodrtě 0/63, tl. 200 mm a SC 8/10, tl. 150 mm v km 0,000 - 0,160 a v km 0,250 - 0,360 km - provedené SZZ potvrdily nevyhovující podloží na pláni. Vzhledem k těmto výsledkům, bylo nezbytné provést sanaci podloží na 60% plochy, přičemž projekt uvažoval pouze s 30%.
- V km 0,131 - 0,175 bude vybudována stabilizační zeď v délce 44 m, šířce 0,50 m a hloubce 0,80 m. Zeď bude vyztužena jednoosou geomříží Tensar - potřeba stabilizace kraje vozovky v tomto úseku je vyvolána degradujícím stavem kamenné opěrné zídky, která vyrovnává terénní výškový rozdíl na sousedním pozemku. Pozemek je v soukromém vlastnictví, kde zásah není možný. Zajištění komunikace stabilizační zdí je pro stav a životnost komunikace nezbytně nutný.
- Změna zatřídění vytěženého odpadu. Projekt předpokládal výskyt nebezpečného odpadu včetně uložení na skládku. Na základě zjištěné skutečnosti nebyl tento odpad nalezen. Nerealizované položky jsou tedy odečteny a práce s odstraněním stávajících asfaltových vrstev budou provedeny dle odpovídajících položek uvedených v SoD - vzhledem k prohlášení zhotovitele o nezastižení nebezpečného odpadu nevznikla nutnost likvidace frézovaných asfaltových vrstev na skládce nebezpečného odpadu. Frézink byl zlikvidován dle SOD v režii zhotovitele.

- Prodloužení doby nájemného za provizorní dopravní značení po dobu prodloužení termínu dokončení stavby - Vzhledem k uzavřenému Dodatku č. 2 ze dne 12. 7. 2021 na prodloužení termínu dokončení a předání stavby do 15. 8. 2021 bylo nutné prodloužit nájemné za dopravní značení o 29 dnů do předání stavby, tj. do 13. 8. 2021.
- Na základě zpracovaného geodetického zaměření skutečného provedení dochází k upřesnění některých výměr. Provedení odpovídá projektové dokumentaci. Dle RDS byla upřesněna plocha napojení na předešlý úsek. Z důvodu zřejmých nerovností bylo nutno provést napojení ve větším rozsahu. Jednořádek ze žulových kostek byl z důvodu podélného spádu prodloužen. Betonové obruby byly v projektu uvažovány v nedostatečném rozsahu. Položky, které nebyly provedeny z důvodu výstavby chodníku bylo nutné odečíst.
- Na základě zpracovaného geodetického zaměření skutečného provedení dochází k upřesnění některých výměr. Provedení odpovídá projektové dokumentaci. Vlastník sjezdu v km 0,225 nesouhlasil s původně navrženou betonovou úpravou, na jeho požadavek byla v místě sjezdu provedena úprava žulovou kostkou. Po konzultaci s Policií ČR nebyly položeny barevné betonové kryty. Tyto položky bylo nutné z SOD odečíst.
- Na základě zpracovaného geodetického zaměření skutečného provedení dochází k upřesnění některých výměr. Provedení odpovídá projektové dokumentaci. Projekt předpokládal úpravu sjezdů v ŠD a osazení záhonových obrubníků v menším rozsahu než bylo doloženo geodetickým zaměřením. Dle RDS byly upřesněny výměry napojení vozovky vč. konstrukčních vrstev v km 0,150 vpravo a osazené betonové obruby. Položky, které nebyly provedeny bylo nutné z SOD odečíst. Dále byly odečteny položky neprovedené z důvodu výstavby chodníku.
- Na základě zpracovaného geodetického zaměření skutečného provedení dochází k upřesnění některých výměr. Provedení odpovídá projektové dokumentaci. Geodetickým zaměřením skutečného provedení byla upřesněna plocha VDZ. Směrové sloupky se z důvodu výstavby chodníku neprováděly, proto byla položka z SOD odečtena.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8 700 872,57 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.


Ve Zlíně, dne



Karel Vala

Jednatel společnosti
STAVBY SR group s.r.o.

V Brně, dne 26 -10- 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č.1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt : III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 – 2,4,

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis	
SO 101.1	Silnice III/37424, 1. část	5 723 460,38 Kč
SO102.1a	Úprava sjezdů v nezbytném rozsahu - intravilán	230 699,85 Kč
SO102.2	Úprava krytu sjezdů	305 000,80 Kč
SO 150-1	Dopravní značení - intravilán	56 801,20 Kč
SO 151-1	Provizorní dopravní značení-intravilán	53 180,00 Kč
SO 301.2	Posunutí a doplnění uličních vpusť	343 576,65 Kč
SO 401.1	OCHRANA SEK-INTRAVILÁN	585 589,14 Kč
SO 501	Přeložka plynů v km 0.130 - 0.190	292 332,10 Kč
Stavba celkem - stavební náklady CELKEM		7 590 640,06 Kč

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH
OSTATNÍ NÁKLADY		185 000,00 Kč
VEGLEJŠÍ NÁKLADY		154 500,00 Kč
Ostatní a vedlejší náklady CELKEM		339 500,00 Kč

Rekapitulace stavby CELKEM	Nabídkový rozpočet bez DPH
Náklady projektu CELKEM	7 930 140,06 Kč

TDK 3, TDK 4

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Rozpočet dle Dodatku č.1	Rozpočet dle Dodatku č.2	TDK 3		TDK 4		Nový rozpočet bez DPH
				VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY	185 000,00 Kč	185 000,00 Kč	185 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	185 000,00 Kč
VEGLEJŠÍ NÁKLADY	154 500,00 Kč	154 500,00 Kč	154 500,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	154 500,00 Kč
Ostatní a vedlejší náklady CELKEM	339 500,00 Kč	339 500,00 Kč	339 500,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	339 500,00 Kč

Rekapitulace stavby CELKEM	Nabídkový rozpočet bez DPH	Rozpočet dle Dodatku č.1	Rozpočet dle Dodatku č.2	TDK 3		TDK 4		Nový rozpočet bez DPH
				VCP	MNP	VCP	MNP	
Náklady projektu CELKEM	7 930 140,06 Kč	7 930 140,06 Kč	7 930 140,06 Kč	877 525,77 Kč	-2 400,00 Kč	134 950,78 Kč	-239 344,04 Kč	8 700 872,57 Kč



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 07 SO 101.1 Nebezpečný odpad

Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/37424, 1. část

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 35 999,94 Kč

Cena celková: 35 999,94 Kč

DPH: 7 559,99 Kč

Cena s daní: 43 559,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 35 999,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 438 IDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Píské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 07 SO 101.1 Nebezpečný odpad

Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/37424, 1. část

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		ZEMNÍ PRÁCE					
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování stávajících asfaltových vrstev vozovky, tloušťka 50 mm, včetně odvozu, vyfrézovaný materiál bude zlikvidován v režii zhotovitele	M3	44,80000	803,57	35 999,94
1		ZEMNÍ PRÁCE					35 999,94

Celkem: 35 999,94



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2, 4, 3. stavba

Objekt: ZBV 08 Dočasné dopravní značení

Rozpočet: SO 151-1 Provizorní dopravní značení-intravilán

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 29 010,44 Kč

Cena celková: 29 010,44 Kč

DPH: 6 092,19 Kč

Cena s daní: 35 102,63 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

29 010,44 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2.4, 3. stavba

Objekt: ZBV 08 Dočasné dopravní značení

Rozpočet: SO 151-1 Provizorní dopravní značení-intravilán

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		OSTATNÍ PRÁCE				
104 914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek B.5.2 Situace provizorního značení -1. část 22*29=638,00000 [A]	KSDEN	638,00000	7,43	4 740,34
105 914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek B.5.2 Situace provizorního značení -1. část 5*29=145,00000 [A]	KSDEN	145,00000	23,22	3 366,90
106 916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek B.5.2 Situace provizorního značení -1. část 4*29=116,00000 [A]	KSDEN	116,00000	166,27	19 287,32
107 916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ typ značek dle Tabulky svislých dopravních značek B.5.2 Situace provizorního značení -1. část 4*29=116,00000 [A]	KSDEN	116,00000	13,93	1 615,88
9		OSTATNÍ PRÁCE				29 010,44

Celkem:

29 010,44



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 09 Výměry dle geodetického zaměření

Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/37424, 1. část

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 46 931,00 Kč

Cena celková: 46 931,00 Kč

DPH: 9 855,51 Kč

Cena s daní: 56 786,51 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 46 931,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
Objekt: ZBV 09 Výměry dle geodetického zaměření
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/37424, 1. část

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			KOMUNIKACE				
36	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 PS-E 0.30 kg/m2 výkres B.1.2 Situace, B.1.4 Vzorové příčné řezy	M2	34,50000	15,00	517,50
37	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM ACO 11+, 50/70, tl. 40 mm plocha odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy	M2	34,50000	225,00	7 762,50
38	574E76	a	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 80MM ACP 16+, 50/70, tl. 80 mm Plocha 2502 m2 + rozšíření vrstvy oproti obrusné vrstvě 236m*0.05m = 2513.8 m2 výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy	M2	34,50000	274,00	9 453,00
39	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC přídlažba z jedné řady žulových kostek drobných vel. 120 mm, DL. I., osazení do lože z betonu C20/25nXF3 - budou použity stávající vybourané a očištěné drobné kostky - položka zahrnuje i dopravu kostek z mezideponie na stavbu - lože přídlažby z výše uvedeného betonu je součástí položky 647.1 m * 0.125 = 80.89 m2 výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy	M2	3,80000	1 105,00	4 199,00
5			KOMUNIKACE				21 932,00
9			OSTATNÍ PRÁCE				
48	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonový silniční obrubník nájezdový 150/150/1000 mm s oblou hranou, včetně betonového lože s boční opěrrou, beton C20/25nXF3	M	64,10000	390,00	24 999,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
Objekt: ZBV 09 Výměry dle geodetického zaměření
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/37424, 1. část

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	OSTATNÍ PRÁCE		délka odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace B.1.5 Pracovní příčné řezu				24 999,00

Celkem: 46 931,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pilské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 09 Výměry dle geodetického zaměření

Rozpočet: SO 150-1 Dopravní značení - intravilán

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 759,20 Kč

Cena celková: 1 759,20 Kč

DPH: 369,43 Kč

Cena s daní: 2 128,63 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

1 759,20 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
Objekt: ZBV 09 Výměry dle geodetického zaměření
Rozpočet: SO 150-1 Dopavní značení - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			OSTATNÍ PRÁCE				
10	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA bílá barva, dvousložková plastická hmota nanášená za studena, strukturální, zvuková úprava V4 0.125 = 237*0.125=29.63 m2 výkres B.4.2-4 Situace I. - III. Díl	M2	7.33000	240,00	1 759,20
9			OSTATNÍ PRÁCE				1 759,20

Celkem:

1 759,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 09 Výměry dle geodetického zaměření

Rozpočet: SO102.1a Úprava sjezdů v nezbytném rozsahu - intravilán

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 3 775,20 Kč

Cena celková: 3 775,20 Kč

DPH: 792,79 Kč

Cena s daní: 4 567,99 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 775,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
Objekt: ZBV 09 Výměry dle geodetického zaměření
Rozpočet: SO102.1a Úprava sjezdů v nezbytném rozsahu - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		KOMUNIKACE					
19	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA dlážděné sjezdy z žulových kostek - budou použity stávající vybourané a očištěné drobné kostky - položka zahrnuje i dopravu kostek z mezideponie na stavbu - nové lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm plocha odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace	M2	3,90000	968,00	3 775,20
5		KOMUNIKACE					3 775,20

Celkem:

3 775,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 09 Výměry dle geodetického zaměření

Rozpočet: SO102.2 Úprava krytu sjezdů

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 17 475,00 Kč

Cena celková: 17 475,00 Kč

DPH: 3 669,75 Kč

Cena s daní: 21 144,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 17 475,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - VCP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
Objekt: ZBV 09 Výměry dle geodetického zaměření
Rozpočet: SO102.2 Úprava krytu sjezdů

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	KOMUNIKACE					
16 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Nezpevněné sjezdy ze štěrkodrti ŠD 0/32, tl.150 mm dle potřeby plocha odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy	M2	71,00000	165,00	11 715,00
5	KOMUNIKACE					11 715,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
27 917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM betonový záhonový obrubník 50/200/500 mm, uložený do betonového lože s boční opěrrou, beton C20/25nXF3 délka odečtena z CAD výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezy	M	18,00000	320,00	5 760,00
9	Ostatní konstrukce a práce					5 760,00

Celkem:

17 475,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 7 SO 101.1 Nebezpečný odpad

Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/37424, 1. část

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: -118 790,34 Kč

Cena celková: -118 790,34 Kč

DPH: -24 945,97 Kč

Cena s daní: -143 736,31 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: -118 790,34 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Píské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
Objekt: ZBV 7 SO 101.1 Nebezpečný odpad
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/37424, 1. část

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 113728 112*0,4*2,4=-107,520 [A]	T	-107,520	650,00	-69 888,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				-69 888,00

1			ZEMNÍ PRÁCE				
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování stávajících asfaltových vrstev vozovky, tloušťka 50 mm, včetně odvozu na skládku nebezpečného odpadu 2240 m ² * 0,05 m = 112 m ³ výkres B.1.2 Situace 112*0,4=44,800 [A]	M3	-44,800	803,57	-35 999,94
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA příplatek za dalších 30km 112*0,4*2,4*30=3 225,600 [A]	tkm	-3 225,600	4,00	-12 902,40
			Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
1			ZEMNÍ PRÁCE				-48 902,34

Celkem:

-118 790,34

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření

Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/37424, 1. část

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: -65 417,30 Kč

Cena celková: -65 417,30 Kč

DPH: -13 737,63 Kč

Cena s daní: -79 154,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -65 417,30 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření

Rozpočet: **SO 101.1 Silnice III/37424, I. část**

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		ZEMNÍ PRÁCE					
18	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M pročištění nepevných příkopů od nánosů, včetně odvozu na skládku odpadu a uložení na skládce 0,3 m3/m délka odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezu Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	-102,200	214,00	-21 870,80
23	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M rozproštění humózní vrstvy v tl. 150 mm použije se sejmutá humózní vrstva v rámci stavby plocha odečtena z CAD výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezu Technická specifikace: - poločka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	-194,000	127,50	-24 735,00
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM - výsev 30g/m2, provedení výsevu, 2x uvalcování - hnojení 80g/m2 výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezu Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	-194,000	50,00	-9 700,00
1		ZEMNÍ PRÁCE					-56 305,80

KOMUNIKACE

34	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRŽTI TL. DO 150MM zpevnění krajnic štěrkorodří frakce 0/32, tl. 150 mm	M2	-35,700	195,00	-6 961,50
210 m * 0.5 = 105 m2 výkres B.1.2 Situace, B.1.5 Pracovní příčné řezy Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sířky, pokládání vrstvy po etapách						

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
Objekt: ZEV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/37424, 1. část

-65 417,30

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření

Rozpočet: SO 150-1 Dopravní značení - intravilán

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: -5 040,00 Kč

Cena celková: -5 040,00 Kč

DPH: -1 058,40 Kč

Cena s daní: -6 098,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -5 040,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
 Objekt: ZBV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření
 Rozpočet: SO 150-1 Dopravní značení - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			OSTATNÍ PRÁCE				
1	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrové sloupky dle TP58, výška osazení 800mm, retroreflexivní fólie R1, oddělitelné D2 Bílé = 18 ks viz. Příloha č. 1 technické zprávy SO 150 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitřostaveništní a mimořádkovní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexivní fólie	KUS	-18,000	280,00	-5 040,00
9			OSTATNÍ PRÁCE				-5 040,00

Celkem:

-5 040,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření

Rozpočet: SO102.1a Úprava sjezdů v nezbytném rozsahu - intravilán

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: -9 320,80 Kč

Cena celková: -9 320,80 Kč

DPH: -1 957,37 Kč

Cena s daní: -11 278,17 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -9 320,80 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Píské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
Objekt: ZBV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření
Rozpočet: SO102.1a Úprava sjezdů v nezbytném rozsahu - intravilán

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
11	13110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-379,400	20,00	-7 588,00
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
1		Zemní práce					
							-7 588,00

5 KOMUNIKACE

22	58261A		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-2,400	722,00	-1 732,80
varovný pás - zámková dlažba tl.60 mm s hmatovou úpravou pro nevidomé, červená barva, včetně lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm plocha odečtena z CAD 6*0,4 m = 2,4 m2							

výkres B.3.2 Sínice B.3.4 Vzorové přitné řazy

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentací a pro přeepsanou výplň
spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5		KOMUNIKACE						-1 732,80
---	--	------------	--	--	--	--	--	-----------

Celkem:

-9 320,80

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba

Objekt: ZBV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření

Rozpočet: SO102.2 Úprava krytu sjezdů

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: -40 775,60 Kč

Cena celková: -40 775,60 Kč

DPH: -8 562,88 Kč

Cena s daní: -49 338,48 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -40 775,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2,4, 3. stavba
Objekt: ZBV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření
Rozpočet: SO102.2 Úprava krytu sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			ZEMNÍ PRÁCE				
12	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M rozproštění humózní vrstvy v tl. 150 mm použije se sejmutá humózní vrstva v rámci stavby plocha odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řez Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	-20,000	200,00	-4 000,00
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM - výsevek 30g/m2, provedení výsevu, 2x uválcování, 1x pokosení - hnojení 60g/m2 plocha odečtena z CAD výkres B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové příčné řez Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	-20,000	65,00	-1 300,00
14	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ 3x sečení, vyhrabání a odvoz pokosené hmoty, zálivka 3x plocha z CAD Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	-60,000	162,00	-9 720,00
1			ZEMNÍ PRÁCE				-15 020,00

5			KOMUNIKACE				
15	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	-11,800	110,00	-1 298,00
17	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-11,800	20,00	-236,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2, 4, 3. stavba
Objekt: ZBV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření
Rozpočet: SO102.2 Úprava krytu sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace:				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zařízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
18	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-11,800	15,00	-177,00
			Technická specifikace:				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zařízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
19	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM ACO 11+, 50/70, tl. 40 mm	M2	-11,800	480,00	-5 664,00
			ulice Podhradí = 119 m2 sjezd u silnice II/150 = 8 m2 výřez B.3.4 Situační B.3.4 Vzorové příčné řezy				
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zařízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nálety				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
20	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	-11,800	864,00	-10 195,20
			Technická specifikace:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zařízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nálety				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Píské údolí, mosty 37424 - 2.4. 3. stavba
 Objekt: ZBV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření
 Rozpočet: SO102.2 Úprava krytu sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba tvar obdélník 200x100x60 mm, šedá, včetně lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm plocha odečtena z CAD výřez B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové přičné řezy Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-4,300	698,00	-3 001,40
22	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM varovný pás - zámková dlažba tl.60 mm s hmatovou úpravou pro nevidomé, červená barva, včetně lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm plocha odečtena z CAD výřez B.3.2 Situace B.3.4 Vzorové přičné řezy Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-2,000	722,00	-1 444,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 438 TDK 4 - MNP III/37424 Boskovice, Pílské údolí, mosty 37424 - 2.4. 3. stavba
Objekt: ZBV 9 SO 101.1 Výměry dle geodetického zaměření
Rozpočet: SO102.2 Úprava krytu sjezdů

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	KOMUNIKACE						-22 015,60
9	OSTATNÍ PRÁCE						
28	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm, včetně betonového lože s boční opěrou, beton C20/25nXF3 délka odečtena z CAD výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezu	M	-3,200	370,00	-1 184,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							
29	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonový silniční obrubník nájezdový 150/150/1000 mm s oblou hranou, včetně betonového lože s boční opěrou, beton C20/25nXF3 délka odečtena z CAD výkres B.3.4 Situace B.3.4 Vzorové příčné řezu	M	-7,100	360,00	-2 556,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							
9	OSTATNÍ PRÁCE						-3 740,00

Celkem:

-40 775,60