



Příloha č. 3 – Technická specifikace

Demolice komínu

Popis stavby – tovární komín

Tovární komín v areálu Nemocnice Hustopeče, p.o. stojí na parcele č. 1094, k.ú. Hustopeče. Komín byl součástí původní kotelny. V současné době je komín nefunkční a vlivem působení povětrnostních vlivů dochází k jeho postupné destrukci.

Výška komínu je 30 m, průměr v patě 3 m, průměr hlavy cca 1,6 m.

Komín je postaven z pálených cihel ve dvou pláštích z důvodu teplotních a objemových změn, o celkové tloušťce stěny paty 0,3 + 0,45 m., směrem k hlavě se šířka stěny zužuje. Zdivo je vyspárováno cementovou maltou.

Po obvodu je zděný plášť stažen ocelovými pásy, v rozteči 1,2 m.

Pro přesun hmot je třeba počítat s množstvím cca 300 tun.

Stavba neobsahuje azbest.

Pro demolici je třeba zajistit lešení, minimálně do 1/2 výšky komínu, obepnuté plachtami proti prašnosti, shoz z lešení do kontejneru, odvoz materiálu na skládku. Srovnání terénu na úroveň 0.



Souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno Městským úřadem Hustopeče a vydává se za předpokladu dodržení těchto podmínek:

1. Demolici je nutno provádět tak, aby byl minimalizován vliv prašnosti na okolí, zejména je nutno při demolici, nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky a odpad skrápět (zvlhčovat), je-li to technicky možné.

2. Pro zabránění roznosu materiálu do okolí a izolace nakládání s odpady (sutí) požadujeme místo demolice oplotit plotem z plných stěn, které chrání staveništní plochy před účinky větru, ale zároveň ochraňuje okolí před zvířeným prachem ze staveniště.
3. Pro manipulaci se sutí a sypkými odpady požadujeme použití uzavřeného shozu, požadujeme uzavírat kontejnery na suť, pokud nejsou právě využívány.

V Hustopečích dne 02.12.2021

Ing. Petr Bařka
ředitel