



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.: Profil zadavatele
Ze dne:
Č. j.: JMK 171980/2021
Sp. zn.: S – JMK 133490/2021 OINV
Vyřizuje: Mgr. Lenka Ingrová
Telefon: 541 651 296
Počet listů: 3
Počet příloh: 1
Datum: 3.12.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Výjezdová základna ZZS JMK v Bučovicích“ – VII a VIII

Informace o zadavateli:

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Výjezdová základna ZZS JMK v Bučovicích

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě žádostí doručených dne 30.11.2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/VII

V Zadávací dokumentaci v SO 101 je ve skladbě S02 tepelná izolace – minerální vata v tl. 350 mm. Ve VV je položka:

301	631403357R	Deska izolační fasádní z minerální plsti 15 cm 0,038W/m2K	m2	24,41250	
-----	------------	--	----	----------	--

Začátek provozního součtu

skladba S02 : 1,5*(15,5) 23,25000

Konec provozního součtu

23,25*1,05 24,41000

Žádáme vysvětlení.

Odpověď č. 1/VII

Skladby S02 se týkají položky 176+285+301. Celková tloušťka je ve finále 350mm. Ve výkazu výměr je uvedeno správně.

Dotaz č. 2/VII

1) V Zadávací dokumentaci v SO 101 je ve skladbě S05 tepelná izolace – minerální vata v tl. 200 mm. Ve VV je položka:

302	631403360R	Deska izolační fasádní z minerální plsti 15 cm 0,038W/m2K	m2	24,41250	
-----	------------	--	----	----------	--

Začátek provozního součtu

skladba S05 :

1NP :

mč. 101 : 8,32 8,32000

mč. 102 : 6,53 6,53000

mč. 104 : 14,97 14,97000

mč. 105 : 9,48 9,48000

mč. 106 : 9,81 9,81000

mč. 108 : 4,93 4,93000

mč. 110 : (3,0*3,13) 9,39000

mč. 114 : 4,46 4,46000

mč. 115 : 5,17 5,17000

mč. 116 : 9,39 9,39000

mč. 117 : 6,9 6,90000

Konec provozního součtu

89,35*1,05 93,82000

Žádáme vysvětlení.

Odpověď č. 2/VII

Skladby S05 se týkají položky 285+302. Výše uvedená položka nesouhlasí s položkou 302 ve výkazu výměr. Položka 302 uvádí tl. 20cm. Nesedí výměry, kde v souhrnu je 24,4125 a u konce provozního součtu je 93,82. Pravděpodobně došlo ke kombinaci dvou položek. Ve výkazu výměr je uvedeno správně.

Dotaz č. 3/VII

1) V Zadávací dokumentaci ve Výkazu výměr je položka:

336	766-D/12	D+M Dveře vnitřní dřev. 1-kř bezfalc 800x2100, povrch HPL laminát vč kování, příprava elmag. zámeč	ks	3,00000	
-----	----------	---	----	---------	--

Ve výpisu truhlářských výrobků jsou 2 kusy. Žádáme vysvětlení.

Odpověď č. 3/VII

Bylo upraveno ve výkazu výměr z 3ks na 2ks. Upravený Soupis prací s výkazem výměr ve smyslu uvedené odpovědi bude uveřejněn na profilu zadavatele v rámci dalšího vysvětlení zadávací dokumentace, s ohledem na skutečnost, že zadavatel aktuálně pracuje na dalších úpravách.

Dotaz č. 1/VIII

Zdravotechnika D.1.4.5 :

a) 33 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 3,00000

Položka č. 33 je duplicitní s položkou č. 22 - 1 ks v rozpočtu IO 220 - Areálové rozvody. V PD je pouze 1 ks.

b) 34 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN110 kus 3,00000

pol.č. 34 - v PD je pouze 1 ks

c) 35 721274103 Přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 50 kus 1,00000

pol.č. 35 - v PD je 6 ks

Žádáme o prověření a o úpravu výkazu výměr.“

Odpověď č. 1/VIII

a) Ve výkazu výměr se u položky č. 33 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 změnil počet ks na 2. U položky č. 22 v rozpočtu IO 220 - Areálové rozvody. zůstane beze změny. Celkový počet bude 3ks, jak je uvedeno v PD. Upravený Soupis prací s výkazem výměr ve smyslu uvedené odpovědi bude uveřejněn na profilu zadavatele v rámci dalšího vysvětlení zadávací dokumentace, s ohledem na skutečnost, že zadavatel aktuálně pracuje na dalších úpravách.

b) Upraveno na 1ks. Upravený Soupis prací s výkazem výměr ve smyslu uvedené odpovědi bude uveřejněn na profilu zadavatele v rámci dalšího vysvětlení zadávací dokumentace, s ohledem na skutečnost, že zadavatel aktuálně pracuje na dalších úpravách.

c) Upraveno na 6ks. Upravený Soupis prací s výkazem výměr ve smyslu uvedené odpovědi bude uveřejněn na profilu zadavatele v rámci dalšího vysvětlení zadávací dokumentace, s ohledem na skutečnost, že zadavatel aktuálně pracuje na dalších úpravách.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

v z.
Mgr. Jakub Váňa
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru investic

