

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/585
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1089
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1155
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 211131424 A
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 211131424 A D001
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 211131424 A D002

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/03834 Znojmo - Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
zastoupený [REDACTED]

IČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna délky domovních přípojek vodovodu - na základě skutečného stavu při provádění prací bylo při přeložce vodovodu nutné provést jednu domovní přípojku navíc nad rámec PD a změnit délky domovních přípojek. Skutečné délky přípojek jsou doloženy geodetickým zaměřením.
- Změna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, - nutnost bypassu. Na základě skutečného stavu při provádění prací bylo při přeložce hlavního řádu a domovních přípojek nutné provést větší počet domovních přípojek spolu s jejich kratší délkou. Na hlavním řádu bylo nutné provést propojení provizorního bypassu. Výkopové práce nejsou odečítány vzhledem k tomu, že pro propojení bylo nutné na požadavek správce provádět větší montážní jamy. Skutečná délka přeložky a přípojek je doložena geodetickým zaměřením.
- Nutnost propojení dešťových přípojek nemovitostí a výměny poklopů dešťové kanalizace. Pro provedení komunikace a zabránění jejího podmáčení bylo nutné provést propojení dešťových přípojek nemovitostí do stávající dešťové kanalizace pod komunikací. Zároveň s ohledem na současný stav byly vyměněny některé poklopy dešťové kanalizace. Zbývající práce na přípojkách, výkopové práce, lapače splavenin, zbývající potrubí a ostatní financovalo město Znojmo. Polohy přípojek jsou doloženy geodetickým zaměřením.
- Neprovádění výměny propustků a betonového žlabu. Na základě kamerové prohlídky byl zjištěn vyhovující stav současných propustků DN 500. Nebyla tedy prováděna jejich výměna. Bylo provedeno obetonování, vyčištění propustků a jejich sanace. Byla provedena kamenná čela a zachováno stávající zábradlí. Dna propustků a jejich nátoky byly očištěny. Propustek DN 300 byl z důvodů nepotřebnosti vybourán a zrušen, nahrazen pouze domovní přípojkou s plastovou revizní šachtou DN 150. Výkopy byly zachovány. Betonový žlab v km 0,535 byl nahrazen uliční vpustí.
- Nutnost úpravy ploch za obrubou - vzhledem k tomu, že společná investice města Znojma, chodníky a odstavné plochy nebyly z důvodů prodloužení na přeložkách nadzemního vedení do země společností E.GD prováděny v souběhu se stavbou, bylo nutné provést úpravu a dosypání za silniční obrubou v nezbytné šíři po celé délce komunikace.
- Výměry a délky na základě skutečnosti - s ohledem na plynulé napojení na místní komunikace byla navýšena plocha asfaltových vrstev, došlo ke zkrácení silničních obrubníků, kasselské obrubníky byly provedeny dle PD. Byla také změněna délka odvodňovacích žlabů. Na MK v km 0,520 byl litinový žlab nahrazen šterbinovým. Před provedením asfaltových vrstev bylo nutné provést výškovou úpravu krycích hrnců. Uvedené skutečnosti jsou doloženy geodetickým zaměřením.
- Doplnění dopravních značek a sloupků - trvalé dopravní značení bylo upraveno a provedeno na základě požadavku dopravního inženýra Policie ČR.

- Změna provizorního dopravního značení - provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírcce a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby. Křižovatku v km 0,020 bylo s ohledem na objížděnou trasu nutné provádět za částečné uzavírky na semafor.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

13 998 401,28 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Jihlavě, dne

V Brně, dne 7. 12. 2021



COLAS CZ, a.s.



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

III/03834 Znojmo–Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci

		Rozpočet dle dodatku č. 2					
I. Stavební náklady - SÚS JmK		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Měsípráce bez DPH	Viepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO.101	Silnice III/03834	9 604 173,78	11 621 030,27	- 308 743,33	666 178,81	9 967 609,46	12 053 547,45
SO.104	Obilzišná trasa	450 250,36	544 813,83	- 4 804,00	177 849,04	622 304,40	754 198,32
SO.311	Přeložená vedrovodň	1 036 959,41	1 254 720,89		37 943,74	1 068 903,15	1 293 372,81
SO.501	Přeložená NTL	1 622 133,82	1 962 781,92	-31 825,65	415 475,50	2 005 784,27	2 426 098,97
Stavební náklady SÚS JmK - celkem		12 713 526,37	15 383 366,91	-345 372,18	1 291 447,09	13 659 601,28	16 528 117,55
II. Ostatní a vedl. nákl. - SÚS JmK		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Měsípráce bez DPH	Viepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	Ostatní náklady	115 555,00	139 821,55			115 555,00	139 821,55
	Vedlejší náklady	223 245,00	270 126,45			223 245,00	270 126,45
Ostatní a vedlejší náklady celkem		338 800,00	409 948,00	0,00	0,00	338 800,00	409 948,00
Celkem stavební + ostatní a vedlejší náklady - SÚS JmK		13 052 326,37	15 793 314,91	-345 372,18	1 291 447,09	13 998 401,28	16 938 065,55

Soupis objektů s DPH

**Stavba: SÚS JmK TDK - TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po
kanalizaci - objekty SÚS JmK
Varianta: CÚ 2020 -**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		946 074,91
		OC + DPH [Kč]		1 144 750,65
		OC	DPH	OC + DPH
Změna č. 1	SO 311 Přeložka vodovodu	31 943,74	6 708,19	38 651,93
Změna č. 2	SO 501 Přeložka NTL	383 650,45	80 566,59	464 217,04
Změna č. 3	SO 101 Silnice III/03834	405 525,20	85 160,29	490 685,49
Změna č. 4	SO 101 Silnice III/03834	-197 591,59	-41 494,23	-239 085,82
Změna č. 5	SO 101 Silnice III/03834	62 337,60	13 090,90	75 428,50
Změna č. 6	SO 101 Silnice III/03834	80 585,22	16 922,90	97 508,12
Změna č. 7	SO 101 Silnice III/03834	6 579,25	1 381,64	7 960,89
Změna č. 8	SO 104 Objízdna trasa	173 045,04	36 339,46	209 384,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 1 SO 311 Přeložka vodovodu

Rozpočet: 01 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek vodovodu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

31 943,74 Kč

Cena celková:

31 943,74 Kč

DPH:

6 708,19 Kč

Cena s daní:

38 651,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

31 943,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekvice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
 Objekt: Změna č. 1 SO 311 Přeložka vodovodu
 Rozpočet: 01 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamení, viz pol.č. 132734, 132834 5,59*2,000 t/m3=11,180 [A]	T	11,180	100,00	1 118,00
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 118,00

1		Zemní práce				
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I hloubení rýh pro potrubí, vyříděný vhodný namrzavý materiál se použije pro zpětný zásyp, viz pol.č. 17411 zaměřeno na stavbě 8,489=8,489 [A]	M3	8,489	306,00	2 597,63
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 1 SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: 01 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek vodovodu

Poř. č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávk (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	132734	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM hloubení rýh pro potrubí zaměřeno na stavbě 3,354=3,354 [A]	M3	3,354	335,00	1 123,59
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
- vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace s výkopkem						
- kompletní provedení výkopávk nezapažené i zapažené						
- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění						
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.						
- příplatek za lepidlo						
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)						
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)						
- potřebné snížení hladiny podzemní vody						
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů						
- vytahování a nošení výkopku						
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy						
- ruční výkopávk, odstranění kořenů a napadávky						
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štetových stěn)						
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů						
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti						
- třídění výkopku						
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávk (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
5	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	5,659	306,00	1 731,65



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 1 SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: 01 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		5,659=5,659 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopů nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřazování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**				

6	132834	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM hloubení rýh pro potrubí zaměřeno na stavbě 2,236=2,236 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M3	2,236	335,00	749,06
---	--------	---	----	-------	--------	--------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 1 SO 311 Příloška vodovodu
Rozečet: 01 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 11512) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odštěpené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				

7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,590	1,00	5,59
---	-------	--	----	-------	------	------

uložení na skládku, viz pol.č. 132734, 132834
zaměřeno na stavbě

5,59=5,590 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálů
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Zaojmo-Obiekovice, rekonstrukce sít. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
 Objekt: Změna č. 1 SO 311 Přeložka vodovodu
 Rozpočet: 01 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp, materiál pro zásyp - vhodný vyříděný nenamrzavý materiál z výkopu, viz pol.č. 13273 a 13283 zaměřeno na stavbě 19,738-3,967-1,629=14,142 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisnutých prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	14,142	274,00	3 874,91
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp tl. 300 mm nad potrubím, štěrkopísek fr. 0/8 mm zaměřeno na stavbě 3,967=3,967 [A]	M3	3,967	525,00	2 082,68

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Ž. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
 Objekt: Změna ž. 1 SO 311 Přeložka vodovodu
 Rozpočet: 01 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lštění, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačná potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá						
1		Zemní práce				12 165,11

4		Vodorovné konstrukce				
10	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískový podsyp tl. 100 mm, šterkopísek fr. 0/8 mm zaměřeno na stavbě 1,629=1,629 [A]	M3	1,629	525,00	855,23
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
4		Vodorovné konstrukce				855,23



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekvice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 1 SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: 01 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7		Přidružená stavební výroba				
12	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU kus = 1 m zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A]	KUS	1,000	105,00	105,00
		Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
14	748151	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA orientační plastové tabulky modré barvy na zdivu zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A]	KUS	1,000	231,00	231,00
		Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
7		Přidružená stavební výroba				336,00

8		Potrubí				
15	87314	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	M	15,300	165,00	2 524,50

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekvice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 1 SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: 01 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		potrubí vodovodní svařované na tupo z trub D 32 * 4,4 mm PE100 SDR 11, vč. tvarovek, elektrotvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu zaměřeno na stavbě 15,3=15,300 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
19	891114	ŠOUPÁTKA DN DO 40MM Šoupátko pro domovní přípojky DN 32 mm, zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000	4 417,00	4 417,00
22	891915	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN 32 mm, k pol.č. 891114, poklop litinový typ 510 - ventilový, plastová podkladní deska ventilová zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000	2 178,00	2 178,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Ž. 1 - III/03834 Znojmo-Oběkovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 1 SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: 01 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28 899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE výstražná fólie modré barvy s nápisem „voda“ zaměřeno na stavbě 15,3=15,300 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním.	M	15,300	21,00	321,30
30 899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM zkoušky na přípojkách PE D32 a PE D63...k pol.č. 87314 a 87327 15,3=15,300 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovacích přírub, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	15,300	98,00	1 499,40
32 89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM na přípojkách PE D32 a PE D63, k pol.č. 87314 a 87327 napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody zaměřeno na stavbě 15,3=15,300 [A] Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.	M	15,300	74,00	1 132,20
34 899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK včetně příslušných tvarovek, spojek, řezu na potrubí a montáže zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	1,000	5 397,00	5 397,00
8	Potrubí					17 469,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SÚS JmK TDK	TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Obřetkovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt:	Změna č. 1	SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet:	01	Vícepráce - Změna délky domovních přípojek vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						31 943,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 2 SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: 01 Méněpráce - Změna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, nutnost bypassu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

-31 825,05 Kč

Cena celková:

-31 825,05 Kč

DPH:

-6 683,26 Kč

Cena s daní:

-38 508,31 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

-31 825,05 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

15	87315	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 50MM	M	-3,200	345,00	-1 104,00
		PE 100 SDR 11 50 σ 4,6 mm zaměřeno na stavbě -3,2—3,200 [A]				
		Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
		zahrnuje:				
		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
		- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Ž. 1 - III/03834 Znojmo-Občkovice, rekonstrukce síl. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 2 SO 501 Přelozka NTL

Rozpočet: 01 Měněpráce - Změna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, nutnost bypassu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM PE 100 SDR 17,6 160*9,1 mm zaměřeno na stavbě -7=-7,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnující: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	-7,000	998,00	-6 986,00
19	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM PE DN 90 zaměřeno na stavbě a acad	M	-25,300	369,00	-9 335,70

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Ž. 1 - III/03834 Znojmo-Občlekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 2 SO 501 Příloha NTL

Rozpočet: 01 Měněpráce - Změna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, nutnost bypassu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		-25,3=-25,300 [A]				
		Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:				
		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
		- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
		- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
		- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
		- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.				
		- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí				
		- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
		- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
		včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček				
		- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chráničkách				
22	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY k pol. č. 87627 vč. objímek, vystředění, 2 ks koncových uzavíracích manžet chrániček DN 160/90 zaměřeno na stavbě -25,3=-25,300 [A]	M	-25,300	182,00	-4 604,60
		Technická specifikace: položka zahrnuje: pojistná sedla (objímky) případně předepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí				

31	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM k pol. č. 87314 a 87315 zaměřeno na stavbě -27,55=-27,550 [A]	M	-27,550	27,00	-743,85
		Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Ž. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: ŽmČna Ž. 2 SO 501 Přeložka NTL

Rozpočet: 01 Méněpráce - ŽmČna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, nutnost bypassu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34 899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM k pol. č. 87334 zaměřeno na stavbě -7=7,000 [A]	M	-7,000	42,00	-294,00
Technická specifikace: - přírůn, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.						
8	Potrubí					-29 983,55

Ostatní práce

39	96941	PROPLACH PLYN POTRUHĚ DN DO 50MM VZDUCEM NEBO INERT PLYNEM k pol. č. 87314 a 87315 zaměřeno na stavbě -27,55=-27,550 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví vyhotovení závěrečné zprávy	M	-27,550	30,00	-826,50
42	969434	PROPLACH PLYN POTRUHĚ DN DO 200MM VZDUCEM NEBO INERT PLYNEM k pol. č. 87334 zaměřeno na stavbě -7=-7,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví vyhotovení závěrečné zprávy	M	-7,000	145,00	-1 015,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Občlekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 2 SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: 01 Měněpráce - Změna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, nutnost bypassu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní práce					-1 841,50

Celkem: -31 825,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 2 SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: 02 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, nutnost bypassu

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 415 475,50 Kč

Cena celková: 415 475,50 Kč
DPH: 87 249,86 Kč
Cena s daní: 502 725,36 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 415 475,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba:	SÚS JmK TDK	TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekvice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt:	Změna č. 2	SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet:	02	Vícepráce - Změna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, nutnost bypassu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi					
16	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM PE 100 SDR 17,6 90°5,1 mm zaměřeno na stavbě 0,9=0,900 [A]	M	0,900	551,00	495,90
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovač a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci						

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zabrušujíc:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Z. 1 - III/03834 Zaojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 2 SO 501 Přelozka NTL
Rozečet: 02 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, nutnost bypassu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	87644	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM PE DN 225 zaměřeno na stavbě 4=4,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	4,000	1 029,00	4 116,00
24	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNICÍKY k pol. č. 87644 vč. objímk, vystředění, 2 ks koncových uzavíracích manžet chrániček DN 160/90 zaměřeno na stavbě	M	4,000	303,00	1 212,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekvice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 2 SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: 02 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, nutnost bypassu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje: 4=4,000 [A] pojistná sedla (objímky) případně předepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí						
25 899302		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČIČHAČKY 10=10,000 [A]	KUS	10,000	3 025,00	30 250,00
Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka číchačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.						
30 899341		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE Propoje bypass 4=4,000 [A]	KUS	4,000	78 650,00	314 600,00
Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.						
32 899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM k pol. č. 87327 zaměřeno na stavbě 0,9=0,900 [A]	M	0,900	30,00	27,00
Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovacích přírub, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.						
33 899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM k pol. č. 87333 zaměřeno na stavbě 2,1=2,100 [A]	M	2,100	36,00	75,60



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Ž. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 2 SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: 02 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, nutnost bypassu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.						
35	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur zaměřeno na stavbě 4=4,000 [A]	KUS	4,000	15 730,00	62 920,00
Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur						
8	Potrubí					415 103,50

9 Ostatní práce

40	96942	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM k pol. č. 87327 zaměřeno na stavbě 0,9=0,900 [A]	M	0,900	61,00	54,90
Technická specifikace: položka zahrnuje: použití potřebných mechanismů pro vrhání a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahvi vyhotovení závěrečné zprávy						

41	969433	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM k pol. č. 87333 zaměřeno na stavbě 2,1=2,100 [A]	M	2,100	151,00	317,10
----	--------	--	---	-------	--------	--------

Technická specifikace: položka zahrnuje:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Ž. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce síl. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna ž. 2 SO 501 Přelozka NTL
Rozpočet: 02 Vícepráce - Změna délky domovních přípojek plynovodu a počtu propojů, nutnost bypassu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní práce	použití potřebných mechanismů pro vhlánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví vyhotovení závěrečné zprávy				372,00

Celkem: 415 475,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 3 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 01 Vícepráce - Nutnost propojení dešťových přípojek nemovitostí a výměny poklopů dešťové kanalizace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 405 525,20 Kč

Cena celková: 405 525,20 Kč

DPH: 85 160,29 Kč

Cena s daní: 490 685,49 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 405 525,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 3 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 01 Vícepráce - Nutnost propojení dešťových přípojek nemovitostí a výměny poklopů dešťové kanalizace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí					
2	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 150MM plastové třívrstvé oboustranně hladké trouby SN 12 DN 150, kanalizační přípojky vpustí a přípojky odvodňovacích žlabů do odboček zaměřeno na stavbě kanalizační přípojky 134=134,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústí, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	134,000	417,00	55 878,00
1	899110	N BETONOVÝ POKLOP D400 Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané níže včetně rámu	KUS	8,000	3 228,40	25 827,20
34	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK včetně příslušných tvarovek, spojek, řezu na potrubí a montáže zaměřeno na stavbě 60=60,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek	KUS	60,000	5 397,00	323 820,00
8	Potrubí					
						405 525,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 3 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 01 Vícepráce - Nutnost propojení dešťových přípojek nemovitostí a výměny poklopů dešťové kanalizace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

405 525,20

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 4 SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: 01 Méněpráce - Nепrovádění výměny propustků a betonového žlabu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

-229 546,58 Kč

Cena celková:

-229 546,58 Kč

DPH:

-48 204,78 Kč

Cena s daní:

-277 751,36 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

-229 546,58 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Starba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 4 SO 101 Silnice III/03834
Rožpočet: 01 Měničpráce - Neprovádění výměny propustků a betonového žlabu

1 Zemní práce					
5	132834	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM zaměřeno na stavbě	M3	-8,450	335,00
		-8,45—8,450 [A]			-2 830,75
		Technická specifikace: položka zahrnuje:			
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 4 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 01 Měněpráce - Neprovození výměny propustků a betonového žlabu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávek (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 123834, 132834	M3	-8,450	1,00	-8,45
			-8,45=-8,450 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				-2 839,20
4			Vodorovné konstrukce				
1	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	-1,200	3 733,00	-4 479,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 4 SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: 01 Méněpráce - Neprovození výměny propustků a betonového žlabu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		C20/25n - XF3, spárováno maltou MC 25 - XF4 zaměřeno na stavbě -1,2=-1,200 [A]				
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhových prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a záklád těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u záklád,				

2	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 200 mm zaměřeno na stavbě -1,6=-1,600 [A]	M3	-1,600	8 179,00	-13 086,40
---	--------	--	----	--------	----------	------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Obtekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 4 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 01 Méněpráce - Neprovození výměny propustků a betonového žlabu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4		Vodorovné konstrukce				-17 566,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
1	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění zábradlí na stávajícím propustku, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě -5=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	-5,000	305,00	-1 525,00
2	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ nové zábradlí na výtoku z propustku, ocelové dvoumadlové, v=1,10 m, sloupky po 2,00 m, trubky průměr 63 mm, povrchová úprava pozinkování zaměřeno na stavbě -4=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotevní desky	M	-4,000	6 686,00	-26 744,00
15	9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH obnova propustku DN 300 v km 0,017 včetně podkladní vrstvy a sedlového lože z betonu zaměřeno na stavbě -10=10,000 [A]	M	-10,000	2 263,00	-22 630,00

Por.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje obetonování.				
16 9183C2		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH obnova propustku DN 500 v km 0,026 včetně podkladní vrstvy a sedlového lože z betonu zaměřeno na stavbě -25=-25,000 [A]	M	-25,000	3 594,00	-89 850,00
		Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje obetonování.				
17 9185A2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN 300MM zaměřeno na stavbě -1=-1,000 [A]	KUS	-1,000	19 965,00	-19 965,00
		Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC řínasu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí				
20 9352I2		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM odvodňovací rigol z betonových žlabovek 50/50/13 s prohlubní 50 mm do lože z betonu tl. 100 mm zaměřeno na stavbě -3=-3,000 [A]	M	-3,000	607,00	-1 821,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 4 SO 101 Silnice III/03834
Rožpočet: 01 Měněpráce - Neprovádění výměny propustků a betonového žlabu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- dodávka a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
24	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA doprava suti 5 km na skládku k pol.č. 966345, 966357. -100,625= 100,625 [A]	tkm	-100,625	15,00	-1 509,38
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
26	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN 500MM rozebrání stáv. propustku bez čel (čela rozebrána v pol. č. 966134) zaměřeno na stavbě -35=-35,000 [A]	M	-35,000	1 162,00	-40 670,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí						
9	Ostatní konstrukce a práce					-204 714,38

Celkem:

-229 546,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 4 SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: 02 Vícepráce - Nепrovádění výměny propustků a betonového žlabu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

31 954,99 Kč

Cena celková:

31 954,99 Kč

DPH:

6 710,55 Kč

Cena s daní:

38 665,54 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

31 954,99 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 4 SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: 02 Vícepráce - Neprovození výměny propustků a betonového žlabu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					
2	129957	N ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM 25=25,000 [A]	M	25,000	351,30	8 782,50
Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
1	Zemní práce					8 782,50

8	Potrubí					
2	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 150MM plastové třívrstvé oboustranně hladké trouby SN 12 DN 150, kanalizační přípojky vpustí a přípojky odvodňovacích žlabů do odboček zaměřeno na stavbě 10+1=11,000 [A]	M	11,000	417,00	4 587,00
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zaplaveném i nezaplaveném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s numými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku						
3	894845	N ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM	KUS	1,000	1 179,14	1 179,14



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Zaojmo-Oblekovice, rekonstrukce sít. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 4 SO 101 Sítěnice III/03834
Rozpočet: 02 Vícepráce - Nепrovádění výměny propustků a betonového žlabu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			l=1,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce				
7	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETELNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ dešťové vpusti, včetně podkladních konstrukcí a obetonování, litinové mříže, rámu a kalového koše zaměřeno na stavbě l=1,000 [A]	KUS	1,000	13 092,00	13 092,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
4	89980	N	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 35=35,000 [A]	M	35,000	97,08	3 397,80
			Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
8		Potrubi					22 255,94

9 Ostatní konstrukce a práce

5	93832	N	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE 23=23,000 [A]	M2	23,000	39,85	916,55
---	-------	---	--	----	--------	-------	--------

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 4 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 02 Vícepráce - Nепrovádění výměny propustků a betonového žlabu

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				916,55

Celkem: 31 954,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 5 SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: 01 Vícepráce - Nutnost úpravy ploch za ohrubou

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

62 337,60 Kč

Cena celková:

62 337,60 Kč

DPH:

13 090,90 Kč

Cena s daní:

75 428,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

62 337,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Ž 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 5 SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: 01 Vícepráce - Nutnost úpravy ploch za obrubou

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					
6	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypávky a úpravy za obrubou 1080*0,3*0,2=64,800 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisnutých prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	64,800	312,00	20 217,60
12	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL 0,15M Svahování, úpravy plochy za obrubou 1080*1=1 080,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	1 080,000	39,00	42 120,00
1	Zemní práce					62 337,60

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 5 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 01 Vícepráce - Nutnost úpravy ploch za ohrubou

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							62 337,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 6 SO 101 Sílence III/03834

Rozpočet: 01 Měněpráce - Výměry a délky na základě skutečností

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

-67 525,80 Kč

Cena celková:

-67 525,80 Kč

DPH:

-14 180,42 Kč

Cena s daní:

-81 706,22 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

-67 525,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Zaojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 6 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 01 Měněpráce - Výměry a dělky na základě skutečnosti

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce					
12 917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník nájezdový 1000*150*150 včetně betonové lože i boční betonové opěrky zaměřeno na stavbě -8=-8,000 [A]	M	-8,000	349,00	-2 792,00
		Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
10 917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník 1000*150*250 včetně betonové lože i boční betonové opěrky zaměřeno na stavbě -8=-8,000 [A]	M	-8,000	366,00	-2 928,00
		Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
13 91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ silniční obrubník bezbarierový u AZ (Kasselský), rozměry přímého obrubníku v x d x š :290x1003x400 mm), včetně náběhových a přechodových včetně betonové lože tl. 150 mm i boční betonové opěrky zaměřeno na stavbě -7=-7,000 [A]	M	-7,000	2 405,00	-16 835,00
		Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Ž. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 6 SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: 01 Méněpráce - Výměry a délky na základě skutečnosti

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 404 ks odvodňovací žlab 150 * 230 mm, světlá šířka 100 mm, šířka štěrbiny 8 mm, dvě řady vtokových otvorů o průřezu 202 cm2/m včetně 22 ks revizních dílů, 6 ks čelních stěn a 20 ks vpustí včetně betonové lože a obetonování zaměřeno na stavbě -3=-3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoků a výtoků - měří se v metrech běžných délek osy žlabu	M	-3,000	1 996,00	-5 988,00
22	93556	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ vozovkové rošty z betonu C 25/30 s litinovou mříží dimenzovány pro zatížení D400 včetně štěrkopisku, betonové lože a obetonování litinová mříž 530*405*55 22 ks včetně ocelového rámu 1100*460 z profilu L50/50/5, rám včetně 6 ks přivařených kotev 50/5 dl. 200 mm 11 ks zaměřeno na stavbě -4,1=-4,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoků a výtoků - měří se v metrech běžných délek osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	M	-4,100	9 508,00	-38 982,80
9		Ostatní konstrukce a práce				-67 525,80

Celkem:

-67 525,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 6 SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: 02 Vícepráce - Výměry a délky na základě skutečností

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

148 111,02 Kč

Cena celková:

148 111,02 Kč

DPH:

31 103,31 Kč

Cena s daní:

179 214,33 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

148 111,02 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 6 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 02 Vícepráce - Výměry a délky na základě skutečnosti

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					
1	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM frézování (vybourání) živé vrstvy konstrukce vozovky tl. 0,1m, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 16,72=16,720 [A]	M3	16,720	503,00	8 410,16
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I zaměřeno na stavbě 88=88,000 [A]	M2	88,000	13,00	1 144,00
1	Zemní práce	Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				9 554,16

5	Komunikace					
6	572213	2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod obrusnou vrstvu ACO 11+ zaměřeno na stavbě 88=88,000 [A]	M2	88,000	11,00	968,00
5	572213	1 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	88,000	11,00	968,00

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sít. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 6 SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: 02 Vícepráce - Výměry a délky na základě skutečnosti

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod ložnou vrstvou ACL 16+ zaměřeno na stavbě 88=88,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
7	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+, tl. 40 mm zaměřeno na stavbě 88=88,000 [A]	M2	88,000	238,00	20 944,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.				
8	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM ACL 16+, tl. 60 mm zaměřeno na stavbě 88=88,000 [A]	M2	88,000	236,00	20 768,00
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Zaojmo-Obtekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 6 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 02 Vícepráce - Výměry a délky na základě skutečnosti

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL 90MM ACP 22+, tl.90 mm zaměřeno na stavbě 88=88,000 [A]	M2	88,000	301,00	26 488,00
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
5	Komunikace					70 136,00
8	Potrubí					
10	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ stávající šoupata a hydranty ve vozovce zaměřeno na stavbě 31=31,000 [A]	KUS	31,000	1 781,00	55 211,00
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
8	Potrubí					55 211,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
1	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubník chodníkový 1000*100*250 do betonové lože C20/25n - XF3, včetně betonové opěrky zaměřeno na stavbě	M	3,000	354,00	1 062,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Ž. 1 - III/03834 Znojmo-Občlekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 6 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 02 Vícepráce - Výměry a délky na základě skutečnosti

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3=3,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
11	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník přechodový 1000*150*150-250 včetně betonové lože i boční betonové opěrky zaměřeno na stavbě 3=3,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	3,000	520,00	1 560,00
6	935111	N	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky os žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.	M	4,650	2 276,96	10 587,86
9			Ostatní konstrukce a práce			13 209,86	

Celkem:

148 111,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 7 SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: 01 Méněpráce - Doplnění dopravních značek a sloupků

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

-11 670,75 Kč

Cena celková:

-11 670,75 Kč

DPH:

-2 450,86 Kč

Cena s daní:

-14 121,61 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

-11 670,75 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 7 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 01 Měněpráce - Doplnění dopravních značek a sloupků

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
9	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA zaměřeno na stavbě -61,75=-61,750 [A]	M2	-61,750	189,00	-11 670,75
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
9		Ostatní konstrukce a práce				-11 670,75

Celkem:

-11 670,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 7 SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: 02 Vícepráce - Doplnění dopravních značek a sloupků

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 18 250,00 Kč

Cena celková: 18 250,00 Kč

DPH: 3 832,50 Kč

Cena s daní: 22 082,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 18 250,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 7 SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: 02 Vícepráce - Doplnění dopravních značek a sloupků

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ zaměřeno na stavbě P2 3=3,000 [A] 10=10,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	10,000	793,00	7 930,00
7	914921	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ zaměřeno na stavbě 5=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	5,000	2 064,00	10 320,00
9		Ostatní konstrukce a práce				18 250,00

Celkem:

18 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 8 SO 104 Objízdná trasa

Rozpočet: 01 Méněpráce - Změna provizorního dopravního značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

-4 804,00 Kč

Cena celková:

-4 804,00 Kč

DPH:

-1 008,84 Kč

Cena s daní:

-5 812,84 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

-4 804,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK Ž. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 8 SO 104 Objízdná trasa
Rozpočet: 01 Méněpráce - Změna provizorního dopravního značení

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
15	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně základové konstrukce zaměřeno na stavbě -2=-2,000 [A]	KUS	-2,000	121,00	-242,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
16	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ zaměřeno na stavbě -2=-2,000 [A]	KUS	-2,000	121,00	-242,00
		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
17	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ K pol. č. 916322, doba nájmu 90 dní zaměřeno na stavbě -2*90=- 180,000 [A]	KSDEN	-180,000	24,00	-4 320,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9		Ostatní konstrukce a práce				-4 804,00

Celkem:

-4 804,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovic, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 8 SO 104 Objízdná trasa

Rozpočet: 02 Vícepráce - Změna provizorního dopravního značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 177 849,04 Kč

Cena celková: 177 849,04 Kč

DPH: 37 348,30 Kč

Cena s daní: 215 197,34 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 177 849,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK z. 1 - III/03834 Znojmo-Oběkovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: Změna č. 8 SO 104 Objízdná trasa

Rozpočet: 02 Vícepráce - Změna provizorního dopravního značení

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 9		Ostatní konstrukce a práce				
12 914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně základové konstrukce zaměřeno na stavbě 108=108,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	108,000	121,00	13 068,00
13 914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ zaměřeno na stavbě 108=108,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	108,000	121,00	13 068,00
14 914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ K pol. č. 914122, doba nájmu 90 dní zaměřeno na stavbě 6137=6 137,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	6 137,000	16,00	98 192,00
7 914232	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí	KUS	4,000	285,43	1 141,72

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 8 SO 104 Objízdná trasa
Rozpočet: 02 Vícepráce - Změna provizorního dopravního značení

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
nezačíná dodávku značky						
8 914233	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ 4=4,000 [A]	KUS	4,000	147,19	588,76
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
9 914239	N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ 342=342,000 [A]	KSDEN	342,000	10,57	3 614,94
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
10 916152	N	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM 1=1,000 [A]	KUS	1,000	3 537,42	3 537,42
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
11 916153	N	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 1=1,000 [A]	KUS	1,000	992,10	992,10
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
12 916159	N	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 23=23,000 [A]	KSDEN	23,000	474,10	10 904,30
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
13 916342	N	SMĚROVÉ DESKY Z4 JEDNOSTRANÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	43,000	153,70	6 609,10



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK TDK č. 1 - III/03834 Znojmo-Obtekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: Změna č. 8 SO 104 Objízdná trasa
Rozpočet: 02 Vícepráce - Změna provizorního dopravního značení

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 916343	N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	43,000	104,90	4 510,70
15 916349	N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	1 900,000	11,38	21 622,00
9	Ostatní konstrukce a práce					177 849,04

Celkem:

177 849,04