

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/40836 Vrbovec, most 40836-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 1. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Vyrovnání vozovky na předpolích, zřízení odvodňovacího žlabu u říms, římsy ze železobetonu. Po vybudování nových říms bylo nutné zřídit podél říms odvodňovací žlab z betonu a vyspádovat ho za konce říms, aby došlo k odtoku dešťových vod. Po vybudování žlabu bylo nutné přebalit původní nerovnou vozovku na předpolích a tím zajistit odvod dešťových vod z mostu do skluzů. Při částečném odbourání stávajících říms se zjistilo, že beton říms je zdegradován více než předpokládal projekt a bylo nutné ubourat beton až na pevný, do kterého se mohla kotvit výztuž říms.
- Neprovedení části vozovky u říms - z důvodu zřízení odvodňovacího žlabu u říms se vozovka nedobalila až k římsám.
- Vytýčení inženýrských sítí nebylo potřeba objednávat

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 586 799,91 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne

14 -12- 2021



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



V Brně, dne


15 -12- 2021



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

III/40836 Vrbovec, most 40836-1

Objekty SÚS JmK	Dodatok č.1					
	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měsoprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 201						
Most cv. E. 40836-1	1 937 085,45	2 343 873,39	339 287,18	-13 572,72	2 262 799,91	2 737 987,89
Objekty SÚS JmK - celkem	1 937 085,45	2 343 873,39	339 287,18	-13 572,72	2 262 799,91	2 737 987,89
Ostatní a vedlejší náklady						
Ostatní náklady	99 000,00	119 798,00			99 000,00	119 798,00
Vedlejší náklady	235 000,00	284 350,00			235 000,00	273 250,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem	334 000,00	404 140,00	0,00	-10 000,00	324 000,00	392 040,00
Objekty SÚS JmK + ostatní a vedlejší náklady - celkem						
	2 271 085,45	2 748 013,39	339 287,18	-23 572,72	2 586 799,91	3 130 027,89

ZMĚNOVÝ LIST - REKAPITULACE							
Název projektu: III/40836 Vrbovec, most 40836-1		před změnou			po změně		
		Celková cena bez DPH 2 271 085,45			Celková cena bez DPH 2 586 799,91		
		Celková cena s DPH 2 748 013,39			Celková cena s DPH 3 130 027,89		
Fakturované objekty							
Objekt	Popis	Cena bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1-Ostatní	náklady	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	20 790,00	119 790,00
2-Vedlejší	náklady	235 000,00	0,00	-10 000,00	225 000,00	47 250,00	272 250,00
SO 201.1	Most ev.č. 413-013	1 937 085,45	339 287,18	-13 572,72	2 262 799,91	475 187,98	2 737 987,89
		CELKEM	339 287,18	-13 572,72			

Název projektu: 10/40836 Vrbowec, most 40836-1													
Název SO: 000_1 Ostatní náklady													
Fakturované položky								ROZDIL					
								Množství skutečnost		Vícepráce		Méněpráce	
Pol. č.	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	0		Všeobecné konstrukce a práce				99 000,00		99 000,00		0,00		0,00
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00	1,00	55 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
			Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsané v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]										
2	02944		OSTATÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
			Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ŠPS) - popsané v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]										
3	02946		OSTATÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00	1,00	9 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
			Fotodokumentace provádění stavby - popsané v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]										
			CELKEM				99 000,00		99 000,00		0,00		0,00

Název projektu: III/40835 Vrbovec, most 40836-1

Název SO: 000_2 Vedlejší náklady

Název SO:		000_2		Vedlejší náklady				ROZDIL						Poznámka
Fakturované objekty								Množství skutečnost		Vícepráce		Méněpráce		
Pol. č.	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	
	0		Všeobecné konstrukce a práce				235 000,00		178 000,00		0,00		-10 000,00	
1	00001	R	Vytvoření velkých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci 1=1,000 [A]	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,000	0,00	-1,000	-10 000,00	
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
3	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 1=1,000 [A]	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
4	00005	R	Zajištění stavení, umístění, dořbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci včetně dočasného zakrytí, přelepení, či otočení stávajících dopravních značek 1=1,000 [A]	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00	1,00	55 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
5	00006	R	Zajištění přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 1=1,000 [A]	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
6	00010	R	Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
7	00012	R	Místní listy 1=1,000 [A]	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
8	00014	R	Zajištění provedení a výstup velkých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN 1=1,000 [A]	KPL	1,000	2 000,00	20 000,00	1,00	2 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
9	00015	R	Bezpečnostní opatření 1=1,000 [A]	KPL	1,000	2 000,00	15 000,00	1,00	2 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
10	00017	R	Havarijní, povodňový plán - popsáno ve vyhl. č. 24/2011 Sb. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	5 000,00	15 000,00	1,00	5 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
11	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000	2 000,00	10 000,00	1,00	2 000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
			CELKEM				235 000,00		178 000,00		0,00		-10 000,00	

Název projektu: III/40536 Vrbovec, most 40536-1														
Název GO: SO 201 Most ev. č. 40536-1														
Pakované objekty								ROZDIL						
Pol. č.	Kód položky	Vlastník	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Množství skutečné		Všepráce		Méněpráce		Poznámka
								Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	
	0		Všeobecné konstrukce a práce				8 648,66		8 648,66		0,00		0,00	
1	034102.1		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení	T	34,48000	150,00	5 172,00	34,48	5 172,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
1	034102.2		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební sut	T	6,32120	550,00	3 476,66	6,32	3 476,66	0,000	0,00	0,000	0,00	
	1		Zemní práce				61 889,78		61 889,78		0,00		0,00	
3	11130		SEJMUTI DRNU tl. 150 mm včetně odvozu a uložení na skládce do vzdálenosti 8 km zaměřeno na stavbě	M2	60,00000	100,00	6 000,00	60,00	6 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POVRHEM odstranění vybouráním nebo frézováním: pruha na mostě podél řezu, šířka 0,70 m, průměrná tl. 0,26 m včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě	M3	5,19240	6 819,43	35 000,04	5,19	34 997,35	0,000	0,00	0,000	0,00	
5	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBKLADKŮ, ODVOZ DO SKM obráběny se odvozem na skládce SÚS želez. bez poplatku za skládku zaměřeno na stavbě	M	27,20000	250,00	6 800,00	27,20	6 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
6	113538		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBKLADKŮ - DOPRAVA do šířky 7 km na skládku SÚS žmk k pol. č. 113534	km	19,80150	13,00	257,42	19,80	257,42	0,000	0,00	0,000	0,00	
7	122735		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ DO SKM kamenité skluzy: 4ks*2,55*0,50*0,40=2,04000 [A] odvodnění komunikace z lomového kamene: 4ks*2,00*0,40=0,80000 [B] celkem: A+B=2,84000 [C]	M3	5,24000	450,00	2 358,00	5,24	2 358,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
8	12922		OŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSŮ TL. DO 100MM včetně odvozu a uložení na skládce ve vzdálenosti 8 km zaměřeno na stavbě	M2	30,00000	46,00	1 380,00	30,00	1 380,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSVPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládce	M3	5,24000	18,00	94,32	5,24	94,32	0,000	0,00	0,000	0,00	
	2		Základy				352 406,60		352 406,60		0,00		0,00	
10	263414		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKCE TŘ. IV NA POVRCHU D DO 35MM vrtý do křídla a opěr včetně odvozu a likvidace materiálu z vývrtu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě	M	48,00000	1 200,00	57 600,00	48,00	57 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
11	283361		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VYTUŽE DL DO 3M betonářská výtlačná průměr 25 mm, délky 1 m ... 48 ks včetně provedení dvou konců k sobě ... 24 ks k pol. č. 263414 zaměřeno na stavbě	KUS	48,00000	2 500,00	120 000,00	48,00	120 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
12	283368		DOPLATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VYTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	192,00000	690,00	132 480,00	192,00	132 480,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
	3		Systém konstrukce				272 702,00		272 702,00		180 194,50		0,00	
13	317819		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 nadbetonářské římsy z betonu C30/37 - XF4	M3	4,82800	48 750,00	240 193,00	4,89	420 387,90	3,622	180 194,50	0,000	0,00	
14	317855		VYTUŽ DÍLCU B500B	T	0,72420	45 000,00	32 589,00	0,72	32 580,00	0,000	0,00	0,000	0,00	

Název projektu: I/40836 Vybovec, most 40836-1

Název SO: SO 101 Most ev. č. 40836-1

Připravené objekty										ROZDIL				Poznámka
Pol. č.	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	
			150 kg/m ³ výztuž z káblí ø16 8/100/300											
	4		Vodorovné konstrukce			37 896,00		40 837,60		2 047,60			0,00	
15	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 lože a betonu C25/30 - XF3, tl. 150 mm zaměřeno na stavbě	M3	1,96500	3 500,00	6 877,50	2,53	8 925,00	0,565	2 047,50	0,000	0,00	
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odštěpů z lomového kamene tl. 250 mm zaměřeno na stavbě	M2	8,27500	9 900,00	81 112,50	8,28	81 112,50	0,000	0,00	0,000	0,00	
	6		Komunikace			478 079,00		621 642,63		167 048,18		-12 572,72		
17	572123		INERLAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0 KG/M2 pod ACL 16+ zaměřeno na stavbě	M2	16,88000	20,00	337,60	10,11	202,18	0,000	0,00	-8,271	-165,42	
18	572210		SPOROVCÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2 pod ACO 11+ zaměřeno na stavbě	M2	16,88000	15,00	275,70	10,11	151,64	0,000	0,00	-8,271	-124,00	
19	574444		ASFALTOVÝ BETON PRO OBLUŽNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM 2 vrstvy zaměřeno na stavbě	M2	36,76000	1 856,00	49 920,08	94,97	128 956,54	58,208	79 046,46	0,000	0,00	
20	574446		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACO 16+, TL. 50MM 2 vrstvy zaměřeno na stavbě	M2	36,76000	1 340,00	49 258,40	94,97	127 257,12	58,208	77 998,72	0,000	0,00	
21	574456		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACO 16+, TL. 60MM zaměřeno na stavbě	M2	18,88000	1 006,00	29 536,28	10,11	16 235,05	0,000	0,00	-8,271	-13 283,23	
22	57791A		VÝPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO (HMOTNOST) adažbovým betonem ACO 11+, tl. vrstvy 50 mm, spojovací nádrž z asf. emulze v množství do 0,50 kg/m2 včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii shotovitele	T	40,00000	8 500,00	340 000,00	40,00	340 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
23	58920		VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM viz pol. č. 919312 zaměřeno na stavbě	M	58,20000	150,00	8 730,00	58,20	8 730,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
	8		Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvory			227 606,61		227 604,12		6,00			6,00	
24	626112		REPROFILACE PODKLADŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTV TL. 20MM k pol. č. 938543 zaměřeno na stavbě	M2	73,98143	1 380,00	102 094,37	73,98	102 093,76	0,000	0,00	0,000	0,00	
25	626122		REPROFILACE PODKLADŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOVRSTV TL. 50MM k pol. č. 938543 zaměřeno na stavbě	M2	31,70633	2 450,00	77 680,51	31,71	77 676,70	0,000	0,00	0,000	0,00	
26	62631		SPOROVCÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM k pol. č. 938543 zaměřeno na stavbě	M2	105,68775	30,00	3 170,63	105,69	3 170,64	0,000	0,00	0,000	0,00	
27	62652		ODCHRNA VÝSTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ okrajů odhalené výtluky po odstranění spodního náteru zaměřeno na stavbě	M2	5,00000	100,00	500,00	5,00	500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
28	62845		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU přesprávnosti stávajících dlažeb pod mostem a ve svahu okolo mostu betonem C25/30 - XF3	M2	32,00000	1 380,00	44 160,00	32,00	44 160,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
	7		Přístřešek stavební výroba			14 382,08		14 382,08		8,00			8,00	

Název projektu: IIM4/036 Vybovec, most 40836-1

Název GC: SO 201 Mosty ev. 5, 40835-1

Přístavované objekty								ROZDÍL				Poznámka
								Vícepráce		Méněpráce		
Pol.č.	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [CZ]	Celková cena [CZ]	Množství	Cena	Množství	Cena	
29	78953		NATĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C) 1x impregnační a 2x hydrofobní protikoroziční ochranný nátěr říms proti chladicím v rozmrzovacích postřicích zaměřeno na stavbě	M2	42,50200	340,00	14 450,68	42,30	14 362,58	0,000	0,000	0,00
							543 316,78		543 316,68	0,00	0,00	0,00
30	911248		Čistící konstrukce a práce ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOU MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě	M	27,20000	250,00	6 800,00	27,20	6 800,00	0,000	0,000	0,00
31	911861		SVODIDLO OCEL SILNICE JEDNOTNÝ ÚROVEŇ ZADŘÍ HL - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně dlouhých a sádků včetně betonových patek průměr 450 mm, délky 1 000 mm z C12/15 - KD a kotvení šroubků do rýh zaměřeno na stavbě	M	48,00000	2 700,00	129 600,00	48,00	129 600,00	0,000	0,000	0,00
32	911701		SVOD. OCE. ZÁBRADLÍ ÚROVEŇ ZADŘÍ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně výplň sádků zaměřeno na stavbě	M	27,20000	5 500,00	149 600,00	27,20	149 600,00	0,000	0,000	0,00
33	91267		ODRAZKY NA SVOČIDLA	KUS	10,00000	300,00	3 000,00	10,00	3 000,00	0,000	0,000	0,00
34	919112		ŘEZÁNÍ ASHALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 100MM včetně pol.č. 58920 zaměřeno na stavbě	M	58,20000	150,00	8 730,00	58,20	8 730,00	0,000	0,000	0,00
35	919111		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM mezi křídla a opěrána zaměřeno na stavbě	M	4,70000	200,00	940,00	4,70	940,00	0,000	0,000	0,00
36	919141		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 80MM střechy / tl římsy zaměřeno na stavbě	M	2,00000	1 207,78	2 415,46	2,00	2 415,46	0,000	0,000	0,00
37	991182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM v nebetonové římsě	M2	0,71000	150,00	106,50	0,71	106,50	0,000	0,000	0,00
38	991934		TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 římsa vpravo	M	2,40000	250,00	600,00	2,40	600,00	0,000	0,000	0,00
39	991933		TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 500MM2 v nebetonové římsě	M	85,48000	300,00	25 644,00	85,48	25 644,00	0,000	0,000	0,00
40	991938		TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 500MM2 mezi křídla a opěrána zaměřeno na stavbě	M	4,70000	282,00	1 325,40	4,70	1 325,40	0,000	0,000	0,00
41	99125		TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PRŮŘEZU PÁSKOU NEBO KRUH PROHELM v nebetonové římsě a mezi křídla a opěrána zaměřeno na stavbě	M	9,94000	230,00	2 285,00	9,94	2 285,00	0,000	0,000	0,00
42	986315		OPLOVNĚNÍ DOPLNK KONSTR. BETON MONOLIT DO C80/97 (B37) oplovně dobotořlivky na vybočené betonové konstrukce vysokopevnostním betonem včetně panelace k pol.č. 997155 zaměřeno na stavbě	M3	0,92400	3 950,00	3 689,80	0,92	3 689,80	0,000	0,000	0,00
43	938549		ČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTVÝSKÁNÍ TLAK VODOU DO 1000 BARŮ včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě	M2	105,68775	450,00	47 559,49	105,68	47 559,60	0,000	0,000	0,00
44	938552		ČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTVÝSKÁNÍ NA SLUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě	M2	105,68775	350,00	36 990,71	105,68	36 990,80	0,000	0,000	0,00
45	94490		JOCHRANÁ KONSTRUKCE	M2	80,00000	220,00	17 600,00	80,00	17 600,00	0,000	0,000	0,00

Název projektu: III/40836 Vrbovec, most 40836-1																			
Název SO: SO 201 Most ev. č. 40836-1																			
Fakturované objekty										ROZDĚL					Poznámka				
Název položky										Množství skutečné		Vícepáče		Méněpáče					
										Množství	Cena	Množství	Cena	Množství		Cena			
Pol. č.	Kód položky	Variant								MJ	Množství	Jednotlivá cena (Kč)	Celková cena (Kč)	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
			ochranná síť pod mostem - pro zachycení odpadnutího materiálu do koryta řeky, vč. geotextilu 350g/m2 zaměřeno na stavbě																
46	967355		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S DOVOZEM DO 8KM výbourání kapes 0,80m * 0,80m, hloubka 0,15m zaměřeno na stavbě							M3	0,82400	4 500,00	1 458,00	0,82	1 458,00	0,000	0,00	0,000	0,00
47	967165		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZO BET S DOVOZEM DO 8KM odstranění vrchní části říms v tl. 0,10 m a římsy pod kamenným obrubníkem zaměřeno na stavbě							M3	2,23040	6 000,00	13 380,00	2,23	13 380,00	0,000	0,00	0,000	0,00
CELKEM													1 937 035,46		2 262 784,00		535 287,16		-13 472,72