

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4179 Zbýšov, most 4179-6 přes Litavu

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 258 69 523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Na základě zpracované RDS stavby dochází k upřesnění množství uvedených položek v rozpočtu dle skutečnosti.
- Upřesnění tvaru konstrukce, odvodnění a mostní izolace - po odstranění vrchní části nosné konstrukce bylo zjištěno, že je nutné provedení podpovrchového mostního závěru na straně s pohyblivými ložisky. Dále došlo ke změně množství výkopů přechodových oblastí, tvaru říms, provedení přechodových klínů, provedení odvodnění izolace a mostu a upřesnění skladby asfaltových vrstev.
- Povolení zvláštního užívání komunikace - při projednávání uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu nevyžadoval dotčený orgán vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 977 736,30 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Olomouci, dne



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.




V Brně, dne 07-12-2021



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE TDK1

Název stavby: III/4179 Zbýšov, most 4179-6 přes Litavu

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	Most ev. č. 4176-4	3 132 468,63	672 991,67	-377 224,00	3 428 236,30
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 132 468,63	672 991,67	-377 224,00	3 428 236,30

II. Rekapitulace stavby - ostatní náklady a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		407 000,00	0,00	0,00	407 000,00
Vedlejší náklady		144 000,00	0,00	-1 500,00	142 500,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		551 000,00	0,00	-1 500,00	549 500,00

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	3 683 468,63	672 991,67	-378 724,00	3 977 736,30



ZMĚNA č.1 - VÍCEPRÁCE

Stavba: III/4179 Zbýšov, most ev. č. 4179-6 přes Litavu
Rozpočet: 201 Most ev. č. 4179-6

Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102A		POPLATKY ZA SKLADKU	T	371,688	160,00	59 470,08
2	014102B		Nevhodná zemina z výkopů.	T	7,577	230,00	1 742,71
3	014112		Beton, železobeton, kamenné zdivo	T	1,331	320,00	425,92
Asfaltové vrstvy							
6	113328		Zemní práce	M3	2,424	650,00	1 575,60
7	113338		ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	0,605	850,00	514,25
10	11372		Odstranění podkladních vrstev vozovky, včetně odvozu na skládku	M3	4,818	4 500,00	21 681,00
14	132738		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	53,820	1 500,00	80 730,00
Základy							
18	21341		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,013	120 000,00	1 560,00
19	261512		Průh šířky 150 mm v přílabích NK. V tloušťce ochrany izolace.	M	67,300	450,00	30 285,00
20	26155		VRSTVY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA PLOCHU D DO 16MM	M	2,000	6 500,00	13 000,00
21	285392		VRSTVY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA PLOCHU TR. V D DO 300MM	KUS	81,000	250,00	20 250,00
Vodorovné konstrukce							
29	451312		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	6,600	2 800,00	18 480,00
35	56333		Podkladní beton za opěrami a křídly tl. min. 0,1 m	M2	50,320	260,00	13 083,20
37	572113		Komunikace	M2	34,000	39,00	1 326,00
38	572213		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	257,800	39,00	10 054,20
40	574C46		Podkladní vrstvy vozovky (2x). Obnova zpevněných ploch okolo mostu.	M2	84,600	325,00	27 495,00
43	626111		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11,151	450,00	5 017,95
			Mezi ložnou vrstvou a šterkodrtí 0,5 kg/m2				
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
			Mezi obrusnou a ložnou vrstvou (resp. ochrannou izolace). 0,3 kg/m2.				
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM				
			Ložná vrstva vozovky v předpolích (2x). TL. 50 mm. ACL 16+.				
			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
			REPROFILACE PODHLADU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL.				

349 981,74

61 638,71

51 958,40

17 234,43

44	626121	Sanace viditelných ploch opěr.	REPROFIL PODHL. SWIS PLOCH SANACÍ MALTOU DVOUVRST. TL DO 40MM	M2	6,240	1 100,00	6 864,00
45	62631	Sanace viditelných ploch křidel.	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM	M2	11,151	120,00	1 338,12
46	62641	Sanace viditelných ploch spodní stavby.	SJEDNOUCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL.cca 2MM	M2	11,151	360,00	4 014,36
			Sanace podhledu NK a viditelných ploch spodní stavby.				
	9	Ostatní konstrukce a práce					
56	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ		M	1,200	2 100,00	2 520,00
53	931315	Náběhy zábradelního svodidla		M	85,000	120,00	10 200,00
		TESENENÍ DILATAC SPAR ASF. ZALIVKOU PRŮR DO 600MM2					
65	938543	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ		M2	11,151	450,00	5 017,95
		Odčistění sanovaných ploch líc opěr a křidel.					
56	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM		M3	3,031	4 400,00	13 336,40
		Úbourní, stávajících fims. včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku					



ZMĚNA č.1 - MĚNĚPRÁCE

III/4179 Zbýšov, most ev. č. 4179-6 přes Litavu

201 Most ev. č. 4179-6

Stavba:

Rozpočet:

-377 224,00

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena	
						9	10
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
Zemní práce							
13	12960		ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAC KANALŮ OD NANOSŮ	M3	-129,600	1 200,00	-155 520,00
			Pročištění dna koryta potoka v tl. cca 0,2 m, vč. odvozu na skládku				
Svislé konstrukce							
26	333324		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	-6,802	22 000,00	-149 644,00
			Nadbetonování křídel a závěrných zdek do úrovně horního povrchu vyrovnávací desky				
27	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-1,020	38 000,00	-38 760,00
			parametrická spotřeba 150 kg/m3				
Komunikace							
39	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	M2	-10,000	610,00	-6 100,00
			Obrusná vrstva vozovky tl. 50 mm. ACO 11+.				
Potrubi							
54	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-4,000	6 800,00	-27 200,00



ZMĚNA č.2 - VÍCEPRÁCE

III/4179 Zbýšov, most ev. č. 4179-6 přes Litavu

Stavba:

Rozpočet:

201 Most ev. č. 4179-6

323 009,93

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	
Zemní práce								
N1	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp za rubem opěr. ŠD fr. 0-32, ld=min. 0,85 108,47 - 49,25 - 13,65 = 43,57	M3	43,570	901,96		39 298,40
Základy								
20	26155		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 300MM Vrt DN75 pro vyústění odvodňovacích trubček izolace (0,5m * 4ks) 4*0,50=2,000	M	2,000	6 500,00		13 000,00
N2	289971		OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE oboustranná ochrana těsnící PE fólie, geotextilie hm. min. 600 g/m2	M2	27,120	95,28		2 583,99
N3	28999		OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE těsnící PE fólie v přech. oblasti	M2	13,560	130,53		1 769,99
Vodorovné konstrukce								
N4	45831		VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C 25/30 XF2, přechodové klíny	M3	13,650	3 667,89		50 066,70
Komunikace								
N5	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM asf. beton ACP 16+ tl. 50 mm, mírně most	M2	48,960	309,35		15 145,78
N6	575A65		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DALNICE) 16 TL. 45MM odvodňovací proužek z litého asfaltu pro zajištění odtoku vody podél obruby k odvodňovači, navazuje na obrusnou vrstvu	M2	12,500	741,41		9 267,63
Ostatní konstrukce a práce								
N7	93140		MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ podpovrchový závěr PPD20, vč. dodávky a montáže	M	8,500	13 314,06		113 169,51
N8	93650		DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ drenážní hliníkový profil 30/20 - 1 0ka/mb - odvodnění izolace, pod oběma obrubami	M	33,000	108,33		3 574,89
N9	936531		MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300 vč. kompletace	KUS	4,000	16 838,37		67 353,48
N10	936541		MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI odvodňovací trubčka z nerezové oceli (1,4404 nebo 1,4571), komplet	KUS	4,000	1 944,89		7 779,56



III/4179 Zbýšov, most ev. č. 4179-6 přes Litavu

000 Vedlejší náklady

000 Vedlejší náklady							
Rozpočet:							
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				-1 500,00
6	00006 R		Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-1 500,00	-1 500,00