

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A MAPOVÝCH ZNAČEK

POPIS I.S.	STÁVAJÍCÍ	NAVRŽENÉ
VEDENÍ NN		
VEDENÍ VN		
KABELY NN		
KABELY VN		
KABELY VO		
KABEL TEL. MÍSTNÍ		
KABEL TEL. DÁLKOVÝ		
KABEL TEL. DÁLK. OPTICKÝ		
VODOVOD PITNÁ VODA		
KANALIZACE DEŠŤOVÁ		
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ		
PLYNOVOD NTL		
PLYNOVOD STL		

KABEL TEL. MÍSTNÍ SE ZRUŠÍ

CHRÁNIČKA NA KABELU

Poznámka :
Před započetím výkopových prací je nutno provést přesné vytýčení inž.sítí za účasti jejich správců.
Výkopové práce v blízkosti cizích sítí budou prováděny ručně. Souběhy a křížení dle ČSN 736005.
Zákres inženýrských sítí je pouze informativní.
Krytí kabelů : chodník 0,40m, vol.terén 0,60m, komunikace - 1,00m.
Podkladová vrstva v kynetě : písek, krytí výstražnou fólií a plast.deskou š.25cm.

PDPS

C411

SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.
Šumavská 31, 602 00 Brno

ZODP. PROJEKTANT : Ing.P.Gerych	NAVRHL/VYPRACOVAL : Ing.Q.Tichý	TECHNICKÁ KONTROLA : Ing.P.Gerych
HL. ING. PROJEKTU : Ing.R.Pospíšil	KRESLIL/CAD :	

SPOJING PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Mostecká 15, 614 00 BRNO
tel./fax : +420 545 215 444
e-mail : office@pk-spojing.cz

OO : ZNOJMO, KUCHAŘOVICE	KRAJ : Jihomoravský	FORMÁT :	10 A4
OBJEDNATEL : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje		DATUM :	06/2009
AKCE : III/4121 KUCHAŘOVICE - ZNOJMO 2.STAVBA		ČÍS. ZAKÁZKY :	80/08
		STUPEŇ : PDPS	SOUPRAVA :
C411 PŘELOŽKA KABELŮ MTS ZNOJMO		MĚŘÍTKO : 1:500	
PŘÍLOHA : SITUACE		PŘÍLOHA ČÍS. : 2	