



Zadavatel:

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 00089257

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Adresa pro doručování: Údolní 532/76, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury II“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávané v podlimitním otevřeném zadávacím řízení podle ustanovení § 52 a 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 23. 2. 2022

I.

Žádost č. 4 ze dne 21. 2. 2022

„1. Dotaz – Repase

Prosíme o bližší specifikaci repase stávající stěny, v jakém je stavu, co vše se má repasovat, nejlépe doloženo fotkami. A označení ve výkresu, které části se to týká.

2. Dotaz – Automatické dveře

Prosíme o více specifikaci na požadované automatické dveře, abychom je mohli nacenit správně.

3. Dotaz – Zelená střecha

Prosíme o kontrolu výměr zelené střechy ve výkazu, podle našich dodavatelů jsou chybně - podle položek 113 a 114 je výměra střechy je 116,83 m² a požadujete 0,117 m³ substrátu. To tedy znamená,

že požadujete vrstvu 0,001 m což je dle našeho názoru 1 mm, technicky neproveditelné, pro ozelenění nedostačující. Výška substrátu u extenzivních střech je 6-12 cm.

4. Dotaz – Vlajkový stožár

Prosíme o bližší specifikaci vlajkového stožáru, abychom jej mohli správně nacenit.

5. Dotaz – Skleněná podlaha

Prosíme o bližší specifikaci skleněné podlahy, např. jakým způsobem se budou uchycena skla atd., pro správné nacenění.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 4

Ad-1

Zadavatel uvádí, že repase stávající prosklené stěny je popsána v B. SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, kde je uvedeno:

Stávající obvodová prosklená stěna vestibulu bude zachována a repasována. Ve stěně budou zprovozněna stávající otevíravá okna (12ks oken, doplnění kování,...) barva světlá slonová kost - bude vzorkováno, provedeny drobné opravy, vytmelení + natření stěny (barva světlá slonová kost - bude vzorkováno). viz. D.1.1.b)02.1 PŮDORYS 1.NP

Skleněná stěna bude doplněna o bílé textilní rolety na el. ovládání Viz. det. D.1.1.b)203 DETAIL SKLENĚNÉHO ZÁDVEŘÍ - ŘEZ, bude vyvzorkováno dodavatelem.



Ad-2

Zadavatel uvádí, že automatické dveře jsou znázorněny ve výkrese D.1.1.b)201d DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ A ZÁDVEŘÍ a detailně popsány ve specifikacích viz D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SPECIFIKACE (soubor MOHYLA MÍRU specifikace 21_05.pdf), str. 146 – 152.

Ad-3

Zadavatel uvádí, že v projektové dokumentaci je požadována vrstva substrátu 150 mm, viz D.1.1.b)601 SKLADBY KONSTRUKCÍ, skladby S1. Zadavatel v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „**Výkaz výměr**“) upravuje položky množství substrátu následovně:

MOHYLA 3N10 - SO.03 - N1+O - Rozšíření provozních prostor - zázemí pro zaměstnance

114	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	17,524
-----	---	----------	--	----	--------

MOHYLA 4G - SO.04 - G Zpřístupnění stávající zatravněné pochozí střechy

42	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	7,500
----	---	----------	--	----	-------

Ad-4

Zadavatel uvádí, že vlajkové stožáry vysoké 6 m - materiál žárový pozink, včetně výkopu a základu jsou uvedeny ve výkresech D.1.1.b)5.2 POHLED VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ - barevné řešení a detailně popsány ve specifikacích D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SPECIFIKACE (soubor MOHYLA MÍRU specifikace 21_05.pdf), str. 169.

Ad-5

Zadavatel na žádost dodavatele k dotazu sděluje, že skleněná podlaha ze skla SVG 888.2 lepená na pružných podložkách je znázorněna a popsána ve výkresech D.1.1.b)304_ZÁPADNÍ VÝKLADOVÁ PLOŠINA A SCHODY a D.1.1.b)305 VÝCHODNÍ VÝKLADOVÁ PLOŠINA A SCHODY a dále je popsána v D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – ve Statickém výpočtu, str. 71 a v Technické zprávě, str. 6 .

Žádost č. 5 ze dne 21. 2. 2022

„1) V rozpočtu pro SO03 jsme nenalezli D+M hydroizolační PVC folie 1,5 mm, jak je uvedeno ve skladbě střechy S1. Oproti tomu jsou zde položky pro D+M separační folie vegetačních střech 0,2 mm, PE, která však ve skladbě S1 není. Žádáme o vysvětlení.

2) V rozpočtu pro SO.04-Q Zřízení vyhlídkových míst jsou položky:

D		767	Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot		
17	K	7671611R1	Zábradlí se skleněnou výplní bezp sklem tvrzeným VSG ESG 55.4 (dle TZ-část STATIKA) vč nosné kce,kompl prov D+M+kotvení - dle det	m	46,630
VV			1,8+3+7*2+1,95*2+1,18+1,45+0,7+1,1+0,8+3+1,7+7+7		46,630
18	K	7671611R2	Zábradlí schodišťové se skleněnou výplní bezp sklem tvrzeným tvrzeným VSG ESG 55.4 (dle TZ-část STATIKA) vč nosné kce,kompl prov D+M+kotvení - dle det	m	24,800
VV			4,88*2+2,64*2+4,88*2		24,800
19	K	7679951R1	Ocelová konstrukce plošin - nosná kce podlah,schodů,zábradlí schodů a plošin,kompl prov - D+M+kotvení +žárové pozinkování	kg	28 947,000
VV			východní		
VV			15530-283-163		15 084,000
VV			západní		
VV			8397+432+3327+1414-156+449		13 863,000
VV			Součet		28 947,000

V popisu pol. 17 a 18 je uvedeno, že součástí položky je i nosná konstrukce zábradlí. V pol. 19 je uvedeno, že sem patří ocelová konstrukce plošin - nosná konstrukce zábradlí a schodů a plošin. Žádáme vysvětlení.

3) Ve vyjádření NPÚ je upozornění, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy a možnost provedení záchranného archeologického průzkumu. Toto není zohledněno ve VV. Žádáme vysvětlení.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 5

Ad-1

Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí, že ve Výkazu výměr změnil následující položky:

MOHYLA 3N10 - SO.03 - N1+O - Rozšíření provozních prostor - zázemí pro zaměstnance

108	M	28343012	folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních stech tl. 1,5mm	m2	168,674
-----	---	----------	--	----	---------

MOHYLA 4G - SO.04 - G Zpřístupnění stávající zatravněné pochozí střechy

34	M	28343012	folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních stech tl. 1,5mm	m2	55,000
----	---	----------	--	----	--------

(viz příloha tohoto vysvětlení)

Ad-2

Zadavatel objasňuje, že ve Výkazu výměr, objektu SO.04-Q - Zřízení vyhlídkových míst a dalekohledy se v položkách 17 a 18 nachází nerezová ocel + sklo. V položce 19 se nalézá ocelová konstrukce, viz tabulka Mohyla Výkaz ocelových prvků + detaily D.1.1.b)304 ZÁPADNÍ VÝKLADOVÁ PLOŠINA A SCHODY a D.1.1.b)305 VÝCHODNÍ VÝKLADOVÁ PLOŠINA A SCHODY.

Ad-3

Zadavatel uvádí, že archeologický průzkum je zahrnut ve Výkazu výměr, objektu MOHYLA Z - VRN, v položce 31 - Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla.

Žádost č. 6 ze dne 22. 2. 2022

„Dotaz – Zemní práce

Prosíme o specifikaci nebo opravu výměry této položky.“

20	K	741110303R	Zemní práce	kpl	45,000		0,00	
----	---	------------	-------------	-----	--------	--	------	--

Odpověď zadavatele na žádost č. 6

Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí, že ve Výkazu výměr, objektu MOHYLA SI – SO 03,05,08 Silnoprúd u položky 20 se jedná o kompletní zemní práce pro položení přeložky elektro NN z rozvaděče RH do stávajícího rozvaděče R1 stávající přístavby, který bude dotčen přístavbou. Délka přeložky je 45 m. V rýze bude kabel uložený v plastové chráničce DN70 v pískovém loži s krytím 10 cm, viz D.1.4.4. TECHNICKÁ ZPRÁVA (soubor TZ_elektrocast_DPS_Mohyla_Miru.pdf), str. 3 a výkres D.1.4.4.b) 2 PUDORYS_1NP. Chránička je součástí Výkazu výměr, objektu MOHYLA SI – SO 03,05,08 Silnoprúd, položek 18 a 19.

Žádost č. 7 ze dne 23. 2. 2022

„Dotaz – Fotovoltaika

Ve výkresu situace je uvedeno rozšíření fotovoltaického systému – to ale není obsaženo ve výkazu výměr a projektové dokumentaci. Má být součástí díla?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 7

Zadavatel uvádí, že rozšíření fotovoltaického systému je součástí plnění veřejné zakázky. Popis technického řešení je v D.1.4.4. TECHNICKÁ ZPRÁVA (soubor TZ_elektrocast_DPS_Mohyla_Miru.pdf), str. 4 a ve výkrese D.1.4.4.b)-4.3 PŮDORYS STŘECHY (soubor D.1.4.4_b)_3_STECHA.pdf). Ve Výkazu výměr je fotovoltaika obsažena v objektu MOHYLA SI - SO 03,05,08 Silnoproud, položky 6 až 14 (Pol88 až Pol96).

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené (zejména odpovědi zadavatele na žádosti č. 4 a 5) upravuje stávající Přílohu č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Upravená Příloha č. 2 je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky vycházeli z upravené Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha tohoto vysvětlení).

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (k 23. 2. 2022)

V Brně dne 23. 2. 2022

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)