



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Název veřejné zakázky:	II/429 Bohdalice - Nesovice, 1. stavba
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2022-005947
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele:	70932581
Právní forma zadavatele:	331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název projektu:	II/429 Bohdalice - Nesovice, 1., 2. stavba
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012879

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

1. *Projekt uvažuje kácení stromů. Kácení lze provádět pouze v období vegetačního klidu, tedy do konce března. Stavba má dle předpokladů začít 1.4.2022. Jakým způsobem bude řešeno? V dokladové části jsme žádnou výjimku nenalezli. Navíc vyjádření obce Kozlany ze dne 14. září 2018 k otázce kácení dřevin je již neplatné. Dle tohoto vyjádření se totiž stanovuje dokončit kácení do 31.12.2020.*

Odpověď na dotaz:

O nové povolení ke kácení bylo požádáno i s ohledem na kácení mimo vegetační dobu. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin bude zhotoviteli předáno nejpozději při předání a převzetí staveniště.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

2. *Ve vyjádření obce Kozlany ze dne 14. září 2018 k otázce kácení dřevin se ukládá provedení náhradní výsadby – doplnění stromořadí v počtu 100 kusů. V PD je navrženo mnohem nižší množství nových stromů. Můžete tento rozpor objasnit?*

Odpověď na dotaz:

Projektová dokumentace vychází z dendrologického průzkumu provedeného pro tuto stavbu, na základě kterého nedojde v katastru obce Kozlany ke kácení stromů. Oceňte podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

3. *Z velké části jsou obruby na rozhraní vozovky a zeleného pásu, jsou ovšem i úseky, kdy lemuje stávající chodník, například v Kozlanech na konci obce (cca km 1,5). Bez částečného rozebrání dlažby v těchto místech obruba vyměnit nepůjde. V soupisu prací jsme však toto předlážďení nenalezli, můžete prověřit?*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel doplnil soupis prací.

Přidána byla pol. č. 465923 pro předlážďení stávající dlažby.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

4. *Předmětná zakázka se týká pouze 1. stavby. V jaké návaznosti se budou realizovat zbylé stavby (stavba 2. až 4.)? Budou začínat až po dokončení, nebo v průběhu realizace 1. stavby? Budou se termínově překrývat?*

Odpověď na dotaz:

Budou se překrývat.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

5. *SO 101 pol. 574C55 „ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM“ z jakého důvodu je v soupis obsažena směs pro nízké intenzity ACL 16 (bez označení +), když je v projektové dokumentaci všude navržena směs pro střední intenzity ACL 16+? Není zde chybně?*

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil soupis prací.

Platí ACL 16+, pol. opravena na 574C56.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Dotaz:

6. *SO 101.1 postrádáme projektovou dokumentaci navrženého odvodnění. Chybí výkresy šachet, vpustí, žlabů, vzorové řezy potrubí atd. Tím pádem nejsou známe například parametry rýhy, požadavky na uložení potrubí, pažení, obsypy, zásypy, materiál potrubí, hloubka, vyložení šachet, vpustí, materiál poklopů atd. Členění a obsah příslušného stupně dokumentace musí být v souladu s ustanovením vyhl. č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 146/2008 sb., směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která je součástí zadávací dokumentace stavby, má sloužit pro jednoznačné technické a kvalitativní vymezení stavby za účelem výběru zhotovitele (stavby) a stanovení nabídkové ceny, což se v tomto případě neděje. Prosíme zadavatele o doplnění dokumentace.*

Odpověď na dotaz:

SO 101.1 je pouze rozpočtově vyčleněný objekt, projektově spadá do SO 101.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

7. *V projektové dokumentaci jsou navrženy přípojky UV, není však patrné kam se budou přípojky napojovat. Stávající řád? Jaký? V soupisu prací postrádáme položku pro napojení tohoto potrubí.*

Odpověď na dotaz:

Přípojky UV se budou napojovat na nově zbudovanou kanalizaci, která není předmětem zakázky a je již zrealizovaná.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Dotaz:

8. *V soupisu prací k SO 101.1 chybí položky pro hloubení rýh, šachet, zásyp, obsyp a lože potrubí, prosíme o doplnění.*

Odpověď na dotaz:

Vizte Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9:

Dotaz:

9. SO 101.1 pol. 4 (č. 21263) TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, specifikace k této položce uvádí, že součástí je i výkop rýhy, značné množství výkopu je však v pol. 2 (č. 123738) ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM. Můžete prověřit, zda hloubení rýhy pro trativod již není započítáno zde?

Odpověď na dotaz:

Zemní práce pro trativod oceňte v pol. č. 123738.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10:

Dotaz:

10. SO 102 pol. 5 (č. 21461) SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE, v soupise pouze 10,9 m2 geotextilie? Dle PD má být na rubové straně gabionové zdi. Tato zeď je dlouhá 35 m a vysoká 2 m a více. Pouze necelých 11 m2 geotextilie se nám zdá málo, můžete prověřit?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil soupis prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11:

Dotaz:

11. V projektu jsou navrženy různé geotextilie (oplaštění trativodů, rubová strana gabionové zdi, geotextilie na mostní kci...), postrádáme však požadované parametry. Prosíme o upřesnění a doplnění.

Odpověď na dotaz:

Vizte předchozí Vysvětlení, změny nebo doplnění č. 9 a č. 10.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12:

Dotaz:

12. V technických zprávách k SO 111 a SO 112 jsou udávány počty silničních a snížených obrub, počty v soupisu prací tomu však neodpovídají. Např. SO 111 – dle TZ 639 m silničních a 15 m snížených. V Soupisu prací je však v SO 111 množství 639 m a v SO 111.1 množství 62 m. Můžete objekty SO 111 a SO 112 prověřit?

Odpověď na dotaz:

Oceňte podle soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 13:

Dotaz:

13. Zdá se, že v SO 131 a 132 chybí pro napojení nových asfaltových vrstev na stávající kryt prořez a vyplnění komůrky zálivkou, můžete doplnit?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil soupis prací.

Byly doplněny pol. č. 113765 a č. 931315.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 14:

Dotaz:

14. Dle TZ s SO 132 mají být některé sjezdy nově z betonové dlažby, některé z kostky, některé ze zatravnovací dlažby (viz. tabulka odstavec c) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ). To však v rozpočtu chybí, můžete vysvětlit?

Odpověď na dotaz:

Oceňte podle soupisu prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 15:

Dotaz:

15. SO 132 – dle TZ má být plocha sjezdů 830 m², součet pol. 17,18,21 dává však jen 571,34 m², můžete prověřit?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil soupis prací.

Byly upraveny pol. č. 574A43 a č. 582612.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 16:

Dotaz:

16. SO 702 chápeme správně, že pod objektem přeložka oplocení se skrývá realizace nového oplocení? Tedy dodávka nových sloupků a pletiva? TZ píše, že oplocení má být shodný typ se stávajícím oplocením, to je jaké? Můžete specifikovat parametry, materiál sloupků a pletiva?

Odpověď na dotaz:

Platí soupis prací – 17 ks ŽB sloupků, drátěné pletivo pozinkované dl. 33 m a výšky 1,8 m.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 17:

Dotaz:

17. Technická zpráva SO 201 a SO 203 se v odstavci 5.1 „Postup a technologie výstavby mostu/kaliště“ zmiňuje o provizorním zatrubnění potoka a provizorním pažení. V soupisu prací však obojí postrádáme, můžete doplnit? Můžete také specifikovat způsob a rozsah provizorního pažení?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil soupis prací.

Zadavatel doplnil do soupisu prací provizorní zatrubnění vč. pažení, hloubka 8 m, šířka 16 m 2x, plocha $8 * 16 * 2 = 256 \text{ m}^2$ a provizorní zatrubnění potoka DN 1000 délka 20 m (do SO 201 doplněny pol. č. 11527, č. 23217A a č. 23717A).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 18:

Dotaz:

18. SO 201, technická zpráva, odstavec 4.8 „Požadované podmínky a měření“. uvádí, že po dobu výstavby je třeba provádět geodetické sledování výšek spodní stavby a nosné konstrukce. Dále se v textu píše „Další měření se provedou v intervalech stanovených správcem mostu“. Chápeme správně, že po dokončení mostu má být pravidelné sledování deformací? Pokud ano, můžete upřesnit rozsah a dobu měření? Pro správné ocenění je to nezbytné.

Odpověď na dotaz:

Zhotovitel bude zajišťovat sledování mostu během jeho výstavby do jeho dokončení. Měření po dokončení mostu bude již v režimu správce mostu.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s vysvětlením zadávací dokumentace č. IV.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. 3. 2022 v 10:00:00.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 28. 2. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška