

Číslo smlouvy objednatele: 660/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/398
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/825
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2022/90
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 48/2020

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. a 8. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Podélný svod odvodnění - při návrhu odvodnění mostu v rámci RDS bylo upraveno svedení vody z nosné konstrukce. Původní návrh počítal s podélným svodem přes pole číslo 1, do kterého byly zaústěny odvodňovače a odvodnění izolace v tomto poli, dále svislým svodem k patě pilířů P2. Od pilířů byla voda vedena betonovým žlabem do horské vpusti mezi tramvajovou tratí a ulicí Černovičky, z horské vpusti by byla voda svedena potrubím pod komunikací do kanalizace, což by vyžadovalo překop silnice na ulici Černovičky. Voda z odvodnění izolace v poli číslo 2 by volně kapala do prostoru a z odvodňovače na konci pole by byla svedena svislým svodem pod most. Ulice Černovičky je však dopravně omezená samotnou uzavírkou na mostech a částečně je veden provoz pod mostem po této komunikaci. Provádět překopy na této ulici by způsobilo ještě větší dopravní komplikace nejen pod mostem, ale i na mostě. Nové řešení obsahuje podélný svod odvodnění přes obě pole, kdy všechny odvodňovače i odvodnění izolace jsou zaústěny do tohoto svodu, u opěry 3 je svislý svod, přes který je voda svedena pod most. Varianta podélného svodu přes obě pole zajistí kompletní svedení vody z nosné konstrukce a nebude třeba překopu silnice Černovičky. Touto změnou dojde k navýšení metrů podélného odvodnění na 106,0 m a naopak ke snížení položek za výkopy včetně poplatků za skládky, bourání stávajících vozovkových konstrukcí a jejich obnovy. Dále změna řeší napojení odvodnění přímo do kanalizační stoky (BVaK) místo do UV (B-kom) pod mostem.
- Odláždění pod mostem - při přípravách na obnovení zpevnění svahu před opěrami byly zjištěny kaverny pod stávajícím betonovým zpevněním, které mělo být zachováno. Beton se láme, v některých částech je volný a hrozí posun těchto betonových ker. Bylo tedy navrženo nové zpevnění před opěrami z lomového kamene do betonu.
- Navýšení objemu výkopů - navýšení objemu prací na položce č. 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8 KM - lichoběžníkový tvar výkopu přechodové oblasti uvažuje s pracovní šířkou u dna 500mm za rubem bet k-cí (šířka potřebná pro pohyb pracovníků a bednění závěrných zídek). U OP1 je však

navržen ozub závěrné zídky 230 mm přesahující rub stávající opěry o který je třeba zvětšit i šířku výkopu u dna tak, aby i zde vznikl pracovní prostor 500 mm tj. š. 730 mm za rubem stávající opěry - zvýšený objem o 15 m³. Spolu s položkou 131735 je opravena i upravena výměra položky č. 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU, a to o 30 t.

- Sanace úložného prahu - součástí projektové dokumentace je pol. č. 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30 MM. Ve výkazu výměr není zahrnuta sanace horního povrchu úložného prahu u OP1 a OP2, kdy je nutné (a v PD navrženo) vytvoření odvodňovacího žlábků u líce zivěrných zídek. Kvůli nedostatečnému krytí výztuže v úložných prazích nelze do povrchu vyřezávat drážku, která by nahradila odvodňovací žlábek.
- Přejezdový profil - součástí projektové dokumentace RDS je návrh překrytí dilatační spáry š. 50 mm mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zídou na OP2, a to z ocelového svařeného prvku tvaru „T“. Překrytí je nezbytné pro zamezení rizika projíždění a tedy poškození asfaltových vozovkových vrstev nad sparou. Pásnice je navržena šířky 200 mm a stojina 50 mm, obojí tl. 10 mm.
- Bourání betonů - ke změně v položce č. 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8 KM dochází na základě zjištěného objemu dobetonávek dutin ve stávající NK při provádění bouracích prací. Rozdíl objemu je 13,38 m³, a s tím spojené skládky.
- Odvodnění za opěrami - nová položka č. 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 300 MM vznikla z důvodů nutnosti vyřešit odvodnění drenáže. Drenáž byla vyvedena přes křídla P1 a P2. Původní řešení bylo zaústění drenáže do šachet uličních vpustí, ale z důvodů hlubšího usazení drenáže, než je stávající kanalizace, toto nebylo možné. Délky jádrových vrtů jsou 2,8 a 2,1 m - celkem tedy 4,9 m. Nová položka č. 87144 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM navazuje na položku č. 26145 a vznikla také z důvodů nutnosti vyřešit odvodnění drenáže. Drenáž byla vyvedena přes křídla P1 a P2. Původní řešení bylo zaústění drenáže do šachet uličních vpustí, ale z důvodů hlubšího usazení drenáže než je stávající kanalizace, toto nebylo možné. Délky jádrových vrtů jsou 2,8 a 2,1 m - celkem tedy 4,9 m. Do jádrových vrtů byly vloženy PVC chráničky, které přesahují líc křídla o 200mm. Délky trub jsou tedy 3,0 a 2,3m celkem 5,3 m.
- Sanace pilířů a opěrné zídky - při realizaci sanace středových pilířů P2 a opěrné zídky u opěry OP1 byl zjištěn skutečný stav konstrukce a bylo navrženo otryskání tlakovou vodou o minimálním tlaku 1 500 bar. Dále byl strojním ručním nářadím odstraněn degradovaný beton a ručně dočištěna vyčnívající výztuž. V místech, kde byla výztuž zdegradována, byla odstraněna a doplněna novou. Dále byla veškerá výztuž opatřena ochranným nátěrem a pilíře i opěrná zídka byly celoplošně ošetřeny spojovacím můstkem mezi starým a novým betonem. Pilíře a opěrná zídka byly sanovány v tloušťkách 20, 40 a 80 mm. Opěrná zídka byla ještě dorovnána celoplošnou sanací o průměrné vrstvě 30 mm. Na závěr byly obě konstrukce zasanovány celoplošně sanací do 20 mm a opatřeny sjednocujícím nátěrem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

87.695.015,88 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne



Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2022.02.25

13:15:21 +01'00'



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

03.03.2022 12:03

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Ročníčet dle Dodatku č. 1				Ročníčet dle Dodatku č. 2				Ročníčet dle Dodatku č. 3			
Objekt	Popis	Nákladový rozpisčet bez DPH	Nákladový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH
SO 101	Stavba RD/23, km 0,007 - 0,777	18,468 897,02	21,222 724,02	537 263,25	18 803 714,17	32 860 731,12	22 860 731,12						
SO 110	Stavba RD/23, střešní konstrukce - dokončení	2 400 480,00	2 904 598,00	44 256,56	2 444 846,65	2 908 321,05	2 444 846,65						
SO 114	Úprava chodníků	188 396,03	227 962,34		188 396,03	227 962,34	188 396,03						
SO 112	Dopravní inženýrské opatření	1 459 697,72	1 742 022,18		1 459 697,72	1 742 022,18	1 459 697,72						
SO 201	Místní sv. 373 023 přímá výhled	12 311 348,47	14 806 731,65		12 311 348,47	14 806 731,65	12 311 348,47						
SO 203	Místní sv. 373 023 přímá krajová	47 388 848,20	57 209 836,23		47 388 848,20	57 209 836,23	47 388 848,20						
I. Objekty SUS JMK - způsobilé náklady		81 986 650,74	99 203 847,40	571 710,11	82 558 360,85	99 895 616,63	83 107 934,98	1 100 554,72	-550 980,59	2 401 766,44	-351 261,76	85 158 439,65	103 041 712,00

I. Okr.náklad vedl.nákladů - způsobilé náklady		Ročníčet dle Dodatku č. 1				Ročníčet dle Dodatku č. 2				Ročníčet dle Dodatku č. 3			
Objekt	Popis	Nákladový rozpisčet bez DPH	Nákladový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH
OTAVY NAKLADY		867 686,56	1 049 900,74		867 686,56	1 049 900,74	867 686,56						
VEDLEJŠÍ NAKLADY		35 034,45	42 391,68		35 034,45	42 391,68	35 034,45						
I. Okr.náklad vedl.nákladů celkem		902 721,01	1 092 292,42	0,00	902 721,01	1 092 292,42	902 721,01	0,00	0,00	2 401 766,44	-351 261,76	902 721,01	1 092 292,42

Rekapitulace		Ročníčet dle Dodatku č. 1				Ročníčet dle Dodatku č. 2				Ročníčet dle Dodatku č. 3			
Objekt	Popis	Nákladový rozpisčet bez DPH	Nákladový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH
I. Objekty SUS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		82 889 371,75	100 296 139,82	571 710,11	83 461 081,86	100 987 900,05	84 010 655,99	1 100 554,72	-550 980,59	2 401 766,44	-351 261,76	86 061 160,67	104 134 004,42

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Ročníčet dle Dodatku č. 1				Ročníčet dle Dodatku č. 2				Ročníčet dle Dodatku č. 3			
Objekt	Popis	Nákladový rozpisčet bez DPH	Nákladový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH
SO 102	Stavba RD/23, km 0,447 - 0,807	974 459,02	1 179 096,50	33 446,39	1 007 905,31	1 219 566,64	1 007 905,31						
SO 901	Nákladový výhled	140 337,89	169 566,74		140 337,89	169 566,74	140 337,89						
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		1 114 597,72	1 348 663,24	33 446,39	1 148 243,20	1 389 133,38	1 148 243,20	0,00	0,00	2 401 766,44	-351 261,76	86 061 160,67	104 134 004,42

II. Okr.náklad vedl.nákladů - nezpůsobilé náklady SUS		Ročníčet dle Dodatku č. 1				Ročníčet dle Dodatku č. 2				Ročníčet dle Dodatku č. 3			
Objekt	Popis	Nákladový rozpisčet bez DPH	Nákladový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH
OTAVY NAKLADY		94 493,02	114 487,25		94 493,02	114 487,25	94 493,02						
VEDLEJŠÍ NAKLADY		391 218,08	473 373,90		391 218,08	473 373,90	391 218,08						
II. Okr.náklad vedl.nákladů celkem		485 811,10	587 861,15	0,00	485 811,10	587 861,15	485 811,10	0,00	0,00	2 401 766,44	-351 261,76	86 061 160,67	104 134 004,42

Rekapitulace		Ročníčet dle Dodatku č. 1				Ročníčet dle Dodatku č. 2				Ročníčet dle Dodatku č. 3			
Objekt	Popis	Nákladový rozpisčet bez DPH	Nákladový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH
II. Objekty SUS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady		1 600 408,82	1 936 494,67	33 446,39	1 633 855,21	1 976 994,81	1 633 855,21	0,00	0,00	2 401 766,44	-351 261,76	86 061 160,67	104 134 004,42

I. + II. Rekapitulace		Ročníčet dle Dodatku č. 1				Ročníčet dle Dodatku č. 2				Ročníčet dle Dodatku č. 3			
Objekt	Popis	Nákladový rozpisčet bez DPH	Nákladový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH	Výpočet bez DPH	Nový rozpisčet s DPH
FINANČNÍ NAKLADY STAVBY CELKEM		84 489 780,57	102 232 634,49	605 156,50	85 094 937,07	102 964 871,86	85 644 511,20	1 100 554,72	-550 980,59	2 401 766,44	-351 261,76	87 095 015,88	106 110 969,23

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 19106 - III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : 2 050 504,68

Objekt	Popis	OC
	Změna č. 11.1 - SO 202 - méněpráce	-126 826,84
	Změna č. 11.2 - SO 202 - vícepráce	188 368,01
	Změna č. 12.1 - SO 202 - méněpráce	-75 715,08
	Změna č. 12.2 - SO 202 - vícepráce	858 151,75
	Změna č. 13 - SO 201 - vícepráce	17 222,10
	Změna č. 14 - SO 201 - vícepráce	117 390,20
	Změna č. 15 - SO 201 - vícepráce	98 512,95
	Změna č. 16 - SO 202 - vícepráce	96 732,13
	Změna č. 17 - SO 201 - vícepráce	64 142,25
	Změna č. 18 - SO 201 - vícepráce	23 078,80
	Změna č. 19.1 - SO 202 - méněpráce	-148 719,84
	Změna č. 19.2 - SO 202 - vícepráce	938 168,25

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19**Objekt:** Změna č. 11.1 SO 202 - méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 11.1 SO 202 - méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**Základní cena:** -126 826,84 Kč**Cena celková:** -126 826,84 Kč**DPH:** -26 633,64 Kč**Cena s daní:** -153 460,48 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -126 826,84 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 11.1 SO 202 - méněpráce

Rozpočet:

Změna č. 11.1 SO 202 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU pol 966155 2.5*1,23=3,075 [E] pol 966115 2.5*1.35=3,375 [F] Celkem: E+F=6,45 [G]	T	-6,450	233,56	-1 506,46
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) pol 113135b 2.4*0,677=1,625	T	-1,625	467,13	-759,09
0	Všeobecné konstrukce a práce						-2 265,55
1	Zemní práce						
3	113135	b	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM -1*0.15*8.5=-1,275 -2*1*0.05*2.1=-0.210 +1.7*0.15*2.5=+0.638 + 1.7*0.05*2.0=+0.17 CELKEM: -0.677	M3	-0,677	820,97	-555,80
4	11352	A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY Rozebrání stávajících obrubníků pro napojení odvodnění	M	-2,000	100,43	-200,86
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Napojení odvodnění 2*1*1*8.2=-16.400 -2*1*1.3*8=-20.800 -1*1.28*18.25=-23.360 +14*1*1.3=+18.200 CELKEM: -42.360	M3	-42,360	829,15	-35 122,79

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 11.1 SO 202 - méněpráce

Rozpočet:

Změna č. 11.1 SO 202 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Meziskládka zeminy z výkopů před křídly, dle položky 13173 20,825 [B] Meziskládka zeminy z výkopů rýh, dle pol. 13273 -42,360 [C] Celkem: B+C= -21,535 [D]	M3	-21,535	18,69	-402,49
7	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM dle položky 13173 20,825 dle položky 13273 -42,360 CELKEM: -21,535	M3	-21,535	256,92	-5 532,77
1		Zemní práce					-41 814,71
5		Komunikace					
8	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 -(2.1+2.1+8.5)*1=12,700 -(2.1+2.1+8.5)*1=12,700 +1.7*2.5=+4.250 +1.7*2.5=+4.250 CELKEM: -16.900	M2	-16,900	14,01	-236,77
9	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM Pod mostem, ACL 16S PMB tl. 60 mm, dle 572214 -12.7=12,700 +4.25=4,2500 CELKEM: -8,450	M2	-8,450	371,37	-3 138,08
10	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM Pod mostem, SMA 11S PMB tl. 40 mm, dle 572214 -12.7=12,700 +4.25=4,2500	M2	-8,450	294,29	-2 486,75

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 11.1 SO 202 - méněpráce

Rozpočet:

Změna č. 11.1 SO 202 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CELKEM: -8,450				
11	575C43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM Pod mostem, MA 11 IV tl. 35 mm, dle 572214 -12.7=12,700 +4.25=4,2500 CELKEM: -8,450	M2	-8,450	440,27	-3 720,28
5		Komunikace					-9 581,88
8		Potrubí					
12	83444		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 250MM -8.100 -7.500 +6.500 CELKEM: -9.100	M	-9,100	1 821,79	-16 578,29
13	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM -8.250 -8.250 +14.00 CELKEM: -2.500	M	-2,500	527,85	-1 319,63
14	895823		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 Revizní šachty	KUS	-2,000	10 381,88	-20 763,76
15	89738		VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ Geigery	KUS	-2,000	6 294,52	-12 589,04
8		Potrubí					-51 250,72

9

Ostatní konstrukce a práce

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 11.1 SO 202 - méněpráce

Rozpočet:

Změna č. 11.1 SO 202 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH -4.000 +2,000 CELKEM: -2.000	M	-2,000	525,52	-1 051,04
17	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM -20.500 -4.000 +2.000 CELKEM: -22.500	M	-22,500	586,24	-13 190,40
18	966115		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM Vybourání stávajících betonových žlabů -1.230 -0.240 +0.120 CELKEM: -1.350	M3	-1,350	4 087,35	-5 517,92
19	966155		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM Vybourání podkladu stávajících betonových žlabů, dle položky 966115 1.23=1,230	M3	-1,230	1 751,72	-2 154,62
9	Ostatní konstrukce a práce						-21 913,98

Celkem:

-126 826,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt: Změna č. 11.2 SO 202 - vícepráce

Rozpočet: Změna č. 11.2 SO 202 - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 188 368,01 Kč

Cena celková: 188 368,01 Kč

DPH: 39 557,28 Kč

Cena s daní: 227 925,29 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 188 368,01 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 11.2 SO 202 - vícepráce

Rozpočet:

Změna č. 11.2 SO 202 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro nové napojení odvodnění a spadišťových šachet -1.286*2.15*2=-5.530 -1.1*2*1.1=-2.420 +1.7*(2.5+2.0)*3.5=+26.775 +2*1.0*1.0*1.0=+2.000 CELKEM: +20.825	M3	20,825	597,92	12 451,68
1			Zemní práce				12 451,68
8			Potrubí				
2	87914		POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN 200 MM Navýšení podélných a svislých svodů Původní délka podélných a svislých svodů =72,100 [A] Nová délka podélného svodu 2*50=100,000 [B] Nová délka svislého svodu 2x3=6,000 [C] Celkem: B+C-A=33,900 [E]		33,900	3 877,15	131 435,39
3	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ Horské (spadišťové šachty) -1,0 +2,0 CELKEM: +1,0	KUS	1,000	40 873,53	40 873,53
4	89944	N	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM Navrtávka kanalizace	KUS	1,000	2 538,17	2 538,17
8			Potrubí				174 847,09

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	19106	III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19
Objekt:	Změna č. 11.2	SO 202 - vícepráce
Rozpočet:	Změna č. 11.2	SO 202 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 Utěsnění nového asfaltu po výkupu pod mostem 2*(1,7+2,5)=8.400	M	8,400	127,29	1 069,24
9			Ostatní konstrukce a práce				1 069,24

Celkem:	188 368,01
----------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19**Objekt:** Změna č. 12.1 SO 202 - méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 12.1 SO 202 - méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**Základní cena:** -75 715,08 Kč**Cena celková:** -75 715,08 Kč**DPH:** -15 900,17 Kč**Cena s daní:** -91 615,25 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -75 715,08 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 12.1 SO 202 - méněpráce

Rozpočet:

Změna č. 12.1 SO 202 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	93852		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	-13,275	131,96	-1 751,77
			Očištění zpevnění před OP1				
			-13,275				
2	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	-316,678	233,56	-73 963,31
			Zpevnění před opěrami:				
			OP1: -132,745				
			OP3: -183,933				
			CELKEM: -316,678				
9			Ostatní konstrukce a práce				-75 715,08

Celkem:

-75 715,08

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19**Objekt:** Změna č. 12.2 SO 202 - vícepráce**Rozpočet:** Změna č. 12.2 SO 202 - vícepráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**Základní cena:** 858 151,75 Kč**Cena celková:** 858 151,75 Kč**DPH:** 180 211,87 Kč**Cena s daní:** 1 038 363,62 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 858 151,75 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 12.2 SO 202 - vícepráce

Rozpočet:

Změna č. 12.2 SO 202 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU pol 966115 -2.5*11.963= -29,208 +2.5*31.668= +79,170 CELKEM: 49,962	T	49,962	233,56	11 669,12
0	Všeobecné konstrukce a práce						
0							11 669,12
4	Vodorovné konstrukce						
2	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Zpevnění pod odláždění OP1: (0,8+6,2)*20,7*0,15=21,735 OP3: (0,8+7,7+1,3)*20,7*0,15=30,429 CELKEM: 52,164	M3	52,164	3 783,72	197 373,97
3	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC OP1: (0,8+6,2)*20,7*0,2=28,980 OP3: (0,8+7,7+1,3)*20,7*0,2=40,572 CELKEM: 69,552	M3	69,552	8 174,71	568 567,43
4	Vodorovné konstrukce						
4							765 941,40
9	Ostatní konstrukce a práce						
4	966115		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM Ubourání zpevnění pro odvodnění -3,940 -2,167 -3,546 -1,165 -1,145 Odláždění pod mostem	M3	19,705	4 087,35	80 541,23

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 12.2 SO 202 - vícepráce

Rozpočet:

Změna č. 12.2 SO 202 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zpevnění OP1: 19.1*6.95*0.1=13,275 Zpevnění OP3: 19.1*9.63=18,393 CELKEM: 19,705				
9	Ostatní konstrukce a práce						80 541,23

Celkem:

858 151,75

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19**Objekt:** Změna č. 13 SO 201 - vícepráce**Rozpočet:** Změna č. 13 SO 201 - vícepráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**Základní cena:** 17 222,10 Kč**Cena celková:** 17 222,10 Kč**DPH:** 3 616,64 Kč**Cena s daní:** 20 838,74 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 17 222,10 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	19106	III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19
Objekt:	Změna č. 13	SO 201 - vícepráce
Rozpočet:	Změna č. 13	SO 201 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina pol 131735 2,0*15=30,000	T	30,000	291,95	8 758,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				8 758,50
1			Zemní práce				
2	131735		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM Výkopy za OP1 a OP2	M3	15,000	564,24	8 463,60
1			Zemní práce				8 463,60
Celkem:							17 222,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt: Změna č. 14 SO 201 - vícepráce

Rozpočet: Změna č. 14 SO 201 - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 117 390,20 Kč

Cena celková: 117 390,20 Kč

DPH: 24 651,94 Kč

Cena s daní: 142 042,14 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 117 390,20 Kč

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 14 SO 201 - vícepráce

Rozpočet:

Změna č. 14 SO 201 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
1	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Sanace úložného prahu OP1: (1,94-0,35)*19,45= 30,93 OP2: (1,95-0,5)*19,45= 28,20 CELKEM: 59,13	M2	59,130	1 985,29	117 390,20
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				117 390,20

Celkem:

117 390,20

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19**Objekt:** Změna č. 15 SO 201 - vícepráce**Rozpočet:** Změna č. 15 SO 201 - vícepráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**Základní cena:** 98 512,95 Kč**Cena celková:** 98 512,95 Kč**DPH:** 20 687,72 Kč**Cena s daní:** 119 200,67 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 98 512,95 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 15 SO 201 - vícepráce

Rozpočet:

Změna č. 15 SO 201 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ přejezdový profil OP1	KG	381,700	258,09	98 512,95
9			Ostatní konstrukce a práce				98 512,95

Celkem:

98 512,95

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19**Objekt:** Změna č. 16 SO 202 - vícepráce**Rozpočet:** Změna č. 16 SO 202 - vícepráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**Základní cena:** 96 732,13 Kč**Cena celková:** 96 732,13 Kč**DPH:** 20 313,75 Kč**Cena s daní:** 117 045,88 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 96 732,13 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 16 SO 202 - vícepráce

Rozpočet:

Změna č. 16 SO 202 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ přejezdový profil OP3	KG	374,800	258,09	96 732,13
9			Ostatní konstrukce a práce				96 732,13

Celkem:

96 732,13

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19**Objekt:** Změna č. 17 SO 201 - vícepráce**Rozpočet:** Změna č. 17 SO 201 - vícepráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**Základní cena:** 64 142,25 Kč**Cena celková:** 64 142,25 Kč**DPH:** 13 469,87 Kč**Cena s daní:** 77 612,12 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 64 142,25 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	19106	III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19
Objekt:	Změna č. 17	SO 201 - vícepráce
Rozpočet:	Změna č. 17	SO 201 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton pol 966165 2,5*13,38= 33,45	T	33,450	408,74	13 672,35
0	Všeobecné konstrukce a práce						13 672,35
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	966165		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM Vybourání příčníků OP1 a OP2	M3	13,380	3 772,04	50 469,90
9	Ostatní konstrukce a práce						50 469,90
Celkem:							64 142,25

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19**Objekt:** Změna č. 18 SO 201 - vícepráce**Rozpočet:** Změna č. 18 SO 201 - vícepráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**Základní cena:** 23 078,80 Kč**Cena celková:** 23 078,80 Kč**DPH:** 4 846,55 Kč**Cena s daní:** 27 925,35 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 23 078,80 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	19106	III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19
Objekt:	Změna č. 18	SO 201 - vícepráce
Rozpočet:	Změna č. 18	SO 201 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
1	26145	N	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 300MM Prostup křídlem pro rubovou drenáž pol 966165 2,5*13,38= 33,45	M	4,900	3 085,40	15 118,46
2			Základy				15 118,46
8			Potrubí				
2	87144	N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM Vybourání příčníků OP1 a OP2	M	5,300	1 501,95	7 960,34
8			Potrubí				7 960,34
Celkem:							23 078,80

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19**Objekt:** Změna č. 19.1 SO 202 - méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 19.1 SO 202 - méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**Základní cena:** -148 719,84 Kč**Cena celková:** -148 719,84 Kč**DPH:** -31 231,17 Kč**Cena s daní:** -179 951,01 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -148 719,84 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	19106	III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19
Objekt:	Změna č. 19.1	SO 202 - méněpráce
Rozpočet:	Změna č. 19.1	SO 202 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
1	626121		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM Sanace pilířů a opěrné zídky Reprofilace lícních ploch pilířů - 127,714 Podpěra P2: 14,784 m2 Opěrná zídka: 5,162 m2 CELKEM: -107,768 m2	M2	-107,768	1 380,00	-148 719,84
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-148 719,84

Celkem: -148 719,84

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19**Objekt:** Změna č. 19.2 SO 202 - vícepráce**Rozpočet:** Změna č. 19.2 SO 202 - vícepráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**Základní cena:** 938 168,25 Kč**Cena celková:** 938 168,25 Kč**DPH:** 197 015,33 Kč**Cena s daní:** 1 135 183,58 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 938 168,25 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19

Objekt:

Změna č. 19.2 SO 202 - vícepráce

Rozpočet:

Změna č. 19.2 SO 202 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
7	285392	b	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Doplnění výztuže Podpěra P2: 88*2= 176	KUS	176,000	163,49	28 774,24
2			Základy				28 774,24
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
1	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Podpěra P2: 88,704 m2 Opěrná zídka: 15,487 m2 Celoplošná sanace P2 a OZ: 199,462 m2 CELKEM: 303,653 m2	M2	303,653	1 634,94	496 454,44
2	626132	N	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 80MM Sanace pilířů Podpěra P2: 44,352 m2	M2	44,352	5 239,35	232 375,65
3	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Sanace pilířů a opěrné zidky Podpěra P2: 147,84 m2 Opěrná zídka: 51,622 m2 CELKEM: 199,462 m2	M2	199,462	29,20	5 824,29
4	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ Sanace pilířů Podpěra P2: 44,352 m2	M2	44,352	198,53	8 805,20
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				743 459,58

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	19106	III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 11- 19
Objekt:	Změna č. 19.2	SO 202 - vícepráce
Rozpočet:	Změna č. 19.2	SO 202 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
5	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Podpěra P2: 147,84 m2 Opěrná zídka: 51,622 m2	M2	199,462	198,53	39 599,19
7	Přidružená stavební výroba						39 599,19
9	Ostatní konstrukce a práce						
6	938544	N	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ Očištění lícních ploch pilířů a opěrné zídky Podpěra P2: 147,84 m2 Opěrná zídka: 51,622 m2 CELKEM: 199,462 m2	M2	199,462	633,38	126 335,24
9	Ostatní konstrukce a práce						126 335,24
Celkem:							938 168,25