ŠTÍT SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ



Poznámka:
Na štít křídla Slovanské náměstí navazuje sousední dům.

POHLED ULIČNÍ SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ

ŠTÍT CHARVÁTSKÁ



Poznámka:
Na štít křídla Charvátská ulice navazuje sousední dům.

POHLED ULIČNÍ CHARVÁTSKÁ

POHLED ULIČNÍ CHARVÁTSKÁ V PRODLOUŽENÍ FASÁDY DVORNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH V ŘEZU

- STĚNY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ, STROPY
  kombinace plných cihel v nosných stěnách a dutých cihel v nenosných stěnách, železobetonové trámečkové stropy a souvrství podlahy
- KONSTRUKCE A PRVKY
  výplně otvorů vnitřní atd.

LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH V POHLEDU

- SOKL Z KAMENICKÉ OMÍTKY STŘEDNĚ ŠEDY
  pouze očištění a ponechán jako podklad pro Etics, pokud ve výkrese není stanoveno jinak
- HLAVNÍ PLOCHY FASÁDY SVĚTLE ŽLUTÁ
  očištěno, vyspraveno a ponecháno jako podklad pro Etics, pokud ve výkrese není stanoveno jinak
- ŘÍMSA NADOKENNÍ, PODOKENNÍ A STŘEŠNÍ ŽLUTÁ
  podokenní a nadokenní odstraněna zcela včetně mělčícího opilechování, střešní pouze zkrácena
- STÁVAJÍCÍ STŘECHA ČERVENÁ
  krytina bobrovka stěť červená, opilechování mělčíné, demontáž určené části
- REŽNÉ ZDIVO ODSTÍN ŠAMOT
  pravděpodobně šamotové cihly, šedá spárovací hmota

LEGENDA BOURÁNÍ

- STĚNY K VYBOURÁNÍ
  obourání až na úroveň podlahy postupným rozebíráním, nosné zdivo pórobetonové, příčky z dutých keramických příčkovek
- PLOCHY K VYBOURÁNÍ
  rozsah bourání a způsob viz konkrétní políčka ve výkrese a navazující poznámka platné v celém rozsahu řešené plochy
- KONSTRUKCE A PRVKY K VYBOURÁNÍ
  výplně otvorů dřevěná špaletová okna, masivní dveře a vrata, ocelová okna.. dle políčky, včetně vybourání zalomených bočních ostění v rámci zateplených fasád

POZNÁMKY K BOURÁNÍ

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ.
PŮVODNÍ SKLADBY A ROZMĚRY KONSTUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROVOZOVATELE A JSOU RÁMCOVĚ OVĚŘENY.
V RÁMCI PŘÍPRAVY VYBRANÉ ČÁSTI PLÁŠTĚ BUDOVY BUDOU ZDEMONTOVÁNY VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, PŮVODNÍ OPLECHOVÁNÍ A VŠECHNY OSTATNÍ PRVKY ZNEMOŽŇUJÍCÍ PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODPOJENY VŠECHNY ZDROJE ENERGIÍ
V DOTČENÝCH PROSTORÁCH A KONSTRUKCÍCH, TEDY VODA, ELEKTROINSTALACE A ROZVODY SLABOPROUDU.
K OTVORŮM PŘEDKLADŮ NUTNO PŘIPOČÍTAT PŘÍPADNÉ OTVORY PRO NOVÉ PŘEKLADY.
BOURÁNÍ SPOJENÉ S REALIZACÍ NOVÉ VZDUCHOTECHNIKY JE VYKÁZÁNO SAMOSTATNĚ A ZNÁZORNĚNO VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU

ROZSAH 3.ETAPY

Předmětem jsou všechny konstrukce a práce obsažené v této PD, které nejsou označeny jako již realizované v rámci 1. a 2. Etapy

SCHÉMA ŠKOLY

ROZSAH 1.ETAPY již realizováno

VÍCE, VIZ TEXTOVÁ ČÁST PD A TABULKY PRVKŮ

ROZSAH 2.ETAPY již realizováno

VÍCE, VIZ TEXTOVÁ ČÁST PD A TABULKY PRVKŮ

±0,000 =REL

PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno	KONTROLOVAL	Ing. Stojan Z.
		ODP.PROJEKTANT	Ing. Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Slovanské náměstí 7, Brno – Brno - Královo Pole	VYPRACOVAL	Ing. Schwarz M.
STAVBA	Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - Etapa č.3	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	340-1/FP
		STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
		DATUM - FORMÁT	10 / 2020
OBJEKT	D1.1. - Architektonicko stavební řešení	MĚŘÍTKO VÝKRESU	1:50, 1:100
		ČÍSLO DOKUMENTACE	C.PROJEKT
VÝKRES	Uliční fasády stávající stav a bourání	Stavební	08