



4. NAZEMNÍ PODLAŽÍ



3. NAZEMNÍ PODLAŽÍ



2. NAZEMNÍ PODLAŽÍ

- POZNÁMKY:**
- KAŽDÝ PODLAŽNÍ ROZVÁDĚČ BUDE V ČÁSTI MDO, POKUD JE SIŤ MDO V ROZVÁDĚČI, DOPLNĚN DVĚMA CHRÁNIČI S NADPROUDOVOU OCHRANOU C16/1N/C/003, PRO KAŽDOU VĚTEV JEDEN PŘÍSTROJ
  - VÝVODY Z ROZVÁDĚČŮ POD SDK ZÁKRYT ULOŽIT POD OMÍTKU SE ZAPRAVENÍM, MALOVÁNÍ ZAJISTÍ STAVBA
  - CHLADICÍ JEDNOTKY NÁPOJIT SMYČKOU, UKONČENÍ KABELU JE DODÁVKOU ELEKTRO
  - NAPÁJECÍ KABEL BUDE ULOŽEN NA STĚNĚ NA KABELOVÝCH PŘÍCHÝTKÁCH. UMÍSTĚNÍ A ULOŽENÍ JE TŘEBA KOORDINOVAT S PROFESÍ CHLAZENÍ. VEDENÍ BUDE V CHODBĚ BEZ PODHLEDU ZAKRYTO SDK KRYTEM, DODÁVKA PROFESE STAVBA, ROZEBRÁNÍ PODHLEDU V DRUHÉ ČÁSTI CHODBY A JEHO VRÁČENÍ ŘEŠÍ PROFESE STAVBA
  - POŠPOJENÍ CHLADICÍCH JEDNOTEK BUDE PROVEDENO VODIČEM Cu4 VEDENÝM Z PŘÍPOJNICE PA KAŽDÉHO PATROVÉHO ROZVÁDĚČE, ULOŽENÍ VODIČE TĚŽ NA PŘÍCHÝTKÁCH
  - V PROSTORÁCH, KDE DOJDE KE KOLIZI PŘI INSTALACI CHLADICÍ JEDNOTKY S EL. OBVODY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ (KROMĚ CHODEB), BUDOU TYTO OBVODY VČETNĚ SVÍTEL NO DEMONTOVÁNY, PŘÍSLUŠNÉ VÝVODY V ROZVÁDĚČÍCH BUDOU ODPOJENY A OZNAČENY
  - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ NA CHODBÁCH A ÚNIKOVÝCH CESTÁCH MUSÍ ZŮSTAT FUNKČNÍ
  - PŘÍPADNĚ DALŠÍ KOLIZE CHLAZENÍ S EL. ZAŘÍZENÍM (VČETNĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV NA CHODBÁCH) BUDOU PO DOHODĚ S PROVOZOVATELEM ŘEŠENY DEMONTÁŽÍ NEBO PŘEMÍSTĚNÍM EL. ZAŘÍZENÍ ČI KABELÁŽE, PROVEDE PŘÍSLUŠNÁ ODBORNÁ FIRMA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S  
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
<div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICE VÝSTAVY</div></div>		<div>Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL</div>	
<div>Profese:  EL</div>		<div>Zpracovatel dílu: Ing. Daniel Hajzler Sedliště 31, 570 01 Litomyšl Tel: +420 776 113 299 E-mail: dhajzler@seznam.cz</div>	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. DANIEL HAJZLER	ING. DANIEL HAJZLER	ING. DANIEL HAJZLER	
<div>Akce:  NEMOCNICE KYJOV - CHLAZENÍ PROSTOR 2.NP - 4.NP PAVILONU C1</div>		<div>Zakázkové číslo: DPS 08 - 2020</div> <div>Paré:</div>	
<div>Objekt: CHLAZENÍ PROSTOR 2.NP - 4.NP PAVILONU C1</div>		<div>Datum: 03 - 2020</div>	
<div>Obsah:</div>		<div>Stupeň: DPS</div>	
<div>ELEKTROINSTALACE 2-4NP</div>		<div>Formát: -</div>	
		<div>Měřítko:</div>	<div>Číslo výkresu:  D.1.4c-101</div>